

SMLOUVA O DÍLO

číslo: CI/213/11

„Obnova mostu M-10 Heřmanice v Podještědí – poškozeného povodní v srpnu 2010“

uzavřená podle ust. § 536 obch. zák.
mezi následujícími smluvními stranami :

Objednatel : **Město Jablonné v Podještědí**
se sídlem: **nám. Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí**
zastoupený: **Bc. Petrem Sadílkem, starostou města**
IČO: **002 60 576**
DIČ: **CZ00260576**
telefon: **487 829 961**
fax: **487 829 960**
bankovní spojení:
číslo účtu:
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: **Bc.Petr Sadílek, starosta města**
ve věcech technických oprávněn k jednání: **Jiří Rýdl, místostarosta města**

Zhotovitel : **STRABAG a.s**
Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vl.7634
Se sídlem: **Na Bělidle 198/21, 155 00 Praha**
Kontaktní adresa: **Oblast Sever – Tř.gen.Svobody 77, 460 14 Liberec XII**
Zástupce: **Jiří März, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2011**
Roman Kozák, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2011
Ing. Jiří Janoušek, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2011
IČO: **608 38 744**
DIČ: **CZ60838744**
Telefon: **485 123 455-6**
Fax: **485 123 473**
Bankovní spojení: **ČSOB**
Číslo účtu: **112071233/0300**
Ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Technický vedoucí oblasti Sever **Jiří März, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2011**
Hl.stavbyvedoucí – VPJ **Roman Kozák, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2011**
Vedoucí oddělení přípravy a kalkulací **Ing. Jiří Janoušek, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2011**
Ve věcech technických oprávněn k jednání:
Hl.stavbyvedoucí - VPJ **Roman Kozák, tel.602 238 096**
Stavbyvedoucí **Ing. Jan Zapletálek, tel.724 136 858**
V oblasti průkazných, kontrolních a přejímacích zkoušek oprávněn k jednání:
Vedoucí TPA ČR, pracoviště Praha **Ing. Miloš Routa**

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení obnovy mostu M-10 Heřmanice v Podještědí – poškozeného povodní v srpnu 2010. Místem plnění je pozemek p.č. 3001 v katastrálním území Heřmanice v Podještědí v obci Jablonné v Podještědí.

obec : Jablonné v Podještědí – místní část Heřmanice v Podještědí

okres: Liberec

2. Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Příloha č. 1 smlouvy o dílo - nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem
- Výkresová dokumentace související se stavbou
- Platné technické a právní normy

Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je touto smlouvou potvrzena.

3. Cena díla

Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a na výměrách uvedených v projektu a činí:

Základní cena bez DPH	816 393,52 Kč
------------------------------	----------------------

DPH 20%	163 278,80 Kč
----------------	----------------------

Cena celkem vč.DPH	979 672,32 Kč
---------------------------	----------------------

Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla, včetně nákladů souvisejících (např. na zařízení staveniště, osazení dopravního značení, havarijní povodňový plán, předpokládaná rizika spojená s vývojem cen vstupních nákladů, provozem objednatele, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.). Celková nabídka cena je stanovena a uvedena jako nejvýše přípustná a to v české měně. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami platnými po celou dobu realizace díla.

Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Zvýšení objemů prací položek nabídky bude zapsáno ve stavebním deníku, vícepráce nad rámec nabídky budou rovněž zapsány do stavebního deníku spolu se vzájemně projednanou cenou.

Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce.

4. Termín plnění

Termín zahájení prací : červenec 2011

Termín dokončení prací : říjen 2011

Termín dokončení a protokolárního předání stavby, který připouští objednatel jako poslední možný je 31.říjen2011.

Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí staveniště bez právních a faktických vad .

Při nevhodných klimatických podmínkách (trvalý déšť, sněžení, mraz) , bude termín dokončení posunut o vynucenou dobu prostojů, odsouhlasenou ve stavebním deníku.

Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.

V případě posunu zahájení stavebních prací dojde i k posunu předpokládaného ukončení stavby.

5. Předání a převzetí díla

Zhotovitel vyzve písemně 3 dny před ukončením díla objednatele k převzetí provedeného díla.

Dílo bude zhotovitelem odevzdané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o odevzdání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o odevzdání a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

Vadou se při tom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

6. Záruční doba

Záruční doba za dílo činí **36 měsíců** a začíná dnem převzetí hotového díla objednatelem. V případě předávání díla po částech začíná záruční lhůta dnem převzetí příslušné části díla. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

Výslovně se ujednává, že na vady díla, které vzniknou po převzetí díla a jsou způsobeny špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, účinky dopravy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, materiály rozrušujícími silniční konstrukci, se záruka nevztahuje.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny deformací podloží.

Pro odpovědnost ze záruky platí ustanovení § 427-428 obch. z. o povinnosti prohlédnout dílo včas, tj. bez zbytečného odkladu uplatnit práva ze záruky.

7. Platební podmínky

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.

Úhrada bude prováděna v české měně, za provedené práce a to na základě vzájemného odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Za objednatele musí být soupis odsouhlasen místostarostou města a stavebním technikem. Bez těchto podpisů nebude faktura proplacena. Splatnost faktur bude 30 dnů. Dílo bude převzato bez vad a nedodělků bránících k převzetí a užívání díla. O tom zda se jedná o vadu či nedodělek rozhodne oprávněná osoba investora.

8. Majetkové sankce - smluvní pokuty

Neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím dohodnutým majetkovým sankcím:

- a) Smluvní pokuta za prodlení s poskytnutím úhrady oprávněně vystavených splátek a faktur činí 0,05 % z účtované částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli.
- b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši : 5.000,- Kč.
- c) Neodstraní-li zhotovitel případné vady díla ze strany zhotovitele specifikované v předávacím protokolu v termínech stanovených objednatelem v předávacím protokolu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši: 1.000,- Kč za každý případ a den prodlení
- d) Za neodstranění případných reklamačních vad v dohodnutých termínech zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši: 1.000,- Kč za každý případ a den

9. Ostatní ujednání

Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporů rozhodne o právu obchodní soud příslušný místu navrhovatele.

Zakázka bude realizována pouze v případě, že objednatel obdrží dotaci na tuto akci.

Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli písemně staveniště prosté všech právních i faktických závad a seznámí ho se specifickými místními podmínkami.

Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací platnou projektovou dokumentaci ve 2 výtiscích a kopii stavebního povolení.

Objednatel předá min. 1 fixní výškový bod na staveništi.

Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Za poškození inženýrských sítí nevyznačených v dokumentu nebo nevytýčených při předání staveniště nese odpovědnost objednatel.

Objednatel vyčlení pro zhotovitele na staveništi prostor pro umístění zařízení staveniště, náradí, strojů.

Objednatel zajistí koordinaci souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.

Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka. Smlouva o postoupení pohledávky uzavřená v rozporu s tímto ujednáním je neplatná podle ust. § 39 občanského zák.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování předpisů bezpečnosti práce, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek a předpisů o požární ochraně. Zejména bude respektovat ustanovení zakotvené v Zákoníku práce, § 109 a 1106, vyhl.ČÚBP a ČBÚ č.362/2005 Sb., vyhl. ČÚBP a ČBÚ č.494/2001 Sb., vyhl. FMD č.361/2000 Sb., zákon ČNR č. 133/85 Sb. o požární ochraně, vyhl. MV č.246/2001 Sb. a zák.č.309/2006 Sb. o BOZP a dodržování nařízení vlády č.591/2006.

10. Závěrečná ujednání

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku.

Smlouvu prověřil :

Hana Milerová

Přílohy :

Rozpočet

Harmonogram výstavby


V Jablonném v Podještědí dne:

V Liberci dne 24.6.2011

Za objednatele:

Za zhotovitele: STRABAG a.s.


Město
Jablonné v Podještědí
Nám. Míru 22 -2-
471 25 Jablonné v Podještědí
IČ 00260576, DIČ CZ00260576
.....
Bc. Petr Sadílek
starosta


.....
Jiří Mäz
technický vedoucí oblasti Sever
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2011


.....
Ing. Jiří Janoušek
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2011

STRABAG
STRABAG a.s.
ODSTĚPNÝ ZÁVOD PRAHA
LIDICKÁ 802
CZ - 266 01 BEROUN
(144)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Most Heřmanice M -10

Název objektu

Název části

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

30.05.2011

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	5 878,87	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	600 840,15	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	134 567,60	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	29 444,40	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		770 731,02	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		45 662,50	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel : STRABAG a.s.

Jiří Mářz

v zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2011

V Liberci 24.6.2011

Razítko

Město
Jablonec v Podještědí
Nám. Míru 22 -2-
471 25 Jablonec v Podještědí
Razítko
IC 00260576, DIČ CZ0260576

Ing. Jiří Janoušek

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		816 393,52
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	816 393,52 DPH	163 278,80
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		979 672,32

E Přípočty a odpady

27	Dodávky objednatele		0,00
28	Klouzavá doložka		0,00
29	Zvýhodnění + -		0,00

STRABAG

STRABAG a.s.
ODSTĚPNÝ ZÁVOD PRAHA
L I D I C K Á 8 0 2
CZ - 266 01 BEROUN
(144)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Most Heřmanice M -10

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 30.5.2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	606 719,02
1	Zemní práce	140 302,33
2	Zakládání	153 754,28
3	Svislé a kompletní konstrukce	104 281,36
4	Vodorovné konstrukce	67 397,86
5	Komunikace	16 908,58
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	124 074,61
99	Přesun hmot	4 713,94
PSV	Práce a dodávky PSV	164 012,00
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	35 092,60
767	Konstrukce zámečnické	128 919,40
000	Nepojmenované práce	45 662,50
0	Ostatní opatření	45 662,50
	<u>Celkem</u>	<u>816 393,52</u>

ROZPOČET

Stavba: Most Heřmanice M -10
 Objekt:
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 30.5.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D									
HSV									
1									
Práce a dodávky HSV									
Zemní práce									
1	K	221	113107126	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného se štetem tl 450 mm	m2	12,800	425,13	5 441,66	20,0
2	K	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	16,000	127,50	2 040,00	20,0
3	K	001	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	8,000	638,55	5 108,40	20,0
4	K	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	100,000	42,68	4 268,00	20,0
5	K	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000	675,17	13 503,40	20,0
6	K	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	32,400	158,40	5 132,16	20,0
7	K	001	129203101	Čištění oteplených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	3,840	653,20	2 508,29	20,0
8	K	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,400	383,04	3 983,62	20,0
9	K	001	132201291	Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm při LTM v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,400	39,10	406,64	20,0
10	K	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	30,000	640,54	19 216,20	20,0
11	K	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	30,000	424,90	12 747,00	20,0
12	K	001	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	30,000	64,33	1 929,90	20,0
13	K	001	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	30,000	13,79	413,70	20,0
14	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	45,000	67,12	3 020,40	20,0
15	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	675,000	48,42	32 683,50	20,0
16	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	45,000	48,74	2 193,30	20,0
17	K	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	38,000	110,12	4 184,56	20,0
18	M	MAT	583373020	stěrkopisek frakce 0-16	t	34,200	110,12	3 766,10	20,0
19	K	001	181201101	Úprava pláně na násypch v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	50,000	47,69	2 384,50	20,0
20	K	231	182001111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinné a svahu do 1:5	m2	50,000	307,42	15 371,00	20,0
2									
Zakládání									
21	K	211	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	3,465	2 253,63	7 808,83	20,0
22	K	211	212792211	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100	m	13,000	305,67	3 973,71	20,0
						606 719,02		140 302,33	
						5 441,66		2 040,00	
						5 108,40		4 268,00	
						13 503,40		5 132,16	
						2 508,29		3 983,62	
						406,64		19 216,20	
						12 747,00		1 929,90	
						413,70		3 020,40	
						32 683,50		2 193,30	
						4 184,56		3 766,10	
						2 384,50		15 371,00	
						153 754,28		7 808,83	
						3 973,71		20,0	

23	K	002	213311111	Polštář zhotučený pod základy z kameniva drceného frakce 63 až 125 mm	m3	2,835	804,60	2 281,04	20,0
24	K	211	273311123	Základové desky z betonu prostého C 8/10	m3	1,890	1 925,09	3 638,42	20,0
25	K	211	274321116	Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 20/25	m3	0,660	2 881,91	1 902,06	20,0
26	K	211	274321117	Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 25/30	m3	17,640	2 825,60	49 843,58	20,0
27	K	211	274354111	Bednění základových pásů - zřízení	m2	30,800	707,29	21 784,53	20,0
28	K	211	274354211	Bednění základových pásů - odstranění	m2	30,800	233,44	7 189,95	20,0
29	K	211	275361116	Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505	t	2,640	20 959,15	55 332,16	20,0
30	D	3		Svislé a kompletní konstrukce				104 281,36	
31	K	211	317171115	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou spřaženou	kus	10,000	1 526,91	15 269,10	20,0
32	K	211	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	0,660	198,52	131,02	20,0
33	K	211	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	6,100	1 436,22	8 760,94	20,0
34	K	211	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	6,100	998,93	6 093,47	20,0
35	M	MAT	583810860	Zdění obkladního zdíva ostatních konstrukcí kvádrového objemu do 0,2 m3	m3	0,900	4 952,44	4 457,20	20,0
36	K	211	334323118	kámen lomový upravený LKU štipaný (80, 40, 20 cm) pískovec	t	1,080	1 247,38	1 347,17	20,0
37	K	211	334351112	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	7,749	2 796,99	21 673,88	20,0
38	K	211	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	25,584	644,59	16 491,19	20,0
39	K	211	334361216	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	25,584	167,20	4 277,64	20,0
40	D	4		Vodorovné konstrukce				25 779,75	20,0
41	K	211	421321128	Výztuž díků opěr z betonářské oceli 10 505	t	1,230	20 959,15	25 779,75	20,0
42	K	211	421361236	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	3,570	2 799,85	67 397,86	20,0
43	K	211	423351112	Výztuž ŽB spráhujiací desky z betonářské oceli 10 505	t	0,536	20 825,15	9 995,46	20,0
44	K	211	423351212	Bednění podhledu potlačené desky - zřízení	m2	10,200	1 045,64	11 162,28	20,0
45	K	211	423351213	Bednění podhledu potlačené desky - odstranění	m2	10,200	483,11	10 665,53	20,0
46	K	211	423352131	Bednění boku mostovky výšky do 350 mm - zřízení	m2	4,480	2 966,19	4 927,72	20,0
47	K	312	462511161	Bednění boku mostovky výšky do 350 mm - odstranění	m2	4,480	1 426,74	13 288,53	20,0
48	K	312	462511169	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	1,200	893,32	6 391,80	20,0
49	D	5		Komunikace				1 071,98	20,0
50	K	221	564962111	Příplatek za urovnání lícе záhozu z lomového kamene tříděného	m2	4,000	435,92	1 743,68	20,0
51	K	221	577144121	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 200 mm	m2	8,000	1 018,86	8 150,88	20,0
52	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				16 908,58	20,0
53	K	221	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	12,800	225,65	2 888,32	20,0
54	K	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	9,600	12,75	122,40	20,0
55	K	221	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	44,800	310,22	13 897,86	20,0
56	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				124 074,61	20,0
57	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	186,90	1 121,40	20,0
58	M	MAT	592174500	obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	kus	6,000	127,60	765,60	20,0
59	K	PK	919000R1	Zábrana - zřízení a odstranění	soubor	2,000	8 500,00	17 000,00	20,0

55	K	221	919121112	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	10,000	145,45	1 454,50	20,0
56	K	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	4,000	100,58	402,32	20,0
57	K	011	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	24,000	552,97	13 271,28	20,0
58	K	011	953965122	Kolevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	24,000	650,77	15 618,48	20,0
59	K	211	961021112	Bourání mostních základů z kamene	m3	3,840	2 176,29	8 356,95	20,0
60	K	211	961051111	Bourání mostních konstrukcí z ŽB	m3	10,200	3 133,42	31 960,88	20,0
61	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	44,166	232,52	10 269,48	20,0
62	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	662,490	4,42	2 928,21	20,0
63	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	44,166	72,96	3 222,35	20,0
64	K	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	44,166	294,10	12 989,22	20,0
65	D	99		Přesun hmot				4 713,94	
	K	211	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	58,998	79,90	4 713,94	20,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				164 012,00	
	D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				35 092,60	
66	K	711	7111111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	18,700	138,84	2 596,31	20,0
67	M	MAT	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg	t	0,075	23 458,84	1 759,41	20,0
68	K	711	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	8,500	6,35	53,98	20,0
69	M	MAT	685367500	textilie IZOCHRAN SI 40/35 D tl 3,5 mm	kg	9,775	96,97	947,88	20,0
70	K	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilávaním vodorovné NAIP	m2	23,460	553,27	12 979,71	20,0
71	M	MAT	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral	m2	26,979	621,05	16 755,31	20,0
72	D	767		Konstrukce zámečnické				128 919,40	
72	K	767	767995105	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	500,000	24,48	12 240,00	20,0
73	M	MAT	55314110R	Zábradlí	kg	500,000	230,21	115 105,00	20,0
74	K	767	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	60,000	26,24	1 574,40	20,0
	D	000		Nepojmenované práce				45 662,50	
	D	0		Ostatní opatření				45 662,50	
75	K	PK	000111	Hlavní mostní prohlídka, mostní list	soubor	1,000	15 912,50	15 912,50	20,0
76	K	PK	000112	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	21 250,00	21 250,00	20,0
80	K	PK	000126	Dopravní značení	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	20,0
				Celkem				816 393,52	

Obnova mostu M-10 Heřmanice v Podještědí - poškozeného povodní v srpnu 2010

Časový harmonogram

Termín realizace : 07/2011 - 10/2011

	2011											
	ČERVENEC			SRPEN			ZÁŘÍ			ŘÍJEN		
Zemní práce												
Zakládání												
Svislé a kompletní konstrukce												
Vodorovné konstrukce												
Komunikace												
Ostatní konstrukce a práce - bourání												
Přesun hmot												
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům												
Konstrukce zámečnické												
Nepojmenované práce - Ostatní opatření												

ČERVENEC	204	SRPEN	204	ZÁŘÍ	204	ŘÍJEN	204
----------	-----	-------	-----	------	-----	-------	-----

Předpokládané finanční plnění za měsíc v tis. Kč bez DPH

Za STRABAG a.s.

Jiří Mář
v zastoupení dle plně moci ze dne 1.5.2011

V Liberci dne 24.6.2011

Ing. Jiří Janoušek
v zastoupení dle plně moci ze dne 1.5.2011

STRABAG

STRABAG a.s.
ODSTĚPNÝ ZÁVOD PRAHA
LIDICKÁ 802
CZ - 266 01 BEROUN
(144)