

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 3 / 12 - 9491

č. zhotovitele:

uzavřená dle ustanovení § 536 a následujících Obchodního zákoníku.

na zhotovení díla

**„Obnova mostu M-16 ul.Potoční, Markvartice
– poškozeného povodní v srpnu 2010“**

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Město Jablonné v Podještědí

sídlo : Náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí
zastoupený : Bc. Petrem Sadílkem, starostou města
IČO : 00260576
DIČ : CZ00260576
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-903269369/0800

zástupce k jednání ve věcech:

- a) smluvních: Bc. Petr Sadílek, starosta města
- b) technických: Jiří Rýdl, místostarosta města

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.

sídlo : Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
zastoupený : Ing. Davidem Novákem, jednatelem nebo
Josefem Vaňouskem, jednatelem
IČO : 44564287
DIČ : CZ44564287
bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Litoměřice
číslo účtu: 497945-471/0100
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl C, vložka 1805

zástupce k jednání ve věcech:

- a) smluvních: Ing. David Novák, jednatel
Ing. Radek Kudrnáč, ředitel
- b) technických: Ing. Miroslav Jícha, hlavní stavbyvedoucí, tel. 606 683 847
Bronislav Kraus, stavbyvedoucí, tel 606 741 710

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět plnění

- 2.1 Předmětem plnění je „Obnova mostu M-16 ul.Potoční, Markvartice - poškozeného po povodni v srpnu 2010“.
- 2.2 Rozsah prací je stanoven v poptávce na základě soupisu prací a výměr, který tvoří přílohu této smlouvy. Jestliže dojde ke změně rozsahu prací (vícepráce, méněpráce), bude tato změna oboustranně odsouhlasena ve stavebním deníku a vyhotoven dodatek ke smlouvě o dílo včetně ocenění.

3. Čas plnění

- 3.1 Dílo dle článku 2 započne do 14 dnů po podpisu smlouvy, předpoklad duben 2012.
- 3.2 Dílo dle článku 2 bude ukončeno do 30. 9. 2012.
- 3.3 Dílo se považuje za splněné dnem úplného dokončení stavby podepsáním Protokolu o předání a převzetí stavby se zápisem o převzetí všech vyžádaných dokumentů a projektové dokumentace. Zápis o předání a převzetí bude potvrzen oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.4 Zhotovitel není v prodlení s plněním svého závazku a neodpovídá za škody způsobené v důsledku okolností neležících na jeho straně a to zejména:
- a) z viny objednatele (opožděné předání staveniště způsobilého k provedení díla a prosté práv třetích osob, nepředložení příslušných dokladů (povolení) nutných k zahájení prací na díle, vady v projektu, neposkytnutí potřebné součinnosti atp.)
 - b) vyšší mocí (nevhodné klimatické podmínky znemožňující provádění díla dle platných technických a technologických norem, výbuch, požár, povodeň, sesuv půdy a jiné živelné pohromy, stávky apod.)
 - c) v důsledku změn v rozsahu nebo druhu prací na díle vyžádaných objednatelem, změny v projektu apod.
- 3.5 Ve výše uvedených případech dohodnou smluvní strany vhodná opatření k odstranění uvedených příčin a nebo jejich následků a vyžaduje-li to situace, dohodnou i změnu termínu plnění. Tímto není dotčeno právo smluvních stran, aby po posouzení všech okolností postupovali podle ustanovení § 344 a následujících Obchodního zákoníku.

4. Podmínky provedení díla

- 4.1 Zhotovitel bude při realizaci díla dodržovat ustanovení o bezpečnosti práce, platné zákony, vyhlášky a nařízení.
- 4.2 Zhotovitel rovněž bude plně respektovat požadavky stanovené ekologickými a jinými předpisy. Zhotovitel bude udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 4.3 Zhotovitel označí staveniště informační tabulí s důležitými údaji o prováděné akci a ta bude na staveništi umístěna po celou dobu provádění stavebních prací.
- 4.5 Zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí a pozemních zařízení a bude respektovat podmínky správců a majitelů sítí.
- 4.6 Zhotovitel je povinen spolupracovat při realizaci stavby se správcem a majiteli inženýrských sítí, zejména včas oznámit zahájení prací a přizvat zástupce těchto organizací před záhozem výkopů. O převzetí bude proveden zápis.
- 4.7 Zhotovitel na sebe převezme povinnosti vyplývající z výkopového povolení.
- 4.8 Zhotovitel předá objednateli certifikáty použitých materiálů. Dokumentace skutečného provedení stavby není předmětem díla.

5. Staveniště

- 5.1 Práce proběhnou na mostě M-16 na p.p.č. 1468 a 1371/2 v k.ú. Markvartice v Podještědí v obci Jablonné v Podještědí.
- 5.2 Objednatel předá uvedené objekty před započítím stavby zhotoviteli v dohodnutém termínu.
- 5.3 Náklady na provoz staveniště (voda, energie atd.) hradí zhotovitel.
- 5.4 Po předání staveniště je zhotovitel zodpovědný za vzniklé škody a úrazy na staveništi včetně ochranného pásma (viz. protokol o předání staveniště), až do předání díla objednateli.

6. Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od schváleného projektu a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
- 6.2 Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele a zhotovitele ve věcech technických.

7. Provádění prací

- 7.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a vykonávat na stavbě kontrolní činnost stavebníka a v průběhu činnosti zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle smluvních podmínek.
- 7.2 Určený pracovník objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci je-li ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody.

8. Vlastnické vztahy

- 8.1 Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci stavby, které vnesl na staveniště, provizorních konstrukcí a prací.
- 8.2 Objednatel je vlastníkem zhotovovaného stavebního díla s výjimkou zařízení staveniště, provizorních konstrukcí a prací, avšak nositelem nebezpečí vzniku škod na něm v důsledku vlastní stavební činnosti je do jeho předání zhotovitel.

9. Záruka za dílo

- 9.1 Záruka na dílo je **60 měsíců** ode dne předání dokončeného díla objednateli.
- 9.2 Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstraňovat oprávněné a odsouhlasené vady díla do objednatelům určeného termínu, které se projeví v záruční době. V případě povětrnostních podmínek, které nedovolují vadu odstranit, bude odstraněna v termínu dohodnutém s objednatelům při povětrnostních podmínkách povolujících opravu provést.
- 9.3 Odmítne-li zhotovitel odstranit oprávněnou reklamovanou vadu do určeného termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

10. Cena za dílo

- | | | | |
|------|---|------|------------------------|
| 10.1 | Cena za dílo bez DPH | činí | 957 356,00 Kč |
| 10.2 | DPH 20% | činí | 191 471,20 Kč |
| 10.3 | Cena za dílo včetně DPH | | 1 148 827,20 Kč |
| 10.4 | Cena za dílo je neměnná, pouze může dojít ke změně ceny dle bodu 2.2. | | |

11. Platební podmínky

- 11.1 Objednatel nebude poskytovat zálohové platby.
- 11.2 Stavební práce budou předávány a fakturovány měsíčně na základě oboustranně odsouhlasených měsíčních Zjišťovacích protokolů a měsíčního Soupisu provedených prací. Podkladem ke konečné fakturaci bude Zjišťovací protokol, Soupis provedených prací v posledním měsíci a Zápis o předání a převzetí stavby. Faktury budou vystaveny do 7 dnů od předání a převzetí díla či jeho části.
- 11.3 Jednotlivé faktury budou mít náležitosti daňového dokladu. Pokud objednatel nesouhlasí s fakturou, protože ta nesplňuje všechny náležitosti, je oprávněn ji do 14 dnů od prokazatelného obdržení vrátit s námitkami k zhotoviteli. Zhotovitel zašle novou, nebo opravenou fakturu, u níž poběží nová lhůta splatnosti.
- 11.4 Faktury jsou splatné do **30 dnů** od obdržení faktury objednatelům. V případě pochybnosti se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání. Den splatnosti je den obdržení částky na účet zhotovitele.

12. Smluvní pokuty

- 12.1 V případě nedodržení termínu předání a převzetí díla je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 12.2 V případě s prodlením splatnosti faktur má zhotovitel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z celkové částky za dílo.
- 12.3 V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má uchazeč právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1 Tato smlouva upravuje smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem a její obsah, zejména co se ceny díla týče, je obchodním tajemstvím smluvních stran.
- 13.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporů rozhodne o právu obchodní soud příslušný místu navrhovatele.
- 13.3 Dílo bude realizováno pouze v případě obdržení dotace na tuto akci.
- 13.4 Tato smlouva je sjednána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 13.5 Platnost smlouvy nastává dnem podpisu obou smluvních stran.
- 13.6 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. ze dne
- 13.7 Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma stranami.
- 13.8 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich svobodné vůle, pravdivých podkladů, že si smlouvu po jejím sepsání řádně přečetly a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastoruční podpisy.

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

V Jablonném v Podještědí dne :


V Litoměřicích dne :

Objednatel
Město Jablonné v Podještědí

Zhotovitel
N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.


Bc. Petr Sadílek, starosta


Ing. Radek Kudrnáč, ředitel


Ing. David Novák, jednatel



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Název objektu
Název části

Most M16
M-16
Markvartice

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Město Jablonné v Podještědí

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

20.1.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	5 602,10	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	40 600,00	
2		Montáž	672 456,93	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	164 478,30	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	74 217,98	11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00	
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		916 755,31	12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	NUS (ř. 13-18)	40 600,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	957 355,31
24	10 %	0,00 DPH
25	20 %	957 355,31 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 148 826,41

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

N+N - KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ
STAVBY LITOMÉRICE, S.R.O.

N+N

Nerudova 2215

412 01 Litoměřice

DIČ: CZ44564287

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Most M16
 Objekt: M-16
 Část: Markvartice
 JKSO:

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
 Zhotovitel:
 Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	HSV	712 900,07
1	Zemní práce	31 408,00
2	Zvláštní zakládání, základy, zpevnění hornin	59 834,00
3	Svislé a komplet konstrukce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	157 763,17
5	Komunikace	109 744,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	261 479,76
9	Ostatní konstrukce a práce - bourání	92 671,14
99	Přesun hmot	31 243,00
PSV	PSV	177 268,14
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	166 268,14
713	Izolace tepelné	0,00
767	Konstrukce zámečnické	11 000,00
	Celkem	916 755,31



ROZPOČET

Stavba: Most M16
 Objekt: M-16
 Část: Markvartice
 JKSO:

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
 Zhotovitel: 0
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	K	001	122201102	Odkopávky nezapažené v hornině třídy III objem 100-1 000m3	m3	30,200	245,00	7 399,00	20,0
2	K	001	174201101	Zásyp jam, šachet, rýh, sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách bez zhuštění	m3	15,100	520,00	7 852,00	20,0
3	M	MAT	5833714700	Štěrkopisek 0-16mm UN1	m3	15,100	371,00	5 602,10	20,0
4	K	001	181201101	Úprava pláně násyp nezhuštěný	m2	31,000	89,00	2 759,00	20,0
5	K	231	182001111	Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění nerovností 5-10cm v rovině	m2	25,000	119,00	2 975,00	20,0
	D		HSV	HSV				712 900,07	
	D	1		Zemní práce				31 408,00	
6	K	221	113107126	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm	m2	151,000	89,00	13 439,00	20,0
7	K	221	113107143	Odstanění podkladu pl do 50 m2 živých tl 150 mm	m2	151,000	119,00	17 969,00	20,0
	D	2		Zvláštní zakládání, základy, zpevnění hornin				59 834,00	
8	K	014	317941332	Lepená kotva	kus	24,000	141,00	3 384,00	20,0
9	K	015	348321200	dopravní značení	soubor	1,000	11 884,00	11 884,00	20,0
10	K	012	381120001	hlavní mostní prohlídka + mostní list	soubor	1,000	22 283,00	22 283,00	20,0
11	K	012	381120003	dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	22 283,00	22 283,00	20,0
12	K	012	381120004	autorský dozor	soubor	1,000	0,00	0,00	20,0
13	K	012	381120005	dokumentace provedení stavby	soubor	1,000	0,00	0,00	20,0
	D	3		Svislé a komplet konstrukce				0,00	
	D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
14	K	211	421321128	Mostovka desková ze ŽB C 30/37	m3	13,590	4 308,00	58 545,72	20,0
15	K	211	421361226	Výztuž ŽB z betonářské oceli 10 505	t	2,038	31 196,00	63 577,45	20,0
16	K	312	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně-oprava dna	m3	30,000	1 188,00	35 640,00	20,0
	D	5		Komunikace				109 744,00	
17	K	221	573211111	Postřik živinový spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	152,000	24,00	3 648,00	20,0
18	K	221	577134211	Asfaltový beton ABS (ACO 11) II tl 40 mm š do 3 m	m2	152,000	327,00	49 704,00	20,0
19	K	221	577144211	Asfaltový beton ABS (ACO 11) II tl 50 mm š do 3 m	m2	152,000	371,00	56 392,00	20,0
	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				261 479,76	

20	K	D	211	627471122	Reprofilace stěn a podhledů sanačními maltami 2 vrstvy tl 50 mm	m2	191,280	1 367,00	261 479,76	20,0
				9	Ostatní konstrukce a práce - bourání				92 671,14	
21	K		711	711311001	Izol.most.studená ALP	m2	30,000	89,00	2 670,00	20,0
22	M	MAT	1116310900		Nátěr asfaltový ALP Penetral, balení 9kg	t	0,030	37 138,00	1 114,14	20,0
23	K		711	711341564	Izol.most.přítav.vod.NAJP	m2	100,000	357,00	35 700,00	20,0
24	M	MAT	6283294500		Pás asfaltový modifikovaný ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL	m2	42,200	520,00	21 944,00	20,0
	D		99		Přesun hmot				31 243,00	
25	K		211	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické, betonové předpjaté i nepředpjaté nebo ocelové v do 20 m	t	95,000	149,00	14 155,00	20,0
26	K	D	211	938532211	Tryskání degradovaného betonu vodou do 20 mm	m2	192,000	89,00	17 088,00	20,0
				PSV					177 268,14	
27	K	D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				166 268,14	
28	M	MAT	767	767995104	Kdk mříž ostatních atypů hmotnosti <50kg	kg	1 120,000	22,00	24 640,00	20,0
				1338402501	zábradlí zinkované	t	1,120	126 268,00	141 420,16	20,0
29	K		711	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,028	7 428,00	207,98	20,0
	D		713		Izolace tepelné					
	D		767		Konstrukce zámečnické					
30	K		767	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	500,000	22,00	11 000,00	20,0
				Celkem					916 755,31	