

SMLOUVA O DÍLO č. 316 551

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

Níže uvedené smluvní strany, po vyhodnocení vzájemných vztahů a předpokladů zajišťujících splnění povinností a zajištění práv konstatují, že jsou dány všechny podmínky, aby se vztahy vzniklé z dalšího ujednání řídily ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a proto následujícím ujednáním uzavírají smlouvu o dílo.

I.

Deklarace smluvních stran

objednatel

- 1.1. **Název** : Město Jablonné v Podještědí
Se sídlem : nám. Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí
IČO : 00260576
DIČ : CZ00260576
tel/fax : 487 829 961, 487 829 960
bank. spojení : Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 903269369/0800,
město zastoupeno starostou města **Jiřím Rýdlem**

zhotovitel

- 1.2. **Název** : SaM silnice a mosty Děčín a.s.
se sídlem : Oblouková 416/39, 405 02 Děčín
IČ : 25042751
DIČ : CZ25042751
Zápis v Obchodním rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142
bank. spojení : Komerční banka a.s.
číslo účtu : 2654920227/0100
společnost zastoupena místopředsdou představenstva a ředitelem společnosti
panem **Ladislavem Kudrem**

II.

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany v plnění této smlouvy dle vymezení dále uvedeného

- 2.1. K provedení díla a technickým řešením zakázky jsou oprávněni:
Za zhotovitele: **Petr Podrazil** – výrobní manažer (mob. 602 456 270)
Jindřich Švec – vedoucí odštěpného závodu 02 (mob. 731 437 958)
Zdeněk Havlík – stavbyvedoucí (mob. 737 268 867)
Za objednatele: **Mgr. Petr Sadílek** – místostarosta města
Lukáš Kohlíček – st. technik města
- 2.2. Soupis provedených prací je oprávněn podepsat a potvrdit správnost:
Za zhotovitele: **Jindřich Švec** – vedoucí odštěpného závodu 02
Za objednatele: **Mgr. Petr Sadílek** – místostarosta města
Lukáš Kohlíček – st. technik města

III. Předmět díla

Název akce:

„Opravy chodníků ul. Švermova a Heřmanice Jablonné v Podještědí“

- 3.1. **Popis díla :** Předmět díla uvažovaný v této smlouvě je specifikován v příloženém položkovém ceníku. Skutečný rozsah prací bude objednatelem stanoven v průběhu provádění prací.

IV. Provedení díla

4.1. Součinnost ze strany objednatele:

- 4.1.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště (jednotlivá místa výsprav) vč. ploch pro případné zařízení staveniště a ukládání materiálů.
- 4.1.2. Objednatel bude po dohodě se zhotovitelem anebo dle zjištění naléhavé potřeby, svolávat kontrolní jednání a zápisy z těchto jednání (protokol nebo zápis do stavebního deníku). Pokud budou zápisy upřesňovat anebo měnit náležitosti z této smlouvy, považují se za podklad ke zpracování dodatků k této smlouvě.
- 4.1.3. Odborným stavebním dozorem objednatele je pro dílo z této smlouvy objednatelem ustanoven p. **Lukáš Kohlíček a Mgr. Petr Sadílek**.
- 4.1.4. Objednatel převezme dílo po vyzvání zhotovitele pokud nebude vykazovat vady a nedodělky, které by bránily užívání díla k účelu určenému touto smlouvou a to nejpozději do **5 dnů** po vyzvání zhotovitelem. Pokud by dílo vykazovalo uvedené vady, bude o nich objednatel zhotovitele prokazatelně bez odkladu informovat.
- 4.1.5. Objednatel převezme a uhradí dílo ve stavu rozpracovanosti, včetně materiálu pro dílo zajištěného a zhotovitelem nepoužitelného v těch případech, kdy nebude schopen plnit své závazky ujednané a potvrzené v člancích V a VI této smlouvy, jakož i v případech, kdy bude nezávisle na vůli objednatele dílo přerušeno rozhodnutím orgánů státní správy. Ke splnění této povinnosti se objednatel zavazuje nejpozději do **15 dnů**, kdy bude k tomu zhotovitelem vyzván.

4.2. Součinnost ze strany zhotovitele:

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen na své náklady a své nebezpečí zhotovit dílo výše popsané v termínu dále ujednaném, odborně a dle projektové dokumentace, platných právních předpisů ČR, ČSN, veškerých dokumentů a povolení vydaných státním orgánem k výše uvedené stavbě (stavební povolení, zvláštní užívání, havarijní plán apod.).
- 4.2.2. Zhotovitel zajistí plnění zakázky v souladu s firemní politikou a zavedeným systémem environmentálního managementu tak, aby dopady jeho činnosti na životní prostředí byly co nejmenší a managementu řízení kvality tak, aby jeho produkty odpovídaly požadované kvalitě, ale i spokojenosti zákazníka. Zhotovitel vlastní Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a Certifikát systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009. Politika ISM je zveřejněna na www.sam-cl.cz.

- 4.2.3. Zhotovitel zajistí technické zabezpečení stavby, především z bezpečnostního hlediska (zajištění BOZP osob pohybujících se s vědomím zhotovitele na staveništi v průběhu stavby vč. zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob v pracovní i mimopracovní době), současně však nesmí omezit přístup vlastníků a uživatelů objektů, pouze po vzájemné dohodě s nimi. Zhotovitel vlastní Certifikát systému managementu BOZP ČSN OHSAS 18001:2008.
- 4.2.4. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen umožnit mu kontrolu díla a dále spolupracovat s projektantem díla a se stavebním odborným dozorem, kterého objednatel určil.
- 4.2.5. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí díla objednatel, jdou k tíži zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro uvedený případ mít sjednané platné pojištění.
- 4.2.6. Zhotovitel zajistí vytyčení veškerých podzemních sítí v místě zemních prací před jejich zahájením, které objedná u jejich správců.
- 4.2.7. Zhotovitel neupotřebený vybouraný a odtěžený materiál (suť, zemina apod.) odveze na svou mezideponii nebo na určenou skládku. Zhotovitel dodrží ustanovení zákona o odpadech v platném znění.
- 4.2.8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly. O provedené kontrole musí být proveden zápis do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady.

V.

Cena za dílo

- 5.1. Celková cena díla je sjednána dohodou ve výši částky :

celkem bez DPH	577 249,38 Kč
DPH ve výši 21%	121 222,37 Kč
celkem včetně 21 % DPH	698 471,75 Kč

VI.

Platební a zúčtovací podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
- 6.2. Provedené práce budou fakturovány vždy za kalendářní měsíc na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací.
- 6.3. Splatnost faktury (daňového dokladu) je stanovena na **30** kalendářních dnů od doručení objednateli. Platby budou provedeny výhradně v Kč.
- 6.4. Peněžitý závazek / úhrada faktury / objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

VII. Termín zhotovení díla

7.1. Termín sjednaný a tedy závazný z této smlouvy :

termín zahájení : 17.10.2016

termín dokončení : 23.12.2016

7.2. Objednatel přistoupí na změnu termínu dokončení z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro závazně danou technologii provádění prací.

7.2. V případě, že objednatel bude ve zpoždění při projednání a odsouhlasení případných změn a víceprací nebo přeruší prováděné práce z jiných důvodů, posouvá se termín dokončení minimálně o počet dní, po které bude objednatel ve zpoždění.

VIII. Záruka na dílo

8.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60 měsíců** od data předání a převzetí díla.

8.2. Zhotovitel neposkytuje záruku za vady na zhotoveném díle nebo jeho části po dobu záruční lhůty, jež mají prokazatelně svůj původ v pracích prováděných nebo materiálech dodávaných objednatelem.

8.3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené jiným užíváním, než je dáno jeho charakterem nebo než stanoví projekt, a nebo předčasným užíváním před předáním díla objednateli.

IX. Smluvní pokuty, sankce

9.1 Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků z důvodů ležících na jeho straně. Toto platí i pro dílčí dohodnuté termíny. Objednatel má právo uplatnit u zhotovitele případné škody, vzniklé z nedodržení termínu dokončení, pokud převyší výši smluvní pokuty.

9.2 Při prodlení s odstraněním vad díla a nedodělků je povinen zaplatit zhotovitel objednateli za každou vadu a nedodělek a den prodlení smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč.

9.3 Objednatel v případě prodlení s úhradou peněžních závazků zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý započatý týden prodlení.

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu.


Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

- 10.2. Práva a povinnosti z této smlouvy, přechází na právní nástupce obou smluvních stran.
- 10.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich souhlasnému, svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy.

Příloha: položkový rozpočet

Objednatel :

Zhotovitel :



Jiří Rýdl
starosta Města
Jablonné v Podještědí



Dne: 7. 10. 2016.



Ladislav Kudr
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Dne: 10. 10. 2016

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Kč	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
avba: n16489 - Jablonné v Podještědí - opravy chodníků								
01 - Chodník v ulici Švermova								
001 - Část I								
001	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky	208,100	M2	55,00	11 445,50	21%	13 849,06
002	460600061Ho	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km (kostky)	41,620	T	230,00	9 572,60	21%	11 582,85
003	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	41,620	M3	155,00	6 451,10	21%	7 805,83
004	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	74,920	T	150,00	11 238,00	21%	13 597,98
005	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	1 498,320	T	9,00	13 484,88	21%	16 316,70
006	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	74,920	T	150,00	11 238,00	21%	13 597,98
007	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	208,100	M2	145,00	30 174,50	21%	36 511,15
008	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	208,100	M2	16,00	3 329,60	21%	4 028,82
009	460030095	Vytrhání obrub ležatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	120,000	M	115,00	13 800,00	21%	16 698,00
010	460600061Ho	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km (obruby)	18,000	T	230,00	4 140,00	21%	5 009,40
011	592172100Ho	obrubník betonový zahradní ABO 014-19 šedý 100 x 5 x 25 cm - s osazením	5,000	KUS	290,00	1 450,00	21%	1 754,50
012	592174650Ho	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm - s osazením	120,000	KUS	390,00	46 800,00	21%	56 628,00
013	592452180Ho	dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x6 cm - s kladením do drtě	208,100	M2	390,00	81 159,00	21%	98 202,39
014	460650152	Kladení dlažby z kostek kamenných drobných do lože z kameniva těženého	48,000	M2	480,00	23 040,00	21%	27 878,40
Součet za 001 - Část I						267 323,18		323 461,05
002 - Část II								
001	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	129,600	M2	45,00	5 832,00	21%	7 056,72
002	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	25,920	M3	155,00	4 017,60	21%	4 861,30
003	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	62,200	T	150,00	9 330,00	21%	11 289,30
004	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	1 244,000	T	9,00	11 196,00	21%	13 547,16
005	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	46,650	T	150,00	6 997,50	21%	8 466,98
006	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	15,550	T	190,00	2 954,50	21%	3 574,95
007	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	129,600	M2	145,00	18 792,00	21%	22 738,32
008	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	129,600	M2	16,00	2 073,60	21%	2 509,06
009	460030095	Vytrhání obrub ležatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	72,000	M	115,00	8 280,00	21%	10 018,80
010	460600061Ho	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km (obruby)	18,000	T	230,00	4 140,00	21%	5 009,40
011	592172100Ho	obrubník betonový zahradní ABO 014-19 šedý 100 x 5 x 25 cm - s osazením	72,000	KUS	290,00	20 880,00	21%	25 264,80
012	592174650Ho	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm - s osazením	72,000	KUS	390,00	28 080,00	21%	33 976,80
013	592452180Ho	dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x6 cm - s kladením do drtě	129,600	M2	390,00	50 544,00	21%	61 158,24
014	014	Kompletní ruční pokládka ACO tl. 10 cm	7,200	M2	920,00	6 624,00	21%	8 015,04
Součet za 002 - Část II						179 741,20		217 486,85
003 - Část I a II - ostatní práce a náklady								
001	001	Značky dopravní základní s osazením do betonu	3,000	ks	2 950,00	8 850,00	21%	10 708,50
002	002	UV kompletní s osazením	1,000	ks	12 500,00	12 500,00	21%	15 125,00
003	003	Slepecká zámková dlažba tl. 6cm s osazením do drtě	9,600	M2	510,00	4 896,00	21%	5 924,16
004	004	Dopravní opatření po dobu prací	1,000	kpl	5 000,00	5 000,00	21%	6 050,00

1
Rg

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

.. KČ	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
J	005	Zařízení staveniště	1,000	kpl	4 000,00	4 000,00	21%	4 840,00
J6	006	Geodetické práce před a po výstavbě	1,000	kpl	9 000,00	9 000,00	21%	10 890,00
J07	007	Vytyčení ing sítí	1,000	kpl	6 000,00	6 000,00	21%	7 260,00
Součet za 003 - Část I a II - ostatní práce a náklady						50 246,00		60 797,66

Celkem	01 - Chodník v ulici Švermova					497 310,38		601 745,56
---------------	--------------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------

02 - Chodník do kostela v Heřmanicích

001 - Ostatní náklady spojené s realizací stavby

001	001	Vytyčení podzemních inženýrských sítí	1,000	kpl	3 500,00	3 500,00	21%	4 235,00
002	002	Geodetické práce	1,000	kpl	3 000,00	3 000,00	21%	3 630,00
Součet za 001 - Ostatní náklady spojené s realizací stavby						6 500,00		7 865,00

002 - Stavební část

001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	19,800	M3	155,00	3 069,00	21%	3 713,49
002	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	39,600	T	150,00	5 940,00	21%	7 187,40
003	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	792,000	T	9,00	7 128,00	21%	8 624,88
004	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce	39,600	T	150,00	5 940,00	21%	7 187,40
005	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	66,000	M2	17,00	1 122,00	21%	1 357,62
006	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD fr. 0-63 mm tl do 200 mm	66,000	M2	145,00	9 570,00	21%	11 579,70
007	460650153	Kladení dlažby z kostek kamenných do mozaiky do lože z kameniva těžného	66,000	M2	480,00	31 680,00	21%	38 332,80
008	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	31,000	M	290,00	8 990,00	21%	10 877,90
Součet za 002 - Stavební část						73 439,00		88 861,19

Celkem	02 - Chodník do kostela v Heřmanicích					79 939,00		96 726,19
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	------------------

CELKEM	Stavba: n16489 - Jablonné v Podještědí - opravy chodníků					577 249,38		698 471,75
---------------	---	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	577 249,38	121 222,37	698 471,75	45
CELKEM		577 249,38	121 222,37	698 471,75	

V Děčíně, dne 22.9.2016



Olga PAVLÍČKOVÁ
vedoucí obchodního oddělení
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

S a M silnice a mosty Děčín a.s.



odštěpný závod 02
Královská 173/5
408 01 Rumburk 1
tel.: 412 372 913
DIČ: CZ25042751

①