




Mlýnská 34/12
70 61 Česká Lípa


Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

Uzavřené dle zákona č.89/2012 Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Jablonné v Podještědí**
nám. Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí
 IČO: **00260576**
 DIČ: **CZ00260576**
 zastoupený: **Jiřím Rýdlem - starosta města**
 tel/fax: 
 bankovní spojení: 
 Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Mgr. Petr Sadílek - místostarosta města**
Vlastimil Lindaur - st. technik města

Zhotovitel: **VERSANA s.r.o.**
Kytěco 11, 407 45
 IČO: **02634767**
 DIČ: **CZ02634767**
 zastoupený: **David Dvořák, jednatel společnosti**
 tel/fax: 
 bankovní spojení: 
 Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Petr Kubík - technik**

Smluvní strany se dohodli na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 12. 2018 v následujícím znění:

Článek III. ČAS PLNĚNÍ se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl.III do **31. 7. 2019.**

Článek IV. CENA se mění takto:

Cena díla se tímto navyšuje o práce související se statickým zajištěním stropních konstrukcí na základě přiložené cenové nabídky zhotovitele o částku **601.681,64 Kč bez DPH**

CELKOVÁ cena je sjednána na základě nabídky zhotovitele ve výši **3.799.393,68 Kč** plus příslušné platné DPH, které ke dni podpisu smlouvy činí 15%, tj. **569.909,05 Kč**. Daň odvede zákazník. V případě, že bude DPH změněno během doby realizace díla, bude použito DPH, které stanoví zákon v období, ke kterým se bude vztahovat vyúčtování provedených prací. Zhotovitel prohlašuje, že cenu díla stanovil v souladu s rozsahem díla vymezeným v této smlouvě a na základě vlastního zaměření a tato cena je pevná, neměnná a nejvýše přípustná. Za vícepráce tak

mohou být považovány pouze takové práce, jejichž potřeba objektivně vyvstala teprve v průběhu provádění díla a které nebylo objektivně možno při veškeré odbornosti předem předvídat, nebo takové práce, které si objednatel vyžádá nad rozsah díla stanoveného touto smlouvou.

- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.
- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny a nadále v platnosti.

Přílohy smlouvy:

- cenová nabídka statického zajištění stropních konstrukcí

V Jablonném v Podještědí: 26. 4. 2019.

V České Lípě 23. 4. 2019



objednatel



zhotovitel



UJEDNĚNÍ RM č. 229/2019

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 161024-S
Stavba: Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - stropní konstrukce

KSO:
Místo: Jablonné v Podještědí

CC-CZ:
Datum: 11. 2. 2019

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Uchazeč:
VERSANA s.r.o.

IC:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

601 681,64

	Sazba daně	Základ daně
DPH - základní	21,00%	0,00
DPH - snížená	15,00%	601 681,64

Výše daně

0,00

90 252,25

Cena s DPH

v

CZK

691 933,89

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 161024-S

Stavba: Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - stropní konstrukce

Místo: Jablonné v Podještědí

Datum: 11. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VERSANA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		601 681,64	691 933,89
161024-S	Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - stropní konstrukce	601 681,64	691 933,89

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - stropní konstrukce

KSO

Místo:

Jablonné v Podještědí

Zadavatel:

Uchazeč:

VERSANA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

CC-CZ

Datum:

11. 2. 2019

Číslo:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

601 681,64

DPH základní

snížena

Základ daně

0,00

601 681,64

Sazba daně

21,00%

126 352,25

Výše daně

0,00

90 252,25

Cena s DPH

v CZK

691 933,89

OTVÁŘITELNOST ČLENŮNÍ SOUPISU PRACÍ

Strana:

Rekonstrukce RD č.p. 163, Jablonná v Podještědí - stropní konstrukce

Místo: Jablonná v Podještědí

Datum: 11. 2. 2019

Zařizovatel:

Projektant:

Uchazeč: VERBANA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	601 681,64
HSV - Práce a dodávky HSV	491 941,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	27 459,42
4 - Vodorovné konstrukce	313 711,37
9 - Ostatní konstrukce a práce bourání	65 736,35
997 - Přesun sušé	69 635,77
998 - Přesun hmot	15 398,84
PSV - Práce a dodávky PSV	67 599,89
762 - Konstrukce tesařské	27 606,32
767 - Konstrukce zámečnické	19 650,47
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	20 343,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	42 140,00
VRN3 - Zařízení staveniště	9 040,00
VRN4 - Inženýrská činnost	8 600,00
VRN6 - Územní vlivy	21 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	3 500,00

Slavna

Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - stropní konstrukce

Mesto: Jablonné v Podieštedi

Dagum: 11.2.2019

Zagavate!

Projektant:

Uchazeo: VLR SANA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

601 681,64

	HSV	Práce a dodávky HSV				491 941,75
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				27 459,42
1	K 310230241	Zazdívká otvorů p.d. do 0,09 m ² ve zdvi nadzákladovým ohřevem palenými tl.do 360 mm	kus	60,000	154,00	9 240,00
2	K 310238211	Zazdívká otvorů p.d. do 1 m ² ve zdvi nadzákladovém ohřevem palenými na MVC	m ³	0,450	4 780,00	2 151,00
	VV	zazdívká oken komer - sonodistě				
	VV	(0,5*1,0*0,45)*2		0,450		
3	K 317230410	Výzdívka mezi nosníky z nichž palených na MVC	m ³	0,126	4 350,00	548,10
	VV	3 NP				
	VV	osazení ocelových profilů do nadpraží (dle zprávy statika)				
	VV	(1,4*0,15*0,15)*14		0,126		
4	K 317344023	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,249	30 500,00	9 038,70
	VV	3 NP				
	VV	osazení ocelových profilů do nadpraží (dle zprávy statika)				
	VV	r140				
	VV	14,3*1,5*3*1000		0,172		
	VV	U180				
	VV	21,9*3,5*1000		0,077		
	VV	Sončet		0,249		
5	K 331231117	Zdvo přičl.z dílců tl.290 mm pevnost R 15 na SMS 10 MPa	m ³	0,900	5 330,00	4 797,00
	VV	nové výzděny tříti mezi m.č. 3,06 a 3,09				
	VV	1,0*0,3*3,0		0,900		
6	K 340244301	Ploškování jednostranně v do 200 mm válcovaných nosníků cihlanou	m ²	2,549	575,00	1 468,62
	VV	3.NP				
	VV	osazení ocelových profilů do nadpraží (dle zprávy statika)				
	VV	r140				
	VV	1,5*0,14*6		0,680		
	VV	U180				
	VV	3,5*0,10*2		1,260		
	VV	Sončet		2,549		
D	4	Vodorovné konstrukce				313 711,39
7	K 41105 004	Betonová stěpa stropních a stěn v odvětvích s kladivem plochou tlakou 30 MPa	m ²	50,139	950,00	47 650,55
	VV	strop nad 3.np				
	VV	1,008*3,5*10*10=35,28 m ² + 1,008*2*3,5=7,056 m ² celkem 42,336 m ²		42,336		

PO. č.		Název		sk	množství	J. cena [CZK]	Cel. náklady [CZK]
4	K	413012211	130401111 Profilová ocel s upevňovací	1	150,136		
			Základní ocel s upevňovacími nosiči v dle 300 mm		16,000	160,000	12 854,00
			strop nad 3 NP		75,000		
9	K	4133215111	(2+4+3+2+2+3+5+4+5+12	13	0,488	9 300,00	4 782,40
			Rozměry betonu 200/25 dle 100 m		0,462		
			(0,1*0,25*0,25)*12 = 3+2+5+2+2+5+4+5+12		5 202	8 280,00	43 072,56
10	K	413941123	Ořezávání ocelových upevňovacích nosníků stropu 1. a 2. NP nebo 1. a 2. 22	1			
			strop nad 3 NP				
			ST31 - 1280		1 827		
			5*7,63*17,90*1000				
			ST32 - 1240		0,939		
			6,69*4*36 20*1000				
			ST33 - 1240		0,445		
			2*6 15*36,20*1000				
			ST34 - 1220		0,889		
			5*5,72*31,10*1000				
			ST35 - 1200		0,272		
			2*5,20*26,20*1000				
			ST36 - 1160		0,329		
			5*3,68*17,90*1000				
			ST37 - 1140		0,091		
			2*3 19*14,30*1000				
			ST38 - 1120		0,380		
11	M	13010714	ocel profilová IPN 120 jakost 11 375	1	5,202		
			Součet		0,418	29 590,00	12 368,62
			ST39 - 1120		0,360		
12	M	13010716	(3+2+4+4)*2,63*11,1*1000	1	0,418		
			0,38*11,1*Přepočteno koeficientem množství		0,100	30 560,00	3 958,00
			ocel profilová IPN 140 jakost 11 375				
13	M	13010718	ST37 - 1140	1	0,081		
			2*3 19*14 30*1000		0,100		
			0,091*11,1*Přepočteno koeficientem množství		0,362	28 820,00	10 432,64
14	M	13010722	ocel profilová IPN 160 jakost 11 375	1			
			ST36 - 1160		0,329		
			5*3,68*17,90*1000		0,382		
15	M	13010724	0,329*11,1*Přepočteno koeficientem množství	1	0,299	28 380,00	8 465,52
			ocel profilová IPN 200 jakost 11 375				
			ST35 - 1200		0,272		
16	M	13010726	2*6 20*26,20*1000	1	0,299		
			0,272*11,1*Přepočteno koeficientem množství		0,978	29 700,00	29 046,60
			ocel profilová IPN 220 jakost 11 375				
17	M	13010728	ST34 - 1220	1	0,889		
			5*5,72*31,10*1000		0,978		
			0,889*11,1*Přepočteno koeficientem množství		1 555	29 260,00	45 495,30
18	M	13010730	ocel profilová IPN 240 jakost 11 375	1			
			ST32 - 1240		0,939		
			6,69*4*36 20*1000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		ST33 - I240				
	VV		2*6,15*36,20/1000		0,445		
	VV		Součet		1,414		
	VV		1,414*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,555		
17	M	13010730	ocel profilová IPN 280 jakost 11 375	t	2,010	30 470,00	61 244,70
	VV		ST31 - I230				
	VV		5*7,63*47,90/1000		1,827		
	VV		1,827*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,010		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				65 736,35
18	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	136,490	45,00	6 142,05
	VV		strop nad 3.NP				
	VV		13,68+3,98+29,22+13,80+7,17+5,74+2,36+23,21+17,43+12,36+7,54		136,490		
19	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	1,000	400,00	400,00
	VV		zazdívká oken komor - schodiště				
	VV		(0,5*1,0)*2		1,000		
20	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	76,000	323,00	24 548,00
	VV		strop nad 3.NP				
	VV		(2+4+3+2+2+5+5+4+4+5)*2		76,000		
21	K	974021664	Vysekání rytí ve zdivu cihelném pro vtaňování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	15,500	195,00	3 022,50
	VV		nosníky nad otvory - zpráva statika				
	VV		4*2*1,5		12,000		
	VV		1*3,5		3,500		
	VV		Součet		15,500		
22	K	985142212.1	Sanace spáry ve zdivu - spojení zdiva ocelovým tmy - doplnění zdiva, vyplnění spáry aktivovanou maltou - 3 NP	m	2,740	1 040,00	2 849,60
23	K	985142212.2	Sanace spáry ve zdivu - vyplnění spáry aktivovanou maltou - 2 NP	m	2,740	630,00	1 726,20
24	K	985530001	Propojení ocelových profilů i stropu s řadou - vytvoření tuhé roviny a sepnutí objektu	m	27,600	980,00	27 048,00
	=		Pozvánka k pomůcce				
			Pozvánka k pomůcce				
	VV		23 1,2		27,600		
	VV		Součet		27,600		
	D	997	Přesun sutě				69 635,77
25	K	997013153	Vaňostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	24,159	1 010,00	24 400,59
26	K	997013501.2	Odvoz sutě na skládku a vybouraných hmot se s ožoním - skládka dle dodavatele stavby	t	30,983	320,00	9 914,56
27	K	997013831.2	Pořízení za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	30,983	1 140,00	35 320,62
	D	998	Přesun hmot				15 396,84
28	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	20,235	751,00	15 396,84
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				67 599,89
	D	762	Konstrukce lesařské				27 606,32
29	K	762215311	Dřevěná zátěží stropu, tl do 0,14 m	m2	150,700	62,70	9 394,59
	VV		podla				
	VV		150,700		150,700		

Př.	Typ	Popis	Množ.	Množství	Cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
30	K	752012030	Úprava štěrku stropu v podlaží na základě návrhu a přístrojově provedení práce (plochy 15,480 m ²)	m ²	227,403	3,500,96
	vv		strop nad 3.NP			
	vv		136,450,6		227,403	
31	K	752541012	Demontáž podlahy v okrajích stropu a střech sklonu do 60° z hrubých prvků s emítkou	m ²	136,490	39,110
	vv		strop nad 3.NP			
	vv		13,66+1,90+20,22+13,00+7,17+5,74+2,36+20,21+17,43+12,56+7,54		136,490	
32	K	005762202	Přesun hmot procentní pro kácení dřeva v objektech v do 12 m	%	20,236	6,98
	D	787	Konstrukce zámočnické			19,660,47
33	K	767411015,1	Přístřešení podlahových ploch z ocelovým profilem	m ²	136,490	143,97
	vv		strop nad 3.NP			
	vv		13,68+3,96+25,22+13,86+7,17+5,74+2,36+20,21+17,43+12,56+7,54		136,490	
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení			20,343,10
34	K	780025210	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2 složkový epoxidový základní 1 do 40 µm	m ²	127,944	159,00
	vv		strop nad 3.NP			
	vv		ST31 - 1250			
	vv		517,63*0,57		37,006	
	vv		ST32 - 1240			
	vv		5,60*410,84		22,478	
	vv		ST33 - 1240			
	vv		213,15*0,84		10,332	
	vv		ST34 - 1220			
	vv		515,72*0,77		22,022	
	vv		ST35 - 1200			
	vv		215,20*0,71		7,384	
	vv		ST36 - 1160			
	vv		513,68*0,57		10,488	
	vv		ST37 - 1140			
	vv		213,19*0,5		3,190	
	vv		ST38 - 1120			
	vv		(3-2+4+4)*2,63*0,44		15,044	
	vv		Součet		127,944	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			42,140,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště			9,040,00
35	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	9,040,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost			8,600,00
36	K	042002000	Posudky - statický posudek	kp	1,000	8,600,00
	D	VRN6	Územní vlivy			21,000,00
37	K	062300000	Použití nevykvalifikovaných dopravních prostředků - jeřáb	kpl	1,000	21,000,00
	D	VRN7	Provozní vlivy			
38	K	071002000	Provoz investora, třetích osob - zajištění bezpečnosti osob v blízkosti objektů, zejména během bouracích prací a návozu ocelových konstrukcí, úklid	kpl	1,000	5,500,00