

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen Smlouva)

uzavřená dle podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

OBJEDNATEL:

město Mimoň

se sídlem: Mírová 120, 471 24 Mimoň

IČ: 00 260 746

DIČ: CZ00260746

bankovní účet: 27-50126-824/0600

tel: 487 805 001

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech Smlouvy:

František Kaiser, starosta města

tel.: 487 805 041

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických:

Pavel Škubal, vedoucí odboru rozvoje města MěÚ Mimoň

tel.: 487 805 092, fax: 487 805 044

e-mail: skubal@mestomimon.cz

Pavel Soukup, referent odboru rozvoje města MěÚ Mimoň

tel.: 487 805 026, fax: 487 805 044

e-mail: soukup@mestomimon.cz

(dále jen Objednatel)

ZHOTOVITEL:

STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

bankovní účet : ČSOB, č.úctu : 112071233/0300

el: 485 123 455-6

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech Smlouvy:

Jiří März, v zastoupení dle plné moci ze dne 20.1.2014

technický vedoucí oblasti Sever, tel : 485 123 455-6, fax : 485 123 473

Hana Milerová, v zastoupení dle plné moci ze dne 20.1.2014

ekonomický vedoucí oblasti Sever, tel : 485 123 455-6, fax : 485 123 473

Roman Kozák, v zastoupení dle plné moci ze dne 20.1.2014

hlavní stavbyvedoucí – VPJ, tel : 602 238 096, fax : 487 832 717

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických:

Roman Kozák

hlavní stavbyvedoucí – VPJ, tel : 602 238 096, fax : 487 832 717

e-mail : roman.kozak@strabag.com

Ing. Jiří Janoušek

stavbyvedoucí, tel : 724 085 452, fax : 485 1213 473

e-mail : jiri.janousek@strabag.com

Václav Svoboda

stavbyvedoucí, tel : 734 863 088, fax : 487 832 717

e-mail : vaclav.02.svoboda@strabag.com

(dále jen Zhotovitel)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést stavbu: „Regenerace sídliště Pod Ralskem v Mimoní – I. etapa“ v souladu s podmínkami a termíny této Smlouvy a v souladu s platnými technickými normami (dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a nařízení vlády 190/2002 Sb., a 163/2002 Sb.), předpisy a zákony České republiky.
- Zhotovitel provede výše uvedenou stavbu v dobré jakosti tak, aby výsledkem prací byla kompletní a bezpečná stavba.
- 1.2 Stavba zejména zahrnuje:
- ☐ Provedení stavebních prací dle projektových dokumentací („Regenerace sídliště Pod Ralskem v Mimoní – I. etapa“ a „Regenerace sídliště Pod Ralskem v Mimoní – I. etapa: parkoviště u školky v Luční ulici“) zpracované firmou CITYPLAN spol. s r.o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1
 - ☐ Dle předané projektové dokumentace stavby „Regenerace sídliště Pod Ralskem v Mimoní – I. etapa“ a „Regenerace sídliště Pod Ralskem v Mimoní – I. etapa: parkoviště u školky v Luční ulici“ kterou zpracovala firma CITYPLAN spol. s r.o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1
 - ☐ Zpracování realizační dokumentace stavby „Regenerace sídliště Pod Ralskem v Mimoní – I. etapa“ ve třech vyhotoveních.
 - ☐ Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby „Regenerace sídliště Pod Ralskem v Mimoní – I. etapa“ ve třech vyhotoveních.
 - ☐ Součástí dodávky stavebních prací je rovněž vytyčení staveniště, souborné zpracování geodetických prací, souborné zpracování geodetických prací v digitální formě.
 - ☐ Zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. nutných k vydání kolaudačního souhlasu, včetně jeho zajištění dle příslušných zákonných ustanovení.
- 1.3 Dojde-li k nesouladu mezi oceněnými výkazy výměr (dále jen „rozpočet díla“) a mezi projektovou dokumentací popsané v odst. 1.4 této smlouvy, je pro určení rozsahu díla rozhodující položkový rozpočet díla (viz **příloha** této smlouvy).

2. MÍSTO PLNĚNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

- 2.1 Název stavby zní: „Regenerace sídliště Pod Ralskem v Mimoní – I. etapa“
- 2.2 Místo stavby: Město Mimoní, v ulicích Sídliště pod Ralskem, Na Stráni, Luční a Eliášova

3. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1 Stavba dle čl. 1 bude dokončena nejpozději do **31.12.2023**.
- 3.2 Zhotovitel bude organizovat 1 x za dva týdny kontrolní dny stavby.
- 3.3 Zhotovitel odstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání díla nebo jeho ucelených částí a vyklidí staveniště v termínu dohodnutém smluvními stranami v zápise o předání a převzetí díla, nebo jeho ucelených částí, nejpozději však do 14 dnů ode dne předání díla, nebo jeho ucelených částí.
- 3.4 Jestliže na základě požadavku Objednatele dojde ke změně rozsahu předmětu díla (viz. ustanovení čl. 6.1 této Smlouvy), je možné po vzájemné dohodě smluvních stran upravit termín dokončení díla uvedený v čl. 3.1 Smlouvy.

4. CENA

- 4.1 Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu dohodnutém při uzavření Smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Část	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH
Regenerace sídliště Pod Ralskem v Mimoní – I. etapa	15 239 381,25 Kč bez DPH	3 200 270,06 Kč	18 439 651,31 Kč včetně DPH
celkem	15 239 381,25 Kč bez DPH	3 200 270,06 Kč	18 439 651,31 Kč včetně DPH

- 4.2 Cena díla může být změněna (překročena, nebo snížena) pouze:

4.2.1 Při změně daňových předpisů nebo změně zákonem stanovených poplatků.

4.2.2 Pro vícepráce a změny oproti projektové dokumentaci, které zadá Objednatel a provede Zhotovitel na základě Dodatku ke Smlouvě. V Dodatku bude specifikován rozsah změny, termín provedení, cena změny nebo způsob stanovení ceny a způsob úhrady.

4.2.3 Vlivem meziročního růstu spotřebitelských cen stavebních prací podle indexu vyhlášeného Českým statistickým úřadem. Vztahuje se pouze k části díla prováděné v příslušném kalendářním roce plnění.

- 4.3 Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatel, včetně jejich ocenění, a to formou dodatku k této Smlouvě. Pokud Zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

- 4.4 Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

- 5.1 Objednatel uhradí cenu díla dle 4. kapitoly Smlouvy Zhotoviteli ve formě měsíčních plateb na základě Zhotovitelem vystavených faktur s náležitostmi daňového dokladu v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., a to podle skutečně provedených prací za sledované období. Přílohou každé faktury bude Objednatel odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. Splatnost těchto faktur je stanovena na 15 dní ode dne doručení Objednateli, vyznačeného podatelnou Objednatele. Datum splatnosti faktury a peněžitý závazek jsou Objednatel splněny v den, kdy banka odepíše příslušnou částku z jeho účtu. Dnem zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním měsíci, kdy byly předmětné práce realizovány.
- 5.2 V případě, že faktura bude vystavena v rozporu se Smlouvou či nebude mít náležitosti podle platné legislativy, má Objednatel právo ji vrátit Zhotoviteli bez proplacení, nejpozději v den její splatnosti. U nové či opravené faktury se počítá nová lhůta splatnosti podle čl. 5.1 Smlouvy.
- 5.3 Zhotovitel předloží nejpozději k 5. dni následujícího měsíce Objednateli zjišťovací protokol se soupisem provedených prací a dodávek k odsouhlasení. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami při odsouhlasování množství nebo druhu provedených prací a dodávek k dohodě, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Práce a dodávky, u kterých došlo k rozporu, budou fakturovány až dojde mezi Objednatel a Zhotovitelem ke shodě o jejich provedení a množství.
- 5.4 Adresa pro doručení faktur je: **město Mimoní, Mírová 120, 471 24 Mimoní**
- 5.5 Objednatel je oprávněn započíst jakékoliv své případné pohledávky vůči Zhotoviteli vzniklé při plnění Smlouvy či v souvislosti s ní (např. smluvní pokuty, náhrady škod apod.) proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli.
- 5.6 Objednatel uhradí veškeré splatné faktury Zhotovitele až do výše 90 % celkové ceny včetně DPH. Zbývajících 10 % celkové ceny uhradí Objednatel Zhotoviteli po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu po převzetí díla objednatel. Součástí konečné faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla a kopie zápisu o odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.

6. ZMĚNY

- 6.1 Zhotovitel je povinen realizovat změny předmětu díla požadované Objednatelem pouze na základě Dodatku ke Smlouvě.
- 6.2 V případě, že Zhotovitel provede Dílo odchýlně od dokumentace k ohlášení stavby bez odsouhlasení změny Smlouvy, má Objednatel právo Dílo nepřevzít.
- 6.3 Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli jakou část díla má záměr realizovat v příslušném kalendářním roce nejpozději však do 31.5. příslušného kalendářního roku. Na základě tohoto oznámení zhotovitel vypracuje dodatek k této smlouvě, včetně realizačních termínů této etapy.

7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 7.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné ČSN, technologické a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, zejména vyhlášku č. 48/1982 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla pouze takové výrobky a materiály, jejichž vlastnosti byly ověřeny ve smyslu § zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) v platném znění. Na požádání Objednatele, nejpozději však při předání díla, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli doklad o schválení výrobků, certifikát nebo prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění.
- 7.2 Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity takové jiné materiály, technologie nebo provedeny takové změny proti projektové dokumentaci, které by znamenaly změnu kvalitativních či konstrukčních parametrů stavby v projektové dokumentaci uvedených. Jiné materiály a technologie mohou být použity a změny proti projektové dokumentaci mohou být Zhotovitelem provedeny po dohodě s Objednatelem. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré s tím spojené náklady nese Zhotovitel.
- 7.3 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření vybraných prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Neučiní-li tak je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.
- 7.4 Zhotovitel zajišťuje vybavení osob ochrannými pomůckami a v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na pracovišti. Zhotovitel zodpovídá i za bezpečnost a ochranu zdraví dalších osob, které se budou v prostoru staveniště pohybovat, a které by mohly být při provádění prací dotčeny. Zhotovitel zajistí ochranu majetku v prostoru staveniště. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat požární předpisy a hygienické předpisy.
- 7.5 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání povinen doložit Objednateli.
- 7.6 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli jakou část díla hodlá zadat subdodavateli. V případě, že tak neučiní a objednateli vznikne povinnost na sjednání koordinátora bezpečnosti práce je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu nákladů za činnost koordinátora BOZP.
- 7.7 Pokud činností Zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací a veřejných prostranství, je Zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést do původního stavu. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.8 Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel.
- 7.9 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu

odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel nese rovněž odpovědnost za škody od svých subdodavatelů.

8. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 8.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět Smlouvy bude zhotovený v souladu se zněním této Smlouvy o dílo a že během záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté touto Smlouvou o dílo, respektive vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje za dílo v rozsahu dle kap. 1. Smlouvy záruku v délce **60 měsíců**. Tato záruka se nevztahuje se na dodávky a zařízení, které mají své záruční listy - zde zhotovitel poskytuje záruku v délce uvedené na záručním listě. Zhotovitel předá Objednateli při předání díla seznam výrobků a zařízení s odlišnou záruční lhůtou. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla, nebo jeho ucelené části, vyjma vad či nedodělků. Záruční doba u částí díla, u kterých byly zjištěny vady či nedodělků při předání a převzetí díla, začíná běžet dnem předání a převzetí odstranění těchto vad a nedodělků.
- 8.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady písemně popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje finanční náhradu. U vad charakteru havárie je možné vady reklamovat faxem nebo telefonicky, vždy ale musí následovat písemná reklamační zpráva.
- 8.3 Oprávněný zástupce Zhotovitele je povinen se nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace dostavit na místo stavby k projednání způsobu a termínu odstranění vady. Způsob a termín odstranění reklamované vady bude dohodnut písemně. Dále je Zhotovitel povinen nejpozději do 7 dnů od doručení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatel uznává. U vad charakteru havárie je Zhotovitel povinen nastoupit k jejich odstranění do 12 hodin od jejich nahlášení a učinit do 24 hodin taková opatření, která zabrání vzniku dalších škod na majetku popřípadě na zdraví osob. Po odstranění reklamované vady bude sepsán zápis.
- 8.4 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 8.5 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace od Objednatel a v případě havárie do 1 dne, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady nebo havárie jinou osobou a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli vzniklé náklady spojené s opravou díla.
- 8.6 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahují záruční lhůty, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

9. PŘEVZETÍ DÍLA OBJEDNATELEM

- 9.1 Dílo popř. jeho část je splněno jeho řádným ukončením a předáním Objednateli. Předání a převzetí díla popř. jeho ucelených částí bude stvrzeno písemně protokolem o předání a převzetí podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejméně 10 dní předem, kdy bude dílo připraveno k předání Objednateli. Objednatel je pak povinen s ním zahájit převjímací řízení nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem.
- 9.3 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení:
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedení revizních a provozních zkoušek ve dvou vyhotoveních;
- originál stavebního deníku;
- projektovou dokumentaci skutečného provedení ve třech vyhotoveních;
- návod obsluhy a údržby dodaných zařízení;
- prohlášení o shodě výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění;
- seznam dodávek a výrobků a zařízení s odlišnou záruční lhůtou;
- soupis předaných dokladů
- doklad o likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
- doklad o vytyčení stavby
- geodetické zaměření skutečného provedení

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo popř. jeho část za dokončené a schopné předání.

- 9.4 O průběhu přejímacího řízení pořídí Zhotovitel a Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen do zápisu uvést svoje důvody.
- 9.5 Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací vyplývajících z dohodnutého rozsahu díla, a pokud Zhotovitel předal doklady uvedené v čl. 9.3 Smlouvy. Pokud jsou v této Smlouvě použity termíny předání díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
- 9.6 Pokud během přejímacího řízení budou zjištěny takové drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, může Objednatel dílo převzít. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.

10. POJIŠTĚNÍ

- 10.1 Zhotovitel pojistí stavbu v rozsahu stavebně-montážního pojištění na všechna rizika, minimálně v celkové ceně díla včetně DPH, dále odpovědnost za škody vůči třetím osobám minimálně ve výši 2.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Doklad o pojištění (pojistnou smlouvu) je Zhotovitel povinen předložit nejpozději do 10 dnů od zahájení prací.
- 10.2 Pojistné se zavazuje uhradit Zhotovitel, náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla. Objednatel se zavazuje v případě pojistné události poskytnout pojišťovně potřebnou součinnost vyplývající z pojistné smlouvy a požadavků pojišťovny.
- 10.3 V případě pojistné události je Zhotovitel povinen dílo popřípadě jeho ucelenou část dokončit. Úprava termínu dokončení bude sjednána dohodou smluvních stran formou dodatku ke Smlouvě.

11. UJEDNÁNÍ O PODKLADECH A SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 11.1 Zhotovitel má právo písemně si vyžádat podklady, jejichž potřeba vyplyne v průběhu prací. Tyto podklady se Objednatel zavazuje poskytnout do 7 dnů po obdržení požadavku, pokud jimi disponuje.

12. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 12.1 Vlastnické právo k Dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele, okamžikem převzetí dokončeného díla nebo jeho dokončených částí.

- 12.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do úplného splnění a protokolárního předání a převzetí díla dle kap. 9 této Smlouvy. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele dnem převzetí díla.
- 12.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody na majetku Objednatele a třetích osob a nebezpečí škody na zdraví, ke kterým došlo v přímé souvislosti s činností Zhotovitele při plnění předmětu díla zaviněním nebo nedbalostí Zhotovitele.

13. POZDNÍ PLNĚNÍ ZHOTOVITELE

- 13.1 Jestliže se během plnění Smlouvy Zhotovitel dostane do okolností, které brání včasnému plnění Smlouvy, musí Zhotovitel bez prodlení písemně oznámit Objednateli tuto skutečnost, její pravděpodobné trvání a příčiny. Toto nemá vliv na nároky Objednatele vyplývající z kap. 15. a 16. Smlouvy.

14. SMLUVNÍ POKUTY

- 14.1 Pokud Zhotovitel nesplní termín dokončení díla uvedený ve 3. kapitole Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Tímto ustanovením není dotčeno právo Objednatele na úhradu veškerých škod jemu vzniklých v souvislosti s porušením povinností této Smlouvy ze strany Zhotovitele.
- 14.2 Pokud Zhotovitel nesplní termín odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení uvedený v zápise o předání a převzetí díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou neodstraněnou vadu či nedodělek a den prodlení.
- 14.3 Pokud je Zhotovitel v prodlení s termínem odstranění reklamované vady dle čl. 8.3 této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 14.4 Pokud je Zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každý den prodlení.
- 14.5 V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti vystavenou fakturu, zavazuje se zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

15. NÁHRADA ŠKODY

- 15.1 Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli celkovou náhradu škody, která vznikla zaviněním zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu díla a vrácení dotací včetně penalizace.

16. ZMĚNY SMLOUVY, Odstoupení od Smlouvy

- 16.1 Tuto Smlouvu lze změnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „**Dodatek ke Smlouvě**“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepovažují.
- 16.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, jsou smluvní strany povinny se bezodkladně informovat a neprodleně vyvolat jednání o dalším postupu osob oprávněných k podpisu Smlouvy.
- 16.3 Odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.
- 16.4 V případě, že se nějaké ustanovení Smlouvy stane neplatným či neúčinným, nedotkne se to ostatních ustanovení – ta zůstávají platná a účinná. Do doby nahrazení neplatného nebo neúčinného ustanovení novým platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 16.5 Objednatel si vyhrazuje právo zúžit předmět díla, a to **bezplatně a bez dalších nákladů a podmínek**. Důvodem pro odstoupení může být nezískání finančních zdrojů z dotačních titulů a případy, které se vyskytnou v průběhu smlouvy a zadavatel je nemůže ovlivnit.

17. STAVENIŠTĚ, STAVEBNÍ DENÍK

- 17.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. 3.1 této Smlouvy. O předání staveniště bude proveden zápis s podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 17.2 Zároveň s předáním staveniště předá Objednatel Zhotoviteli:
- stavební povolení, nebo jiné správní rozhodnutí s doložkou právní moci pro část stavby, která je předmětem této Smlouvy, nebo dodatku ke Smlouvě;
 - příslušnou část projektové dokumentace ke stavebnímu řízení v jednom vyhotovení;
 - prostor pro vybudování zařízení staveniště a umístění kontejnerů;
 - místo pro zhotovení stavby a staveniště (vyklizené) s podmínkami pro jejich užívání (bezplatně)
 - povolení ke vstupu na pozemky, které nejsou ve vlastnictví objednatele a které budou prováděním prací dotčeny (tento vstup bude bezplatný - příp. zpoplatnění není zahrnuto v ceně díla)
 - písemný přehled (zákres do situace stavby) o podzemních inženýrských sítích a podzemních překážkách popř. objektech vyskytujících se v místě stavby, resp. objednatelem vystavené potvrzení, že v místě výkopových prací se žádné podzemní inženýrské sítě sítích a podzemní překážky popř. objekty nenacházejí;
 - místo pro připojení el. instalace a vody pro zařízení staveniště (tyto zhotovitel osadí vlastními měřidly);
 - vyjádření správců sítí a vyjádření všech účastníků územního i stavebního řízení;
 - vjezdy a vstupy na staveniště – bezplatně;
 - všechny podmínky pro provádění díla, které má k dispozici.
- 17.3 Zhotovitel je povinen zřídit staveniště v souladu s požadavky Objednatele (dle zápisu o předání a převzetí staveniště) a na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a odstraňovat veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Zhotovitel je povinen po dokončení prací na zhotovení díla a vyklizení staveniště uvést používané plochy a prostory do stavu odpovídajícím projektové dokumentaci nebo do původního stavu.
- 17.4 Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly dodrženy podmínky výše uvedených zákonných předpisů a správních rozhodnutí. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob.
- 17.5 Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést stavební deník. Do deníku je povinen zapisovat všechny práce, které provádí, a všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí části díla.
- 17.6 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, dále jsou k provádění záznamů do stavebního deníku oprávněni zástupce Zhotovitele a Objednatele pro věci technické, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 17.7 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů - jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 17.8 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům učiněným Zhotovitelem ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů - jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 17.9 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků Smlouvy.

18. KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

- 18.1 Veškeré nároky smluvních stran musí být uplatněny písemnou formou, doporučenou zásilkou nebo písemně potvrzeným osobním předáním.
- 18.2 Sdělení (a jiné dokumenty):
- zaslané e-mailem nebo faxem musí být potvrzeno odesílatelem do 5 dnů po odeslání písemně doporučenou nebo kurýrní poštou. Sdělení zaslané a potvrzené tímto způsobem se považuje za doručené dnem odeslání e-mailu, telegramu nebo faxu;

- zaslané doručenkou bude považováno za doručené 3 dny po jeho odeslání a prokázání skutečnosti, že obálka se zprávou byla správně adresována, známkována a postoupena poště pro poštovní přepravu;
 - zaslané kurýrní poštou bude považováno za doručené 2 dny po jeho odeslání a prokázání skutečnosti, že obálka byla správně adresována a předána kurýrovi k přepravě;
 - předané osobně bude považováno za předané dnem jeho potvrzeného převzetí oprávněnou osobou druhé strany.
- 18.3 Smluvní strany jsou povinny bezodkladně oznámit druhé straně písemně změnu své adresy nebo čísla telefonu nebo faxu pro příjem takových zpráv.

19. VYŠŠÍ MOC

- 19.1 Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), archeologický průzkum, úkon vlády, ČNB, jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci.
- Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době Smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla tato Smlouva uzavřena, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby Smlouva byla plněna.
- 19.2 O dobu přerušení prací z důvodu vyšší moci se prodlužuje doba plnění, a to aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně Smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není Zhotovitel ani Objednatel v prodlení. Jestliže se plnění stane po vzniku vyšší moci nemožným, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

20. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 20.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky vydané pro stavbu ve stavebním povolení či v jiných povoleních a rozhodnutích. Objednatel je povinen tyto podmínky před zahájením prací zhotoviteli prokazatelně předat.
- 20.2 Smluvní strany se zavazují neprodleně písemně vyrozumět druhou stranu o všech důležitých skutečnostech majících vliv na Smlouvu.
- 20.3 Zhotovitel pověří vedením stavby – stavbyvedoucím kvalifikovaného pracovníka v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.
- 20.4 Zhotovitel prohlašuje, že má dostatečnou kapacitu prostředků a pracovních sil na zhotovení díla.
- 20.5 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy o dílo.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 21.1 Smlouva byla sepsána ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce. Objednatel i Zhotovitel obdrží dvě originální vyhotovení této Smlouvy.
- 21.2 Jakékoliv spory týkající se této Smlouvy a jejich plnění se strany zavazují řešit bez jakéhokoliv odkladu dohodou. Nedojde-li do 30 dnů k dohodě, bude spor řešit příslušný soud, a to na návrh kterékoliv smluvní strany.
- 21.3 Osoby podepisující Smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním úkonům v rozsahu Smlouvy a že jim nejsou známy žádné překážky bránící jejímu uzavření.
- 21.4 Svým podpisem smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že tuto Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

- 21.5 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
- 21.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

22. PŘÍLOHY

22.1 Položkový rozpočet díla

Smlouvu prověřil : Roman Kozák






Objednatel:

V Mimoní dne: 20.2.2014

Zhotovitel: STRABAG a.s.

V Liberci dne 20.2.2014


František Kaiser
starosta města Mimoní
Jiří März
technický vedoucí oblasti Sever
v zastoupení dle plné moci ze dne 20.1.2014
Hana Milerová
ekonomický vedoucí oblasti Sever
v zastoupení dle plné moci ze dne 20.1.2014

STRABAG
STRABAG a.s.
ODSTĚPNÝ ZÁVOD PRAHA
NABĚLIDLE 198/21, SMÍCHOV
CZ - 150 00 PRAHA 5
(144a)

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

STRABAG

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		ČÁST A				
1.1.		SO 010 - Příprava staveniště				
1.1.1.		Zemní práce				
1.1.1.1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	75,000	12,71	953,25
1.1.1.2	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	3,000	139,76	419,28
1.1.1.3	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	1,000	115,51	115,51
1.1.1.4	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	4,000	173,26	693,04
1.1.1.5	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	180,475	24,26	4 378,32
1.1.1.6	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	3,000	57,75	173,25
1.1.1.7	162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	57,75	57,75
1.1.1.8	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	3,000	57,75	173,25
1.1.1.9	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	57,75	57,75
1.1.1.10	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	4,000	57,75	231,00
1.1.1.11	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	75,000	57,75	4 331,25
1.1.1.12	162301505	Vodorovné přemístění křovin ZKD 5 km D kmene do 100 mm	m2	150,000	57,75	8 662,50
1.1.1.13	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	6,000	5,78	34,68
1.1.1.14	162301905	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000	5,78	11,56
1.1.1.15	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	6,000	5,78	34,68
1.1.1.16	162301915	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000	5,78	11,56
1.1.1.17	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	8,000	5,78	46,24
1.1.1.18	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	184,875	36,96	6 832,98
1.1.1.19	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	924,375	11,55	10 676,53
1.1.1.20	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	184,875	38,12	7 047,44
1.1.1.21	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	184,875	25,41	4 697,67
1.1.1.22	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	4,000	26,80	107,20
1.1.1.23	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	64,000	150,16	9 610,24
1.1.1.24	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	64,000	55,44	3 548,16
1.1.1.	Celkem	Zemní práce				62 905,09
1.1.2.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
1.1.2.1	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	100,900	24,35	2 456,92
1.1.2.2	938909911	Vytčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	m2	2 446,510	5,78	14 140,83
1.1.2.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				16 597,75
1.1.3.		Přesun hmot				
1.1.3.1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	12,713	8,13	103,36
1.1.3.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	170,422	8,13	1 385,53
1.1.3.3	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	12,713	92,41	1 174,81
1.1.3.4	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	0,602	8,27	4,98
1.1.3.	Celkem	Přesun hmot				2 668,68
1.1.	Celkem	SO 010 - Příprava staveniště				82 171,52
1.2.		SO 101 - Okružní křižovatka ul. Luční a Sídliště Pod Ralskem				
1.2.1.		Zemní práce				
1.2.1.1	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	57,000	14,87	847,59
1.2.1.2	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	51,490	44,61	2 296,97
1.2.1.3	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	57,000	38,40	2 188,80
1.2.1.4	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 50 mm	m2	57,000	12,80	729,60
1.2.1.5	113107144	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 200 mm	m2	51,490	51,20	2 636,29
1.2.1.6	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	125,300	8,34	1 045,00
1.2.1.7	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	52,900	25,03	1 324,09
1.2.1.8	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	125,300	23,10	2 894,43
1.2.1.9	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živичných tl 50 mm	m2	125,300	7,70	964,81
1.2.1.10	113107184	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živичných tl 200 mm	m2	52,900	30,80	1 629,32
1.2.1.11	113154263	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	701,260	39,12	27 433,29
1.2.1.12	113154264	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	34,540	73,04	2 522,80

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - 1. etapa

STRABAG

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		ČÁST A				
1.1.		SO 010 - Příprava staveniště				
1.1.1.		Zemní práce				
1.1.1.1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	75,000	12,71	953,25
1.1.1.2	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	3,000	139,76	419,28
1.1.1.3	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	1,000	115,51	115,51
1.1.1.4	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	4,000	173,26	693,04
1.1.1.5	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	180,475	24,26	4 378,32
1.1.1.6	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	3,000	57,75	173,25
1.1.1.7	162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	57,75	57,75
1.1.1.8	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	3,000	57,75	173,25
1.1.1.9	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	57,75	57,75
1.1.1.10	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	4,000	57,75	231,00
1.1.1.11	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	75,000	57,75	4 331,25
1.1.1.12	162301505	Vodorovné přemístění křovin ZKD 5 km D kmene do 100 mm	m2	150,000	57,75	8 662,50
1.1.1.13	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	6,000	5,78	34,68
1.1.1.14	162301905	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000	5,78	11,56
1.1.1.15	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	6,000	5,78	34,68
1.1.1.16	162301915	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000	5,78	11,56
1.1.1.17	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	8,000	5,78	46,24
1.1.1.18	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	184,875	36,96	6 832,98
1.1.1.19	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	924,375	11,55	10 676,53
1.1.1.20	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	184,875	38,12	7 047,44
1.1.1.21	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	184,875	25,41	4 697,67
1.1.1.22	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	4,000	26,80	107,20
1.1.1.23	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	64,000	150,16	9 610,24
1.1.1.24	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	64,000	55,44	3 548,16
1.1.1.	Celkem	Zemní práce				62 905,09
1.1.2.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
1.1.2.1	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	100,900	24,35	2 456,92
1.1.2.2	938909911	Vytčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	m2	2 446,510	5,78	14 140,83
1.1.2.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				16 597,75
1.1.3.		Přesun hmot				
1.1.3.1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	12,713	8,13	103,36
1.1.3.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	170,422	8,13	1 385,53
1.1.3.3	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	12,713	92,41	1 174,81
1.1.3.4	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	0,602	8,27	4,98
1.1.3.	Celkem	Přesun hmot				2 668,68
1.1.	Celkem	SO 010 - Příprava staveniště				82 171,52
1.2.		SO 101 - Okružní křižovatka ul. Luční a Sídliště Pod Ralskem				
1.2.1.		Zemní práce				
1.2.1.1	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	57,000	14,87	847,59
1.2.1.2	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	51,490	44,61	2 296,97
1.2.1.3	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	57,000	38,40	2 188,80
1.2.1.4	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živinových tl 50 mm	m2	57,000	12,80	729,60
1.2.1.5	113107144	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živinových tl 200 mm	m2	51,490	51,20	2 636,29
1.2.1.6	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	125,300	8,34	1 045,00
1.2.1.7	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	52,900	25,03	1 324,09
1.2.1.8	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	125,300	23,10	2 894,43
1.2.1.9	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živinových tl 50 mm	m2	125,300	7,70	964,81
1.2.1.10	113107184	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živinových tl 200 mm	m2	52,900	30,80	1 629,32
1.2.1.11	113154263	Frézování živinového krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	701,260	39,12	27 433,29
1.2.1.12	113154264	Frézování živinového krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	34,540	73,04	2 522,80

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoně - I.etapa

STRABAG

Objednatel: Město Mimoně Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	ČČ [CZK]
1.2.1.13	113154265	Frézování živiničného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	63,585	140,88	8 957,85
1.2.1.14	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	169,220	23,79	4 025,74
1.2.1.15	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	63,750	8,50	541,88
1.2.1.16	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	81,750	83,42	6 819,59
1.2.1.17	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	8,175	10,43	85,27
1.2.1.18	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,405	243,53	98,63
1.2.1.19	133201109	Příplatek za lepidlost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,041	48,71	2,00
1.2.1.20	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	201,147	96,22	19 354,36
1.2.1.21	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 005,735	9,62	9 675,17
1.2.1.22	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	118,992	59,49	7 078,83
1.2.1.23	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	86,637	99,14	8 589,19
1.2.1.24	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	27,130	13,28	360,29
1.2.1.25	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	82,155	1,16	95,30
1.2.1.26	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	147,879	92,41	13 665,50
1.2.1.27	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	32,355	77,24	2 499,10
1.2.1.28	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	216,570	6,42	1 390,38
1.2.1.29	182201101	Svahování násypů	m2	27,130	10,44	283,24
1.2.1.	Celkem	Zemní práce				130 035,31
1.2.2.		Komunikace				
1.2.2.1	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm - zlepšení podloží zemní pláně	m2	169,800	153,43	26 052,41
1.2.2.2	564851117	Podklad ze štěrkodrtě ŠDa 0-63 tl 150 mm	m2	386,370	84,43	32 621,22
1.2.2.3	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m	m2	169,800	334,63	56 820,17
1.2.2.4	567124132	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 170 mm	m2	112,538	281,40	31 668,19
1.2.2.5	573231112	Postřik živiničný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,3 kg/m2	m2	1 685,600	7,06	11 900,34
1.2.2.6	577144121	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	842,800	225,91	190 396,95
1.2.2.7	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	169,800	239,77	40 712,95
1.2.2.8	577165128	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50-175 mm z nemodifikovaného asfaltu	m2	673,000	355,34	239 143,82
1.2.2.9	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	112,538	328,04	36 916,97
1.2.2.10	583801591	kostka dlažební velká, žula velikost 12/16 třída I	m2	113,663	965,64	109 757,54
1.2.2.	Celkem	Komunikace				775 990,56
1.2.3.		Trubní vedení				
1.2.3.1	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	800,00	1 600,00
1.2.3.2	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	355,55	1 422,20
1.2.3.	Celkem	Trubní vedení				3 022,20
1.2.4.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
1.2.4.1	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	14,000	462,03	6 468,42
1.2.4.2	404441014	značka svislá FeZn 500 mm B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel	kus	1,000	803,93	803,93
1.2.4.3	404441035	značka svislá FeZn 500 mm C1 - Kruhový objezd	kus	3,000	803,93	2 411,79
1.2.4.4	404441042	značka svislá FeZn 700 mm P4 - Dej přednost v jízdě	kus	3,000	711,53	2 134,59
1.2.4.5	404442374	značka svislá FeZn 500 mm - IP10a - Slepá ulice	kus	1,000	598,33	598,33
1.2.4.6	404442376	značka svislá FeZn 500 mm - E13 - Text	kus	1,000	598,33	598,33
1.2.4.7	404442377	značka svislá FeZn 500 mm - Z3 - Směrová deska	kus	3,000	598,33	1 794,99
1.2.4.8	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	9,000	693,05	6 237,45
1.2.4.9	404452251	sloupek Zn 60 - 350	kus	9,000	554,44	4 989,96
1.2.4.10	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	9,000	25,41	228,69
1.2.4.11	404452400	patka hliníková HP 60	kus	9,000	427,38	3 846,42
1.2.4.12	915221111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm	m	127,170	92,41	11 751,78
1.2.4.13	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šípky, symboly	m2	26,300	438,93	11 543,86
1.2.4.14	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	127,170	3,47	441,28
1.2.4.15	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	26,300	16,17	425,27
1.2.4.16	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	72,220	129,68	9 365,49
1.2.4.17	592175042	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x30 cm	kus	48,480	95,47	4 628,39
1.2.4.18	592175059	obrubník silniční betonový ke kruhovým objezdům přírodní 60x19,5x30 cm	kus	42,420	300,67	12 754,42
1.2.4.19	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	155,900	129,68	20 217,11

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoně - I. etapa

Objednatel: Město Mimoň Zhotovitel: STRABAG a.s.

STRABAG

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.3.2.5	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m ²	m ²	627,200	152,54	95 673,09
1.3.2.6	592450071	dlažba zámková H profil 20x16,5x8 cm přírodní	m ²	619,807	137,60	85 285,44
1.3.2.7	592450001	dlažba zámková H profil 20x16,5x8 cm červená	m ²	13,801	177,11	2 444,30
1.3.2.8	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	m ²	268,875	5,92	1 591,74
1.3.2.	Celkem	Komunikace				433 538,11
1.3.3.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
1.3.3.1	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	462,03	1 386,09
1.3.3.2	404442343	značka svislá FeZn 500 mm - IP11a - Parkoviště	kus	1,000	947,16	947,16
1.3.3.3	404442344	značka svislá FeZn 500 mm - IP12a - Parkoviště vyhrazené invalidé	kus	2,000	947,16	1 894,32
1.3.3.4	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	3,000	693,05	2 079,15
1.3.3.5	404452251	sloupek Zn 60 - 350	kus	3,000	554,44	1 663,32
1.3.3.6	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	3,000	25,41	76,23
1.3.3.7	404452400	patka hliníková HP 60	kus	3,000	427,38	1 282,14
1.3.3.8	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m ²	2,020	277,22	559,98
1.3.3.9	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m ²	2,020	16,17	32,66
1.3.3.10	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,000	129,68	2 074,88
1.3.3.11	592174651	obrubník betonový silniční přírodní 100x8x25 cm	kus	16,160	55,96	904,31
1.3.3.12	916231112	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	10,500	129,68	1 361,64
1.3.3.13	592175041	obrubník silniční betonový chodnikový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	11,110	71,76	797,25
1.3.3.14	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	142,500	129,68	18 479,40
1.3.3.15	592175041	obrubník silniční betonový chodnikový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	132,310	71,76	9 494,57
1.3.3.16	592175051	obrubník silniční betonový chodnikový přírodní 100x15/12x25 cm - nájezdový v15 cm	kus	4,040	65,18	263,33
1.3.3.17	592175052	obrubník silniční betonový chodnikový přírodní 100x15/12x25 cm - náběhový levý v 12/15 cm	kus	2,020	170,52	344,45
1.3.3.18	592175053	obrubník silniční betonový chodnikový přírodní 100x15/12x25 cm - náběhový pravý v 12/15 cm	kus	2,020	170,52	344,45
1.3.3.19	592175045	obrubník silniční betonový chodnikový přírodní 100x15/12x25 cm - R 1,0 m vnější oblouk	kus	1,010	170,52	172,23
1.3.3.20	592175048	obrubník silniční betonový chodnikový přírodní 100x15/12x25 cm - R 90 vnitřní roh 40/40 cm	kus	4,040	262,70	1 061,31
1.3.3.21	592175049	obrubník silniční betonový chodnikový přírodní 100x15/12x25 cm - R 90 vnější roh 25/25 cm	kus	1,010	210,03	212,13
1.3.3.22	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	5,020	1 615,81	8 111,37
1.3.3.23	919121224	Těsnění spár závlakou za studena	m	15,000	78,20	1 173,00
1.3.3.24	919735111	Rezáni stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	4,000	44,38	177,52
1.3.3.25	919735114	Rezáni stávajícího živичného krytu hl do 200 mm	m	6,000	200,78	1 204,68
1.3.3.26	919735123	Rezáni stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	4,000	132,09	528,36
1.3.3.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				56 625,93
1.3.4.		Přesun hmot				
1.3.4.1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	24,845	8,13	201,99
1.3.4.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	347,830	8,13	2 827,86
1.3.4.3	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,589	173,26	1 661,39
1.3.4.4	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	7,362	150,16	1 105,48
1.3.4.5	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	7,895	92,41	729,58
1.3.4.6	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	222,167	8,27	1 837,32
1.3.4.	Celkem	Přesun hmot				8 363,62
1.3.		SO 102 - Parkoviště ul. Luční				684 168,46
1.4.		SO 103 - Rekonstrukce chodníku ul. Sídliště Pod Ralskem				
1.4.1.		Zemní práce				
1.4.1.1	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kameniva drceného tl 100 mm	m ²	32,690	14,87	486,10
1.4.1.2	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z betonu prostého tl 150 mm	m ²	32,690	38,40	1 255,30
1.4.1.3	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m ² živичných tl 50 mm	m ²	32,690	12,80	418,43
1.4.1.4	113154125	Frézování živичného krytu tl 30 mm pruh š 1 m pl do 500 m ² s překážkami v trase	m ²	81,850	39,12	3 201,97
1.4.1.5	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	134,350	8,50	1 141,98
1.4.1.6	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3	m ³	52,513	83,42	4 380,63
1.4.1.7	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepihost	m ³	5,251	10,43	54,77
1.4.1.8	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	15,979	182,65	2 918,56

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - 1.etapa

STRABAG

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.4.1.9	132201109	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,598	26,09	41,69
1.4.1.10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	76,012	96,22	7 313,87
1.4.1.11	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	380,060	9,62	3 656,18
1.4.1.12	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,520	59,49	447,36
1.4.1.13	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	68,492	1,16	79,45
1.4.1.14	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	123,286	92,41	11 392,86
1.4.1.15	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,520	77,24	580,84
1.4.1.16	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	364,720	6,42	2 341,50
1.4.1.	Celkem	Zemní práce				39 711,49
1.4.2.		Komunikace				39 711,49
1.4.2.1	564831113	Podklad ze šterkodrtě 0-32 ŠD tl 100 mm	m2	310,460	64,73	20 096,08
1.4.2.2	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	27,190	84,43	2 295,65
1.4.2.3	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	27,070	137,86	3 731,87
1.4.2.4	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	310,460	156,68	48 642,87
1.4.2.5	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	339,790	7,06	2 398,92
1.4.2.6	577123111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	339,790	171,96	58 430,29
1.4.2.7	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	50,510	152,54	7 704,80
1.4.2.8	592450071	dlažba zámková H profil 20x16,5x8 cm přírodní	m2	24,020	137,60	3 305,15
1.4.2.9	592451081	dlažba zámková 20x10x8 cm barevná pro nevidomé	m2	28,006	374,63	10 491,89
1.4.2.	Celkem	Komunikace				157 097,52
1.4.3.		Trubní vedení				3 022,20
1.4.3.1	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	800,00	1 600,00
1.4.3.2	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	355,55	1 422,20
1.4.3.	Celkem	Trubní vedení				3 022,20
1.4.4.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				67 872,47
1.4.4.1	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,000	129,68	1 945,20
1.4.4.2	592174651	obrubník betonový silniční přírodní 100x8x25 cm	kus	15,150	55,96	847,79
1.4.4.3	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	240,650	103,74	24 965,03
1.4.4.4	592175121	obrubník betonový sadový 50x5x20 cm přírodní	kus	486,820	19,09	9 293,39
1.4.4.5	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,188	1 615,81	8 382,82
1.4.4.6	919121224	Těsnění spár závlivkou za studena	m	244,650	78,20	19 131,63
1.4.4.7	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	4,000	7,40	29,60
1.4.4.8	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	4,000	44,38	177,52
1.4.4.9	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	23,465	132,09	3 099,49
1.4.4.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				67 872,47
1.4.5.		Přesun hmot				7 764,20
1.4.5.1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	26,485	8,13	215,32
1.4.5.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	370,790	8,13	3 014,52
1.4.5.3	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,729	173,26	2 205,43
1.4.5.4	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	9,506	150,16	1 427,42
1.4.5.5	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	4,250	92,41	392,74
1.4.5.6	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	61,520	8,27	508,77
1.4.5.	Celkem	Přesun hmot				7 764,20
1.4.	Celkem	SO 103 - Rekonstrukce chodníku ul. Sídliště Pod Ralskem				275 467,88
1.5.		SO 104 - Přístupová chodníková rampa				275 467,88
1.5.1.		Zemní práce				4 397,59
1.5.1.1	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	42,700	29,74	1 269,90
1.5.1.2	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	17,000	38,40	652,80
1.5.1.3	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 150 mm	m2	25,700	38,40	986,88
1.5.1.4	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	30,882	182,65	5 640,60
1.5.1.5	132201209	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,055	26,09	79,70
1.5.1.6	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,175	243,53	42,62
1.5.1.7	133201109	Příplatek za lepidlo u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,018	48,71	0,88
1.5.1.8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	91,426	96,22	8 797,01
1.5.1.9	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	457,130	9,62	4 397,59

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

STRABAG

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
1.5.1.10	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	60,369	59,49	3 591,35
1.5.1.11	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	35,776	99,14	3 546,83
1.5.1.12	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	31,150	13,28	413,67
1.5.1.13	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	31,057	1,16	36,03
1.5.1.14	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	55,903	92,41	5 166,00
1.5.1.15	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	24,593	77,24	1 899,56
1.5.1.16	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	48,500	6,42	311,37
1.5.1.17	182201101	Svahování násypů	m2	31,150	10,44	325,21
1.5.1.	Celkem	Zemní práce				37 158,00
1.5.2.		Zakládání				
1.5.2.1	271532212	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	4,824	820,57	3 958,43
1.5.2.2	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	16,080	1 915,23	30 796,90
1.5.2.3	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	65,520	123,59	8 097,62
1.5.2.4	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	65,520	16,97	1 111,87
1.5.2.5	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,378	1 915,23	723,96
1.5.2.6	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	2,700	123,59	333,69
1.5.2.7	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	2,700	16,97	45,82
1.5.2.8	279113142	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25XF4	m2	30,258	596,83	18 058,88
1.5.2.9	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,452	24 256,61	10 963,99
1.5.2.	Celkem	Zakládání				74 091,16
1.5.3.		Svislé a kompletní konstrukce				
1.5.3.1	348262406	Ukončení zdi krycí deskou hladkou přírodní na MC	m	38,100	168,66	6 425,95
1.5.3.2	590403541	krycí deska betonová přírodní pultová 400 x 300 x 50/100 mm	kus	98,980	51,35	5 082,62
1.5.3.	Celkem	Svislé a kompletní konstrukce				11 508,57
1.5.4.		Komunikace				
1.5.4.1	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	48,500	84,43	4 094,86
1.5.4.2	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	48,500	135,40	6 566,90
1.5.4.3	592451192	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	49,955	98,10	4 900,59
1.5.4.	Celkem	Komunikace				15 562,35
1.5.5.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
1.5.5.1	911121112	Montáž zábradlí ocelového kotveného do betonového podkladu	m	48,500	369,62	17 926,57
1.5.5.2	553912131	zábradlí ocelové trubkové zinkované, jednostraně se třemi madly se zárazkou pro slepeckou hůl, chodníková rampa	m	48,500	1 386,09	67 225,37
1.5.5.3	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	48,500	103,74	5 031,39
1.5.5.4	592175121	obrubník betonový sadový 50x5x20 cm přírodní	kus	97,970	19,09	1 870,25
1.5.5.5	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,970	1 615,81	1 567,34
1.5.5.6	953945122	Kotvy mechanické M 10 dl 110 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	120,000	1,16	139,20
1.5.5.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				93 760,12
1.5.6.		Přesun hmot				
1.5.6.1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	21,981	8,13	178,71
1.5.6.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	307,734	8,13	2 501,88
1.5.6.3	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,825	173,26	662,72
1.5.6.4	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	8,121	150,16	1 219,45
1.5.6.5	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	10,035	92,41	927,33
1.5.6.6	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	85,676	8,27	708,54
1.5.6.	Celkem	Přesun hmot				6 198,63
1.5.7.		Dokončovací práce - nátěry				
1.5.7.1	783425423	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	257,000	18,97	4 875,29
1.5.7.	Celkem	Dokončovací práce - nátěry				4 875,29
1.6.		SO 104 - Přístupová chodníková rampa				4 875,29
1.6.1.		SO 105 - Obnova asfaltového povrchu				243 154,12
1.6.1.		Zemní práce				
1.6.1.1	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	39,200	44,61	1 748,71
1.6.1.2	113107144	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichných tl 200 mm	m2	39,200	51,20	2 007,04
1.6.1.3	113154263	Frézování živichného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	259,200	39,12	10 139,90
1.6.1.4	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	65,750	23,79	1 564,19
1.6.1.5	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,051	182,65	922,57

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.6.1.6	132201109	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,505	26,09	13,18
1.6.1.7	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,090	243,53	21,92
1.6.1.8	133201109	Příplatek za lepidlo u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,009	48,71	0,44
1.6.1.9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,307	96,22	1 376,62
1.6.1.10	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	71,535	9,62	688,17
1.6.1.11	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	9,166	59,49	545,29
1.6.1.12	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,141	1,16	5,96
1.6.1.13	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	9,254	92,41	855,16
1.6.1.14	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	9,166	77,24	707,98
1.6.1.	Celkem	Zemní práce				20 597,13
1.6.2.		Komunikace				
1.6.2.1	564861116	Podklad ze šterkodrtě ŠDa 0-63 tl 200 mm	m2	8,343	112,92	942,09
1.6.2.2	573111122	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,8 kg/m2	m2	8,343	11,72	97,78
1.6.2.3	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	259,200	7,06	1 829,95
1.6.2.4	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	259,200	225,91	58 555,87
1.6.2.5	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	16,685	181,20	3 023,32
1.6.2.	Celkem	Komunikace				64 449,01
1.6.3.		Trubní vedení				
1.6.3.1	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	800,00	1 600,00
1.6.3.2	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	355,55	1 422,20
1.6.3.	Celkem	Trubní vedení				3 022,20
1.6.4.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
1.6.4.1	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	462,03	924,06
1.6.4.2	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	693,05	1 386,10
1.6.4.3	404452251	sloupek Zn 60 - 350	kus	2,000	554,44	1 108,88
1.6.4.4	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	2,000	25,41	50,82
1.6.4.5	404452400	patka hliníková HP 60	kus	2,000	427,38	854,76
1.6.4.6	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	12,000	438,93	5 267,16
1.6.4.7	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	12,000	16,17	194,04
1.6.4.8	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	67,350	129,68	8 733,95
1.6.4.9	592175041	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	46,460	71,76	3 333,97
1.6.4.10	592175051	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - nájezdový v15 cm	kus	14,140	65,18	921,65
1.6.4.11	592175052	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - náběhový levý v 12/15 cm	kus	4,040	170,52	688,90
1.6.4.12	592175053	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - náběhový pravý v 12/15 cm	kus	4,040	170,52	688,90
1.6.4.13	916781121	Demontáž a zpětná montáž zpomalovacího plastového práhu	m	5,200	207,91	1 081,13
1.6.4.14	916991121	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,021	1 615,81	3 265,55
1.6.4.15	919121224	Těsnění spár závlahou za studena	m	83,350	78,20	6 517,97
1.6.4.16	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	16,000	7,40	118,40
1.6.4.17	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	16,000	44,38	710,08
1.6.4.18	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 200 mm	m	35,980	200,78	7 224,06
1.6.4.19	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	207,91	415,82
1.6.4.20	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	138,61	277,22
1.6.4.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				43 763,42
1.6.5.		Přesun hmot				
1.6.5.1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	80,140	8,13	651,54
1.6.5.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 121,960	8,13	9 121,53
1.6.5.3	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,643	173,26	2 363,79
1.6.5.4	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	50,818	150,16	7 630,83
1.6.5.5	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	15,680	92,41	1 448,99
1.6.5.6	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	20,642	8,27	170,71
1.6.5.	Celkem	Přesun hmot				21 387,39
1.6.	Celkem	SO 105 - Obnova asfaltového povrchu				153 219,15

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I. etapa

STRABAG

Objednatel: Město Mimoň Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.7.		SO 106 - Autobusová zastávka				
1.7.1.		Zemní práce				
1.7.1.1	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 100 mm	m2	35,960	14,87	534,73
1.7.1.2	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	2,900	44,61	129,37
1.7.1.3	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	35,960	38,40	1 380,86
1.7.1.4	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 50 mm	m2	35,960	12,80	460,29
1.7.1.5	113107144	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 200 mm	m2	2,900	51,20	148,48
1.7.1.6	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	24,900	23,79	592,37
1.7.1.7	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	17,000	8,50	144,50
1.7.1.8	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	54,918	83,42	4 581,26
1.7.1.9	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	5,492	10,43	57,28
1.7.1.10	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,449	243,53	352,87
1.7.1.11	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,145	48,71	7,06
1.7.1.12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	58,651	96,22	5 643,40
1.7.1.13	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	293,255	9,62	2 821,11
1.7.1.14	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,284	59,49	135,88
1.7.1.15	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	56,367	1,16	65,39
1.7.1.16	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	101,461	92,41	9 376,01
1.7.1.17	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	2,284	77,24	176,42
1.7.1.18	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	119,860	6,42	769,50
1.7.1.	Celkem	Zemní práce				27 376,78
1.7.2.		Zakládání				
1.7.2.1	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	1,728	1 843,37	3 185,34
1.7.2.2	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	2,160	123,59	266,95
1.7.2.3	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	2,160	16,97	36,66
1.7.2.	Celkem	Zakládání				3 488,95
1.7.3.		Komunikace				
1.7.3.1	564761111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm tl 200 mm - zlepšení podloží zemní pláně	m2	77,430	153,43	11 880,08
1.7.3.2	564831113	Podklad ze šterkodrtě 0-32 ŠD tl 100 mm	m2	35,960	64,73	2 327,69
1.7.3.3	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	11,310	84,43	954,90
1.7.3.4	564861116	Podklad ze šterkodrtě ŠDa 0-63 tl 200 mm	m2	74,155	110,20	8 171,88
1.7.3.5	564962113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm	m2	57,240	188,06	10 764,55
1.7.3.6	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	35,960	156,68	5 634,21
1.7.3.7	573111122	Postřik živichý infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,8 kg/m2	m2	10,500	11,72	123,06
1.7.3.8	573231111	Postřik živichý spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	35,960	7,06	253,88
1.7.3.9	577123111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	35,960	171,96	6 183,68
1.7.3.10	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,500	181,20	1 902,60
1.7.3.11	591111112	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva drčeného tl 50 mm	m2	52,200	350,79	18 311,24
1.7.3.12	583801591	kostka dlažební velká, žula velikost 12/16 třída I	m2	52,722	965,64	50 910,47
1.7.3.13	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	11,310	131,19	1 483,76
1.7.3.14	592451111	dlažba zámková 20x10x6 cm barevná	m2	5,459	157,36	859,03
1.7.3.15	592451191	dlažba zámková 20x10x6 cm barevná pro nevidomé	m2	6,190	335,12	2 074,39
1.7.3.	Celkem	Komunikace				121 835,42
1.7.4.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
1.7.4.1	915211115	Vodorovné dopravní značení žlutým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	36,000	57,75	2 079,00
1.7.4.2	915231115	Vodorovné dopravní značení žlutým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	2,800	462,03	1 293,68
1.7.4.3	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	36,000	3,47	124,92
1.7.4.4	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	2,800	16,17	45,28
1.7.4.5	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	56,100	129,68	7 275,05
1.7.4.6	592175041	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	40,400	71,76	2 899,10
1.7.4.7	592175042	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x30 cm	kus	17,170	95,47	1 639,22
1.7.4.8	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	17,800	103,74	1 846,57
1.7.4.9	592175121	obrubník betonový sadový 50x5x20 cm přírodní	kus	36,360	19,09	694,11
1.7.4.10	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,039	1 615,81	3 294,64
1.7.4.11	919121224	Těsnění spár závlivkou za studena	m	44,800	78,20	3 503,36
1.7.4.12	919735111	Řezání stávajícího živichného krytu hl do 50 mm	m	4,000	44,38	177,52
1.7.4.13	919735114	Řezání stávajícího živichného krytu hl do 200 mm	m	20,000	200,78	4 015,60

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.7.4.14	953945131	Kotvy mechanické M 12 dl 115 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	24,000	97,47	2 339,28
1.7.4.15	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,728	301,22	520,51
1.7.4.16	966006232	Odstranění označnicku zastávky hromadné dopravy	kus	1,000	340,62	340,62
1.7.4.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				32 088,46
1.7.5.		Přesun hmot				
1.7.5.1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	27,995	8,13	227,60
1.7.5.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	111,980	8,13	910,40
1.7.5.3	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	17,333	173,26	3 003,12
1.7.5.4	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	4,829	150,16	725,12
1.7.5.5	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	5,835	92,41	539,21
1.7.5.6	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	54,102	8,27	447,42
1.7.5.	Celkem	Přesun hmot				5 852,87
1.7.6.		Konstrukce zámečnické				
1.7.6.1	767822139	Demontáž a zpětná montáž zastávkového přístřešku, s lavičkou a informační tabulí	kus	1,000	28 607,58	28 607,58
1.7.6.2	767822149	Montáž označnicku zastávky hromadné dopravy na sloupku	kus	1,000	6 352,92	6 352,92
1.7.6.3	553143421	Zastávkový označnick se čtvercovým terčem, štítek pro označení linek, tabule s jízdním řádem, odpadkový koš	kus	1,000	24 603,13	24 603,13
1.7.6.4	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,003	34,65	0,10
1.7.6.	Celkem	Konstrukce zámečnické				59 563,73
1.7.	Celkem	SO 106 - Autobusová zastávka				250 206,21
1.8.		SO 107 - Nástupní požární plochy				
1.8.1.		Zemní práce				
1.8.1.1	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	27,218	83,42	2 270,53
1.8.1.2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	2,722	10,43	28,39
1.8.1.3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	27,218	96,22	2 618,92
1.8.1.4	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	136,090	9,62	1 309,19
1.8.1.5	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	27,218	1,16	31,57
1.8.1.6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	48,992	92,41	4 527,35
1.8.1.7	180405114	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem ornice a semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	87,800	17,33	1 521,57
1.8.1.8	103715000	substrát zahradnický B VL	m3	2,198	600,64	1 320,21
1.8.1.9	5724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	0,733	77,39	56,73
1.8.1.10	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	87,800	4,62	405,64
1.8.1.11	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	87,800	1,39	122,04
1.8.1.	Celkem	Zemní práce				14 212,14
1.8.2.		Komunikace				
1.8.2.1	564851118	Podklad ze šterkodrtě ŠDb 0-63 tl 150 mm	m2	175,600	84,43	14 825,91
1.8.2.2	593532212	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací bez zámku tl 60 mm pl 100 m2	m2	87,800	106,43	9 344,55
1.8.2.3	562451401	panel mřížkový vegetační ze směsových plastů vel. 60x40x6 cm	kus	369,660	85,60	31 642,90
1.8.2.	Celkem	Komunikace				55 813,36
1.8.3.		Přesun hmot				
1.8.3.1	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	7,160	8,27	59,21
1.8.3.	Celkem	Přesun hmot				59,21
1.8.	Celkem	SO 107 - Nástupní požární plochy				70 084,71
1.9.		SO 310 - Odvodnění				
1.9.1.		Zemní práce				
1.9.1.1	113107021	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva drceného tl 100 mm při překopech ing sítí	m2	5,600	14,87	83,27
1.9.1.2	113107023	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překopech ing sítí	m2	24,000	44,61	1 070,64
1.9.1.3	113107031	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překopech ing sítí	m2	5,600	38,40	215,04
1.9.1.4	113107043	Odstranění podkladu pl do 15 m2 živičných tl 150 mm při překopech ing sítí	m2	24,000	38,40	921,60
1.9.1.5	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	290,368	147,75	42 901,87
1.9.1.6	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	29,037	29,55	858,04
1.9.1.7	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	32,175	182,65	5 876,76
1.9.1.8	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,218	26,09	83,96
1.9.1.9	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	64,869	182,65	11 848,32
1.9.1.10	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	6,487	26,09	169,25

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mímoně - I.etapa

Objednatel: Město Mímoň Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.9.1.11	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	185,600	37,16	6 896,90
1.9.1.12	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	29,498	64,55	1 904,10
1.9.1.13	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	185,600	6,09	1 130,30
1.9.1.14	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	29,498	28,43	838,63
1.9.1.15	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	88,098	1,16	102,19
1.9.1.16	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	566,879	96,22	54 545,10
1.9.1.17	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 834,395	9,62	27 266,88
1.9.1.18	167101101	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	56,214	59,49	3 344,17
1.9.1.19	167101102	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	123,253	59,49	7 332,32
1.9.1.20	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	387,412	1,16	449,40
1.9.1.21	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	697,342	92,41	64 441,37
1.9.1.22	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	168,518	77,24	13 016,33
1.9.1.23	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	5,040	96,55	488,61
1.9.1.24	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	9,526	220,07	2 096,39
1.9.1.25	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	16,210	63,86	1 035,17
1.9.1.26	583441970	šterkodrt frakce 0-63	t	30,637	312,64	9 578,35
1.9.1.	Celkem	Zemní práce				258 492,96
1.9.2.		Zakládání				
1.9.2.1	211561112	Výplň odvodňovacích žebírek nebo tratí kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	26,455	827,66	21 895,75
1.9.2.2	211971121	Zřízení opláštění žebírek nebo tratí geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	286,000	5,43	1 552,98
1.9.2.3	693111460	textilie 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	300,300	12,13	3 642,64
1.9.2.4	211971122	Zřízení opláštění žebírek nebo tratí geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	315,072	5,43	1 710,84
1.9.2.5	693111441	geotextilie 63/25 220 g/m2 do š 8,8 m pro vsakovací blok	m2	362,333	12,13	4 395,10
1.9.2.6	212572111	Lože pro tratě ze šterkopisku tříděného	m3	5,720	928,73	5 312,34
1.9.2.7	212755206	Montáž potrubí tratí z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	143,000	10,86	1 552,98
1.9.2.8	286112250	trubka drenážní flexibilní D 160 mm	m	145,145	74,40	10 798,79
1.9.2.	Celkem	Zakládání				50 861,42
1.9.3.		Svislé a kompletní konstrukce				
1.9.3.1	311113142	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	6,900	596,83	4 118,13
1.9.3.2	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,103	24 256,61	2 498,43
1.9.3.3	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlot otvoru do 1050 mm	kus	4,000	50,50	202,00
1.9.3.4	593215100	překlad železobetonový RZP 119/14/22 V 119x14x21,5 cm	kus	4,000	338,89	1 355,56
1.9.3.5	386941113	Montáž odlučovače benzínu a olejů velikosti 2	kus	1,000	3 673,14	3 673,14
1.9.3.6	562415100	odlučovač ropných látek plastový GSOL-2/10 2 poklopy do 15 t	kus	1,000	41 803,06	41 803,06
1.9.3.	Celkem	Svislé a kompletní konstrukce				53 650,32
1.9.4.		Vodorovné konstrukce				
1.9.4.1	451541111	Lože pod potrubí a objekty otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	37,203	714,13	26 567,78
1.9.4.2	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,440	667,75	961,56
1.9.4.	Celkem	Vodorovné konstrukce				27 529,34
1.9.5.		Komunikace				
1.9.5.1	566901131	Vyspravení podkladu po překopec ing síti plochy do 15 m2 šterkodrti tl. 100 mm	m2	5,600	73,85	413,56
1.9.5.2	566901132	Vyspravení podkladu po překopec ing síti plochy do 15 m2 šterkodrti tl. 150 mm	m2	48,000	101,33	4 863,84
1.9.5.3	566901162	Vyspravení podkladu po překopec ing síti plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	24,000	456,83	10 963,92
1.9.5.4	566901172	Vyspravení podkladu po překopec ing síti plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl 150 mm	m2	5,600	207,38	1 161,33
1.9.5.	Celkem	Komunikace				17 402,65
1.9.6.		Trubní vedení				
1.9.6.1	831312821	Demontáž potrubí z trub kameninových hrdlových DN 150	m	4,000	36,19	144,76
1.9.6.2	837375221	Výřez a montáž odbočné tvarovky na kameninovém potrubí DN 300	kus	1,000	136,60	136,60
1.9.6.3	286117128	průchodka pro dodatečné napojení na kameninové potrubí s integrovaným výkyvným kloubem DN 300/150	kus	1,000	2 094,21	2 094,21
1.9.6.4	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	42,000	6,79	285,18
1.9.6.5	286113030	trubka kanalizační plastová KGEM-DN 110x2000 mm SN4	kus	1,015	102,28	103,81
1.9.6.6	286113040	trubka kanalizační plastová KGEM-DN 110x3000 mm SN4	kus	1,015	145,94	148,13
1.9.6.7	286113110	trubka kanalizace plastová KGEM-160x500 mm SN4	kus	11,165	66,30	740,24

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

STRABAG

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.9.6.8	286113120	trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN4	kus	6,090	98,64	600,72
1.9.6.9	286113130	trubka kanalizace plastová KGEM-160x2000 mm SN4	kus	1,015	177,88	180,55
1.9.6.10	286113140	trubka kanalizace plastová KGEM-160x3000 mm SN4	kus	4,060	258,74	1 050,48
1.9.6.11	286113150	trubka kanalizace plastová KGEM-160x5000 mm SN4	kus	3,045	408,32	1 243,33
1.9.6.12	877313121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	3,000	22,53	67,59
1.9.6.13	286113920	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°	kus	3,045	122,66	373,50
1.9.6.14	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	9,000	22,53	202,77
1.9.6.15	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	2,030	55,56	112,79
1.9.6.16	286113630	koleno kanalizace plastové KGB 150x87°	kus	2,030	67,53	137,09
1.9.6.17	286115460	přechod na kameninové hrdlo kanalizace plastové KGUSM-DN 160	kus	4,060	85,05	345,30
1.9.6.18	562312220	souprava ventilační střešní plastová DN110	kus	1,015	522,67	530,51
1.9.6.19	894201120	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obvyčejného tř. C 20/25	m3	0,340	1 915,23	651,18
1.9.6.20	894201193	Příplatek za tloušťku dna šachet do 200 mm	m3	0,340	15,96	5,43
1.9.6.21	894201220	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obvyčejného tř. C 20/25	m3	1,391	1 915,23	2 664,08
1.9.6.22	894201293	Příplatek za tloušťku stěn šachet z betonu prostého do 200 mm	m3	1,391	15,96	22,20
1.9.6.23	894502101	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných jednostranné	m2	8,911	94,65	843,43
1.9.6.24	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,082	23 679,07	1 941,68
1.9.6.25	894812319	Montáž plastové revizní šachty DN 600/160	kus	1,000	271,17	271,17
1.9.6.26	286618645	revizní a filtrační šachta pro vsakovací blok DN 600, teleskop litinový poklop B125	kus	1,000	4 399,25	4 399,25
1.9.6.27	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	8,000	373,42	2 987,36
1.9.6.28	592238641	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	8,000	142,71	1 141,68
1.9.6.29	592238581	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/570/5d, 45x55x5 cm	kus	5,000	360,03	1 800,15
1.9.6.30	592238621	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	5,000	223,80	1 119,00
1.9.6.31	592238561	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/195/5c, 45x20x5 cm	kus	3,000	175,14	525,42
1.9.6.32	592238541	skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	3,000	275,43	826,29
1.9.6.33	592238501	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC DN 150 TBV-Q 450/380/1a 45x38x5 cm	kus	8,000	405,43	3 243,44
1.9.6.34	895971109	Montáž vsakovacích bloků z polypropylenu PP dvouřadých vsakovací blok 300 L, černý, pojízdný nákladními auty, 1200x600x420mm	kus	376,000	27,14	10 204,64
1.9.6.35	562415511	vsakovací blok 300 L, černý, pojízdný nákladními auty, 1200x600x420mm	kus	376,000	1 077,82	405 260,32
1.9.6.36	562415521	spojka vsakovacích bloků	kus	1 504,000	5,06	7 610,24
1.9.6.37	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	8,000	22,53	180,24
1.9.6.38	592238741	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	kus	8,000	593,80	4 750,40
1.9.6.39	592238781	rám s mříží D400, 500/500 mm	kus	8,000	2 449,18	19 593,44
1.9.6.40	899501111	Stupadla do šachet litinová vidlicová nebo z betonářské oceli osazovaná při zdění nebo betonování	kus	10,000	72,72	727,20
1.9.6.41	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	4,469	1 958,54	8 752,72
1.9.6.	Celkem	Trubní vedení				488 018,52
1.9.7.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
1.9.7.1	919735113	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 150 mm	m	66,000	132,09	8 717,94
1.9.7.2	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	14,000	132,09	1 849,26
1.9.7.3	958315124	Bourání šachet nebo vpustí z prostého betonu	m3	1,099	346,47	380,77
1.9.7.4	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	0,500	2 687,86	1 343,93
1.9.7.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				12 291,90
1.9.8.		Přesun hmot				
1.9.8.1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	21,640	8,13	175,93
1.9.8.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	302,960	8,13	2 463,06
1.9.8.3	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,728	173,26	645,91
1.9.8.4	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	7,584	150,16	1 138,81
1.9.8.5	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	10,328	92,41	954,41
1.9.8.6	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	156,269	8,27	1 292,34
1.9.8.	Celkem	Přesun hmot				6 670,46
1.9.	Celkem	SO 310 - Odvodnění				914 917,57
1.10.		SO 401 - Ochrana inženýrských sítí Telefonica O2				
1.10.1.		Zemní práce při extr.mont.pracích				
1.10.1.1	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,081	7 508,00	608,15

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
1.10.1.2	460200153	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	162,600	161,71	26 294,05
1.10.1.3	460260004	Uložení kabelu do kanálu nebo žlabu	m	48,000	26,57	1 275,36
1.10.1.4	460260005	Přeložení kabelu do nové trasy vedení	m	81,350	25,41	2 067,10
1.10.1.5	460421183	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 35 cm	m	81,350	58,91	4 792,33
1.10.1.6	460470013	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech	m	81,350	17,33	1 409,80
1.10.1.7	460510273	Kanály do rýhy ze žlabů plastových se zakrytí víkem šířky do 10 cm	m	48,000	54,29	2 605,92
1.10.1.8	345713651	chránička kabelová HPDE dělená, průměr 100mm	m	48,000	286,46	13 750,08
1.10.1.9	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	162,600	34,65	5 634,09
1.10.1.10	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	5,695	485,13	2 762,82
1.10.1.11	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	79,730	40,43	3 223,48
1.10.1.12	460600039	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	10,251	554,44	5 683,56
1.10.1.13	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	28,473	86,63	2 466,62
1.10.1.	Celkem	Zemní práce při extr.mont.pracích				72 573,36
1.10.	Celkem	SO 401 - Ochrana inženýrských sítí Telefonica O2				72 573,36
1.11.		SO 410 - Rekonstrukce VO				
1.11.1.		Zemní práce				
1.11.1.1	113107021	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva drceného tl 100 mm při překozech ing sítí	m2	17,500	14,87	260,23
1.11.1.2	113107023	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překozech ing sítí	m2	12,000	44,61	535,32
1.11.1.3	113107031	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překozech ing sítí	m2	17,500	38,40	672,00
1.11.1.4	113107043	Odstranění podkladu pl do 15 m2 živiničných tl 150 mm při překozech ing sítí	m2	12,000	38,40	460,80
1.11.1.	Celkem	Zemní práce				1 928,35
1.11.2.		Komunikace				
1.11.2.1	566901131	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	17,500	73,85	1 292,38
1.11.2.2	566901132	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	24,000	101,33	2 431,92
1.11.2.3	566901162	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	12,000	456,83	5 481,96
1.11.2.4	566901172	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl 150 mm	m2	17,500	207,38	3 629,15
1.11.2.	Celkem	Komunikace				12 835,41
1.11.3.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
1.11.3.1	919735113	Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 150 mm	m	48,000	79,26	3 804,48
1.11.3.2	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	70,000	79,26	5 548,20
1.11.3.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				9 352,68
1.11.4.		Přesun hmot				
1.11.4.1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	14,805	8,13	120,36
1.11.4.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	207,270	8,13	1 685,11
1.11.4.3	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,938	173,26	682,30
1.11.4.4	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	3,792	150,16	569,41
1.11.4.5	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	7,075	92,41	653,80
1.11.4.6	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	21,345	8,27	176,52
1.11.4.	Celkem	Přesun hmot				3 887,50
1.11.5.		Elektromontáže				
1.11.5.1	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	kus	21,000	10,86	228,06
1.11.5.2	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 16 mm2	kus	40,000	17,67	706,80
1.11.5.3	210100151	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x16 mm2	kus	10,000	55,44	554,40
1.11.5.4	343432360	trubka smršťovací tenkostěnná tl bez lepidla GTI 19,0/9, 5	m	2,000	75,08	150,16
1.11.5.5	210100173	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 3x4 mm2	kus	7,000	43,89	307,23
1.11.5.6	343432340	trubka smršťovací tenkostěnná tl bez lepidla GTI 9,5/4, 8	m	1,400	46,20	64,68
1.11.5.7	210120101	Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	7,000	5,78	40,46
1.11.5.8	3582510001	Pojistka výkon. PN00 6A gG	kus	7,000	69,30	485,10
1.11.5.9	210202013	Montáž svídel výbojkových venkovních na výložník	kus	7,000	369,62	2 587,34
1.11.5.10	348444511	svídlidlo venkovní výbojkové 1x50W/ E27, IP 65	kus	2,000	2 133,43	4 266,86
1.11.5.11	348444512	svídlidlo venkovní výbojkové 1x70W/ E27, IP 65	kus	3,000	1 812,32	5 436,96
1.11.5.12	348444513	svídlidlo venkovní výbojkové pro osvětlení přechodů 1x150W/ IP 65	kus	2,000	6 841,52	13 683,04
1.11.5.13	347604080	výbojka sodíková vysokotlaká SON-T Pro 50W E27	kus	2,000	258,74	517,48
1.11.5.14	347605800	výbojka sodíková vysokotlaká SON-T Pro 70W E27	kus	3,000	258,74	776,22
1.11.5.15	347606990	výbojka sodíková CDO-TT150W E 40	kus	2,000	876,70	1 753,40

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoni - I.etapa

Objednatel: Město Mimon Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.11.5.16	210203709	Nastavení a směřování svítidel venkovních, výbojkových reflektorů a světlometů	kus	7,000	173,26	1 212,82
1.11.5.17	210204002	Montáž stožárů osvětlení sadových ocelových	kus	2,000	947,16	1 894,32
1.11.5.18	316740651	stožár pro veřejné osvětlení sadový bezpaticový 5-108/60 zinkovaný - sadový	kus	1,000	3 339,33	3 339,33
1.11.5.19	316740652	stožár pro veřejné osvětlení sadový bezpaticový 6-114/89/76 Z zinkovaný - sadový	kus	1,000	5 263,68	5 263,68
1.11.5.20	316777717	ochranná manžeta plastová 108	kus	1,000	508,23	508,23
1.11.5.21	316777718	ochranná manžeta plastová 114	kus	1,000	530,18	530,18
1.11.5.22	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	4,000	1 420,74	5 682,96
1.11.5.23	316722281	stožár pro veřejné osvětlení uliční bezpaticový 10-133/108/89 Z zinkovaný	kus	4,000	7 429,45	29 717,80
1.11.5.24	316777719	ochranná manžeta plastová 133	kus	4,000	706,91	2 827,64
1.11.5.25	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	7,000	242,57	1 697,99
1.11.5.26	316770601	výložník pro přechody pro chodce 1-1500/76 Z zinkovaný	kus	2,000	822,41	1 644,82
1.11.5.27	316770602	výložníky rovné pro silniční stožár 1-1000 Z zinkovaný	kus	3,000	835,12	2 505,36
1.11.5.28	316770603	výložník třmenový 2000 Z zinkovaný	kus	2,000	1 924,36	3 848,72
1.11.5.29	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	6,000	167,49	1 004,94
1.11.5.30	345241406	svorkovnice stožárové 10-16	kus	6,000	450,48	2 702,88
1.11.5.31	210220021	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2	m	125,000	43,89	5 486,25
1.11.5.32	354411201	pásek uzemňovací FeZn 30x4 mm	kg	117,500	32,34	3 799,95
1.11.5.33	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	18,000	63,53	1 143,54
1.11.5.34	354419861	svorka odbočovací a spojovací SR 2b pro pásek 30x4 mm	kus	12,000	30,61	367,32
1.11.5.35	354419961	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů	kus	6,000	39,04	234,24
1.11.5.36	210220392	Ochranné vodivé spojení konstrukce s vodičem	kus	6,000	88,94	533,64
1.11.5.37	354418955	svorka připojovací SPb k připojení kovových částí	kus	6,000	12,94	77,64
1.11.5.38	210800529	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 16 mm2 uložených volně	m	12,000	9,70	116,40
1.11.5.39	341408280	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2	m	12,000	48,05	576,60
1.11.5.40	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně	m	70,000	9,70	679,00
1.11.5.41	341110303	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx 1,5 (CYKY-J 3X1,5) mm2	m	70,000	10,97	767,90
1.11.5.42	210810014	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně	m	126,000	12,24	1 542,24
1.11.5.43	341110801	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Cx16 (CYKY-J 4X16) mm2	m	126,000	102,34	12 894,84
1.11.5.44	210950101	Označovací štítek na kabel	kus	10,000	5,78	57,80
1.11.5.45	562890002	štítek na označení kabelových vývodů z PVC	kus	10,000	13,86	138,60
1.11.5.46	218100014	Odpojení vodičů v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2	kus	12,000	11,55	138,60
1.11.5.47	218202025	Demontáž svítidel výbojkových	kus	3,000	150,16	450,48
1.11.5.48	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	3,000	323,42	970,26
1.11.5.49	218810013	Demontáž měděných kabelů CYKYuložených volně	m	116,000	8,09	938,44
1.11.5.	Celkem	Elektromontáže				126 853,60
1.11.6.		Zemní práce při extr.mont.pracích				
1.11.6.1	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,120	7 508,00	900,96
1.11.6.2	460071003	Hloubení nezapažených jam strojně v hornině tř 3	m3	13,856	554,44	7 682,32
1.11.6.3	460080063	Zřízení základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	0,528	1 934,75	1 021,55
1.11.6.4	589323140	směs pro beton třída C12/15 kamenivo do 22 mm	m3	0,528	2 460,31	1 299,04
1.11.6.5	460080065	Zřízení základové konstrukce z monolitického betonu C 20/25 bez bednění	m3	3,976	1 934,75	7 692,57
1.11.6.6	589329100	směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 22 mm	m3	3,976	3 014,75	11 986,65
1.11.6.7	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	2,304	4 216,03	9 713,73
1.11.6.8	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	22,000	485,13	10 672,86
1.11.6.9	460080301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	22,000	207,91	4 574,02
1.11.6.10	460120023	Zásyp jam strojně včetně zhutnění	m3	9,352	190,59	1 782,40
1.11.6.11	460200153	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	41,000	161,71	6 630,11
1.11.6.12	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	103,000	173,26	17 845,78
1.11.6.13	460200293	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 110 cm, v hornině tř 3	m	22,000	242,57	5 336,54
1.11.6.14	460260014	Uložení silového kabelu NN do kanálu nebo žlabu	m	22,000	26,57	584,54
1.11.6.15	460400071	Pažení příložené plné výkopů jam hloubky do 4 m	m2	31,360	1,16	36,38
1.11.6.16	460400091	Pažení stěn rýh nebo jam - rozepření	m3	10,976	1,16	12,73
1.11.6.17	460400171	Odstranění pažení příloženého výkopů jam hloubky do 4 m	m2	31,360	1,16	36,38
1.11.6.18	460400191	Odstranění rozepření stěn rýh nebo jam	m3	10,976	1,16	12,73
1.11.6.19	460421183	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 35 cm	m	103,000	62,37	6 424,11
1.11.6.20	460421184	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	22,000	98,18	2 159,96

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

STRABAG

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.11.6.21	460510054	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	m	22,000	346,52	7 623,44
1.11.6.22	345713550	trubka elektroinstalační ohebná HDPE+LDPE 110	m	22,000	65,84	1 448,48
1.11.6.23	460510474	Obetonování kabelových prostupů z trub plastových do rýhy průměru do 10 cm	m3	5,174	1 934,75	10 010,40
1.11.6.24	589323120	směs pro beton třída C12/15 kamenivo do 16 mm	m3	5,174	2 460,31	12 729,64
1.11.6.25	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	41,000	34,65	1 420,65
1.11.6.26	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	103,000	34,65	3 568,95
1.11.6.27	460560293	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 110 cm, z horniny třídy 3	m	22,000	80,86	1 778,92
1.11.6.28	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	9,209	485,13	4 467,56
1.11.6.29	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	128,926	40,43	5 212,48
1.11.6.30	460600039	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	16,576	554,44	9 190,40
1.11.6.31	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	5,069	485,13	2 459,12
1.11.6.32	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	70,966	40,43	2 869,16
1.11.6.33	460600079	Poplatek za skládku - suť	t	5,069	554,44	2 810,46
1.11.6.34	460620013	Provizorní úprava terénu se zhuťněním, v hornině tř 3	m2	46,520	86,63	4 030,03
1.11.6.35	460690006	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 osazením vložek a zabetonováním	kus	12,000	441,24	5 294,88
1.11.6.36	286105280	trubka PVC odpadní rovná D 75 x 1,8 x 4000 mm	m	12,000	242,57	2 910,84
1.11.6.	Celkem	Zemní práce při extr.mont.pracích				174 230,77
1.11.	Celkem	SO 410 - Rekonstrukce VO				329 088,31
1.12.		SO 450 - Ochrana inženýrských sítí				
1.12.1.		Zemní práce				
1.12.1.1	113107021	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva drceného tl 100 mm při překozech ing sítí	m2	17,500	14,87	260,23
1.12.1.2	113107023	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překozech ing sítí	m2	20,300	44,61	905,58
1.12.1.3	113107031	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překozech ing sítí	m2	17,500	38,40	672,00
1.12.1.4	113107043	Odstranění podkladu pl do 15 m2 živichých tl 150 mm při překozech ing sítí	m2	20,300	38,40	779,52
1.12.1.	Celkem	Zemní práce				2 617,33
1.12.2.		Komunikace				
1.12.2.1	566901131	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 šterkodrti tl. 100 mm	m2	17,500	73,85	1 292,38
1.12.2.2	566901132	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 šterkodrti tl. 150 mm	m2	40,600	101,33	4 114,00
1.12.2.3	566901162	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	20,300	456,83	9 273,65
1.12.2.4	566901172	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl 150 mm	m2	17,500	207,38	3 629,15
1.12.2.	Celkem	Komunikace				18 309,18
1.12.3.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
1.12.3.1	919735113	Řezání stávajícího živichého krytu hl do 150 mm	m	77,000	79,26	6 103,02
1.12.3.2	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	70,000	79,26	5 548,20
1.12.3.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				11 651,22
1.12.4.		Přesun hmot				
1.12.4.1	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	20,747	8,13	168,67
1.12.4.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	290,458	8,13	2 361,42
1.12.4.3	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,938	173,26	682,30
1.12.4.4	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	6,415	150,16	963,28
1.12.4.5	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	10,395	92,41	960,60
1.12.4.6	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živichým	t	29,276	8,27	242,11
1.12.4.	Celkem	Přesun hmot				5 378,38
1.12.5.		Elektromontáže				
1.12.5.1	210100009	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 120 mm2	kus	2,000	313,03	626,06
1.12.5.2	210100012	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 240 mm2	kus	6,000	398,50	2 391,00
1.12.5.3	210100291	Ukončení vodičů izolovaných nastřelením kabelového oka s páskou průřezu žily do 120 mm2	kus	2,000	300,32	600,64
1.12.5.4	345671361	oko kabelové Cu 120 x 10	kus	2,000	69,30	138,60
1.12.5.5	343432370	trubka smršťovací tenkostěnná tl bez lepidla GTI 25, 4/12	m	0,400	107,42	42,97
1.12.5.6	210100294	Ukončení vodičů izolovaných nastřelením kabelového oka s páskou průřezu žily do 240 mm2	kus	6,000	420,45	2 522,70
1.12.5.7	3451	oko kabelové Cu 240 x 12	kus	6,000	365,00	2 190,00
1.12.5.8	343432380	trubka smršťovací tenkostěnná tl bez lepidla GTI 38/19	m	1,200	161,71	194,05
1.12.5.9	210100809	Odpojení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 240 mm2	kus	8,000	138,61	1 108,88

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.12.5.10	210101237	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1až5 do 3x185+90až240+120	kus	8,000	427,38	3 419,04
1.12.5.11	354360260	spojka kabelová smršťovaná přímě do 1kV 4x95 - 300	kus	8,000	1 928,98	15 431,84
1.12.5.12	210102024	Propojení vodičů celoplastových spojkou do 22 kV venkovní páskovou	kus	1,000	334,97	334,97
1.12.5.13	354361820	spojka kabelová 22 kV 95-240 mm2	kus	1,000	1 928,98	1 928,98
1.12.5.14	210901078	Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 3x240+120 mm2 volně uložených	m	78,000	63,53	4 955,34
1.12.5.15	341132410	kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x240+120 mm2	m	78,000	341,90	26 668,20
1.12.5.16	210901878	Demontáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 3x240+120 mm2 volně uložených	m	103,000	46,20	4 758,60
1.12.5.17	210930826	Demontáž hliníkových kabelů ANKTOYP 22 kV 3x240 mm2 volně uložených	m	7,000	46,20	323,40
1.12.5.18	210950101	Označovací štítek na kabel	kus	2,000	25,41	50,82
1.12.5.19	562890002	Štítek na označení kabelových vývodů z PVC	kus	2,000	17,33	34,66
1.12.5.	Celkem	Elektromontáže				67 720,75
1.12.6.		Zemní práce při extr.mont.pracích				
1.12.6.1	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,476	7 508,00	3 573,81
1.12.6.2	460200153	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	62,000	161,71	10 026,02
1.12.6.3	460200183	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 100 cm, v hornině tř 3	m	60,000	184,81	11 088,60
1.12.6.4	460200263	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	74,000	219,46	16 240,04
1.12.6.5	460200283	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 3	m	5,000	231,02	1 155,10
1.12.6.6	460200293	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 110 cm, v hornině tř 3	m	220,500	242,57	53 486,69
1.12.6.7	460200673	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 65 cm, hl 110 cm, v hornině tř 3	m	54,000	277,22	14 969,88
1.12.6.8	460260004	Uložení kabelu do kanálu nebo žlabu	m	77,800	26,57	2 067,15
1.12.6.9	460260005	Přeložení kabelu do nové trasy vedení	m	67,800	36,96	2 505,89
1.12.6.10	460260014	Uložení silového kabelu NN do kanálu nebo žlabu	m	180,000	47,36	8 524,80
1.12.6.11	460260015	Přeložení silového kabelu NN do nové trasy vedení	m	197,000	57,75	11 376,75
1.12.6.12	460260016	Uložení silového kabelu VN do kanálu nebo žlabu	m	49,000	69,30	3 395,70
1.12.6.13	460260017	Přeložení silového kabelu VN do nové trasy vedení	m	48,000	80,86	3 881,28
1.12.6.14	460421183	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 35 cm	m	122,000	62,37	7 609,14
1.12.6.15	460421184	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	m	151,500	98,18	14 874,27
1.12.6.16	460421185	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 65 cm	m	26,000	105,11	2 732,86
1.12.6.17	460470013	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech	m	127,000	17,33	2 200,91
1.12.6.18	460470014	Provizorní zajištění kabelů NN ve výkopech	m	254,000	40,43	10 269,22
1.12.6.19	460470015	Provizorní zajištění kabelů VN ve výkopech	m	70,000	46,20	3 234,00
1.12.6.20	460510054	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	m	14,000	346,52	4 851,28
1.12.6.21	345713550	trubka elektroinstalační ohebná HDPE+LDPE 110	m	14,000	65,84	921,76
1.12.6.22	460510273	Kanály do rýhy ze žlabů plastových se zakrytí víkem šířky do 10 cm	m	77,800	54,29	4 223,76
1.12.6.23	345713651	chránička kabelová HPDE dělená, průměr 100mm	m	77,800	286,46	22 286,59
1.12.6.24	460510274	Kanály do rýhy ze žlabů plastových se zakrytí víkem šířky do 20 cm	m	215,000	63,53	13 658,95
1.12.6.25	345713652	chránička kabelová HPDE dělená, průměr 150mm	m	215,000	833,97	179 303,55
1.12.6.26	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	62,000	34,65	2 148,30
1.12.6.27	460560183	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3	m	60,000	34,65	2 079,00
1.12.6.28	460560263	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	74,000	34,65	2 564,10
1.12.6.29	460560283	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3	m	5,000	80,86	404,30
1.12.6.30	460560293	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 110 cm, z horniny třídy 3	m	220,500	80,86	17 829,63
1.12.6.31	460560673	Zásyp rýh ručně šířky 65 cm, hloubky 110 cm, z horniny třídy 3	m	54,000	80,86	4 366,44
1.12.6.32	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	27,070	485,13	13 132,47
1.12.6.33	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	378,980	40,43	15 322,16
1.12.6.34	460600039	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	48,726	554,44	27 015,64
1.12.6.35	460620013	Provizorní úprava terénu se ztuhnutím, v hornině tř 3	m2	187,075	86,63	16 206,31
1.12.6.	Celkem	Zemní práce při extr.mont.pracích				509 526,35
1.12.	Celkem	SO 450 - Ochrana inženýrských sítí				615 203,21
1.13.		SO 810 - Mobilizace a ozelenění				
1.13.1.		Zemní práce				
1.13.1.1	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,984	179,04	713,30
1.13.1.2	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,398	5,78	2,30

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - Letapa

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.13.1.3	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,192	219,46	42,14
1.13.1.4	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,019	69,30	1,32
1.13.1.5	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	127,036	36,96	4 695,25
1.13.1.6	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	635,180	11,55	7 336,33
1.13.1.7	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	3,000	71,61	214,83
1.13.1.8	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15,000	11,55	173,25
1.13.1.9	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,260	62,37	203,33
1.13.1.10	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	119,600	38,12	4 559,15
1.13.1.11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,436	25,41	265,18
1.13.1.12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	18,785	98,18	1 844,31
1.13.1.13	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	968,500	9,24	8 948,94
1.13.1.14	5724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	24,939	77,39	1 930,03
1.13.1.15	180402112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	68,650	11,55	792,91
1.13.1.16	5724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	1,768	77,39	136,83
1.13.1.17	181114711	Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivé do 15 kg	m3	3,000	121,28	363,84
1.13.1.18	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 100,220	17,33	19 066,81
1.13.1.19	182001111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 100,220	9,24	10 166,03
1.13.1.20	182001112	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2	m2	95,780	11,55	1 106,26
1.13.1.21	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	95,780	21,95	2 102,37
1.13.1.22	183101212	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy horniny tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	216,000	10,40	2 246,40
1.13.1.23	103715000	substrát zahradnický B VL	m3	2,225	600,64	1 336,42
1.13.1.24	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy horniny tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	4,000	202,14	808,56
1.13.1.25	103715000	substrát zahradnický B VL	m3	0,824	600,64	494,93
1.13.1.26	183102212	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 ve svahu do 1:2	kus	30,000	12,71	381,30
1.13.1.27	103715000	substrát zahradnický B VL	m3	0,309	600,64	185,60
1.13.1.28	183402111	Rozrušení půdy na hloubku do 150 v rovině a svahu do 1:5	m2	1 081,350	10,40	11 246,04
1.13.1.29	183402112	Rozrušení půdy na hloubku do 150 ve svahu do 1:2	m2	68,650	15,02	1 031,12
1.13.1.30	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 100,220	0,58	638,13
1.13.1.31	183403115	Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu do 1:2	m2	95,780	1,16	111,10
1.13.1.32	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 100,220	0,58	638,13
1.13.1.33	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 100,220	0,58	638,13
1.13.1.34	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 100,220	0,58	638,13
1.13.1.35	183403252	Obdělání půdy vláčením ve svahu do 1:2	m2	95,780	1,16	111,10
1.13.1.36	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	95,780	1,16	111,10
1.13.1.37	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m2	95,780	1,16	111,10
1.13.1.38	184102111	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,2 m	kus	216,000	13,86	2 993,76
1.13.1.39	26524355	Rosa Heidetraum (ružička pokrývná), A, #, ko1l	kus	72,100	36,96	2 664,82
1.13.1.40	26524318	Ligustrum vulgare (ptačí zob obecný), v 30-40, ko2l	kus	103,000	32,34	3 331,02
1.13.1.41	26524321	Viburnum x davidi (kalina), v 15-20, ko3l	kus	30,900	35,81	1 106,53
1.13.1.42	26524322	Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock' (pámelník Chenaultův), v 30-40, ko2l	kus	16,480	27,72	456,83
1.13.1.43	184102114	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,5 m	kus	4,000	127,06	508,24
1.13.1.44	26607003	Pinus sylvestris 'Watereri' (borovice lesní), v 125-150, ko45	kus	1,000	1 940,53	1 940,53
1.13.1.45	26502473	Sorbus aria (jeřáb muk), Vk, ok 10-12, bal	kus	2,000	1 397,64	2 795,28
1.13.1.46	26502464,1	Prunus serrulata 'Kanzan' (slivoň višňová pilovitá), Vk, ok 10-12, bal	kus	1,000	1 362,99	1 362,99
1.13.1.47	184102121	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím ve svahu 1:2	kus	30,000	20,79	623,70
1.13.1.48	26524318	Ligustrum vulgare (ptačí zob obecný), v 30-40, ko2l	kus	30,900	32,34	999,31
1.13.1.49	184202122	Ukotvení kmene dřevin kůly D do 0,1 m a délky do 2 m	kus	4,000	161,71	646,84
1.13.1.50	52171181	Kůl frézovaný 6/250 se špičí	kus	10,000	75,08	750,80
1.13.1.51	605141110	řezivo jehličnaté, latě surové dl 2 - 3,5 m	m	9,000	48,51	436,59
1.13.1.52	272351141	Vyřezovací popruh POP popruh	m	10,000	10,40	104,00
1.13.1.53	184501114	Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5	m2	7,536	51,98	391,72
1.13.1.54	6733109000	Tkanina jutová 90 š100cm	m	7,762	6,93	53,79
1.13.1.55	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	4,000	144,38	577,52
1.13.1.56	184801131	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5	m2	131,720	8,09	1 065,61
1.13.1.57	184801132	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách ve svahu do 1:2	m2	27,130	10,40	282,15

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

Objednatel: Město Mimoň Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.13.1.58	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	2 200,440	1,16	2 552,51
1.13.1.59	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	191,560	2,31	442,50
1.13.1.60	184851121	Hnojení dřevin při výsadbě	kus	250,000	1,16	290,00
1.13.1.61	252340101	Hnojivo balení 20 kg	kg	6,541	20,79	135,99
1.13.1.62	184921093	Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	131,720	12,71	1 674,16
1.13.1.63	103911000	kůra mulčovací VL	m3	13,567	750,80	10 186,10
1.13.1.64	184921094	Mulčování rostlin tl do 0,1 m ve svahu do 1:2	m2	27,130	17,33	470,16
1.13.1.65	103911000	kůra mulčovací VL	m3	2,794	750,80	2 097,74
1.13.1.66	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,110	1,16	0,13
1.13.1.67	251911550	hnojivo průmyslové (á 3 kg)	kg	1 133,126	4,62	5 235,04
1.13.1.68	185802123	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1:2	t	0,010	2,31	0,02
1.13.1.69	251911550	hnojivo průmyslové (á 3 kg)	kg	9,885	4,62	45,58
1.13.1.70	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	968,500	1,39	1 346,22
1.13.1.71	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	68,650	1,73	118,76
1.13.1.72	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	11,750	51,98	610,77
1.13.1.73	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	20,000	51,98	1 039,60
1.13.1.74	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	31,750	520,94	16 539,85
1.13.1.	Celkem	Zemní práce				151 269,16
1.13.2.		Zakládání				
1.13.2.1	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	3,984	1 915,23	7 630,28
1.13.2.2	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	2,040	123,59	252,12
1.13.2.3	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	2,040	16,97	34,62
1.13.2.4	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,192	1 915,23	367,72
1.13.2.5	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	0,320	123,59	39,55
1.13.2.6	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	0,320	16,97	5,43
1.13.2.	Celkem	Zakládání				8 329,72
1.13.3.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
1.13.3.1	912111113	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm přichycené šrouby	kus	1,000	577,54	577,54
1.13.3.2	749101741	sloupek parkovací pevný s povrchovou úpravou kotvený výška 80 cm	kus	1,000	1 099,63	1 099,63
1.13.3.3	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	1,16	1,16
1.13.3.4	404442388	informační ukazatel směru pro pěši	kus	1,000	1 155,08	1 155,08
1.13.3.5	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	1 617,11	1 617,11
1.13.3.6	404452252	sloupekpro ukazatel směru	kus	1,000	8 073,98	8 073,98
1.13.3.7	916531119	Osazení záhonové obruby plastové nebo plechového profilu	m	39,000	103,74	4 045,86
1.13.3.8	272557212	ocelový záhonový obrubník výška 125mm, délka 1000mm, s ocelovými bodci, antikorozní úprava, barva hnědá	kus	39,390	292,95	11 539,30
1.13.3.9	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	1,000	577,54	577,54
1.13.3.10	749101321	koš odpadkový kovový se stříškou a nádobou (kotvený)	kus	1,000	11 227,34	11 227,34
1.13.3.11	953945122	Kotvy mechanické M 10 dl 110 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	12,000	1,16	13,92
1.13.3.12	953945242	Kotvy mechanické M 16 dl 180 mm pro těžká kotvení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	24,000	352,93	8 470,32
1.13.3.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				48 398,78
1.13.4.		Přesun hmot				
1.13.4.1	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	23,747	358,07	8 503,09
1.13.4.	Celkem	Přesun hmot				8 503,09
1.13.5.		Konstrukce zámečnické				
1.13.5.1	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	957,160	9,10	8 710,16
1.13.5.2	553143424	přístřešek na kontejnery, ocelová nosná konstrukce, opláštění z polykarbonátu, vel 355x190 cm	kus	2,000	19 636,30	39 272,60
1.13.5.3	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,000	34,65	34,65
1.13.5.	Celkem	Konstrukce zámečnické				48 017,41
1.13.6.		Dokončovací práce - nátěry				
1.13.6.1	783221125	Nátěry syntetické KDK barva matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	21,290	158,92	3 383,41
1.13.6.	Celkem	Dokončovací práce - nátěry				3 383,41
1.	Celkem	SO 810 - Mobiliář a ozelenění				267 901,57
1.	Celkem	ČÁST A				5 131 570,45
2.		ČÁST B				
2.1.		SO 020 - Příprava staveniště				
2.1.1.		Zemní práce				
2.1.1.1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	60,000	12,71	762,60
2.1.1.2	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	4,000	115,51	462,04
2.1.1.3	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	4,000	173,26	693,04
2.1.1.4	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	114,249	24,26	2 771,68
2.1.1.5	162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	4,000	57,75	231,00

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
2.1.1.6	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	4,000	57,75	231,00
2.1.1.7	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	4,000	57,75	231,00
2.1.1.8	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	60,000	57,75	3 465,00
2.1.1.9	162301505	Vodorovné přemístění křovin ZKD 5 km D kmene do 100 mm	m2	120,000	57,75	6 930,00
2.1.1.10	162301905	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	8,000	5,78	46,24
2.1.1.11	162301915	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	8,000	5,78	46,24
2.1.1.12	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	8,000	5,78	46,24
2.1.1.13	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	114,249	36,96	4 222,64
2.1.1.14	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	571,245	11,55	6 597,88
2.1.1.15	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	114,249	38,12	4 355,17
2.1.1.16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	114,249	25,41	2 903,07
2.1.1.17	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	4,000	26,80	107,20
2.1.1.18	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	96,000	150,16	14 415,36
2.1.1.19	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	96,000	55,44	5 322,24
2.1.1.	Celkem	Zemní práce				53 839,64
2.1.2.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
2.1.2.1	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	225,000	24,35	5 478,75
2.1.2.2	938909911	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	m2	2 656,750	5,78	15 356,02
2.1.2.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				20 834,77
2.1.3.		Přesun hmot				
2.1.3.1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	28,350	8,13	230,49
2.1.3.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	396,480	8,13	3 223,38
2.1.3.3	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	28,350	92,41	2 619,82
2.1.3.4	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,903	8,27	7,47
2.1.3.	Celkem	Přesun hmot				6 081,16
2.1.	Celkem	SO 020 - Příprava staveniště				80 755,57
2.2.		SO 121 - Rozšíření směrového oblouku ul. Sídliště Pod Ralskem				
2.2.1.		Zemní práce				
2.2.1.1	113202111	Vytrhání obrub krajniců obrubníků stojatých	m	46,500	23,79	1 106,24
2.2.1.2	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	36,276	83,42	3 026,14
2.2.1.3	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	3,628	10,43	37,84
2.2.1.4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	37,896	96,22	3 646,35
2.2.1.5	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	189,480	9,62	1 822,80
2.2.1.6	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,620	59,49	96,37
2.2.1.7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	36,276	1,16	42,08
2.2.1.8	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	65,297	92,41	6 034,10
2.2.1.9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,620	77,24	125,13
2.2.1.10	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	60,460	6,42	388,15
2.2.1.	Celkem	Zemní práce				16 325,20
2.2.2.		Komunikace				
2.2.2.1	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm - zlepšení podloží zemní pláně	m2	60,460	153,43	9 276,38
2.2.2.2	564851117	Podklad ze štěrku ŠDa 0-63 tl 150 mm	m2	107,960	84,43	9 115,06
2.2.2.3	564861116	Podklad ze štěrku ŠDa 0-63 tl 200 mm	m2	11,625	110,20	1 281,08
2.2.2.4	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m	m2	47,500	334,63	15 894,93
2.2.2.5	573111122	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,8 kg/m2	m2	11,625	11,72	136,25
2.2.2.6	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	95,000	7,06	670,70
2.2.2.7	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	47,500	225,91	10 730,73
2.2.2.8	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	23,250	181,20	4 212,90
2.2.2.9	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	47,500	239,77	11 389,08
2.2.2.	Celkem	Komunikace				62 707,11
2.2.3.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
2.2.3.1	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	43,200	129,68	5 602,18
2.2.3.2	592175041	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	41,410	71,76	2 971,58
2.2.3.3	592175045	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - R 1,0 m vnější oblouk	kus	2,020	170,52	344,45

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - Letapa

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
2.2.3.4	592175048	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - R 90 vnitřní roh 40/40 cm	kus	1,010	262,70	265,33
2.2.3.5	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,296	1 615,81	2 094,09
2.2.3.6	919121224	Těsnění spár zálivkou za studena	m	43,200	78,20	3 378,24
2.2.3.7	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	m	48,760	7,40	360,82
2.2.3.8	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	48,760	132,09	6 440,71
2.2.3.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				21 457,40
2.2.4.		Přesun hmot				
2.2.4.1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	9,533	8,13	77,50
2.2.4.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	133,462	8,13	1 085,05
2.2.4.3	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,533	173,26	1 651,69
2.2.4.4	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	12,028	8,27	99,47
2.2.4.	Celkem	Přesun hmot				2 913,71
2.2.	Celkem	SO 121 - Rozšíření směrového oblouku ul. Sídliště Pod Ralskem				103 403,42
2.3.		SO 122 - Parkovací záliv ul. Ve Stráni				
2.3.1.		Zemní práce				
2.3.1.1	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	5,150	29,74	153,16
2.3.1.2	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 50 mm	m2	10,550	12,80	135,04
2.3.1.3	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 100 mm	m2	10,550	30,12	317,77
2.3.1.4	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	20,400	23,79	485,32
2.3.1.5	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	149,339	98,50	14 709,89
2.3.1.6	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	14,934	10,43	155,76
2.3.1.7	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,045	243,53	10,96
2.3.1.8	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,005	48,71	0,24
2.3.1.9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	171,149	96,22	16 467,96
2.3.1.10	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	855,745	9,62	8 232,27
2.3.1.11	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	21,765	59,49	1 294,80
2.3.1.12	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	149,384	1,16	173,29
2.3.1.13	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	268,891	92,41	24 848,22
2.3.1.14	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	21,765	77,24	1 681,13
2.3.1.15	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	117,700	6,42	755,63
2.3.1.16	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	25,350	10,44	264,65
2.3.1.	Celkem	Zemní práce				69 686,09
2.3.2.		Svislé a kompletní konstrukce				
2.3.2.1	339921137	Osazování betonových palisád do betonového základu C 20/25 XF4 v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	30,100	783,04	23 569,50
2.3.2.2	592284271	betonová palisáda přírodní armovaná 17,5x20x150 cm	kus	173,720	328,54	57 073,97
2.3.2.	Celkem	Svislé a kompletní konstrukce				80 643,47
2.3.3.		Komunikace				
2.3.3.1	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm - zlepšení podloží zemní pláně	m2	117,700	153,43	18 058,71
2.3.3.2	564851118	Podklad ze štěrkodrtě ŠDb 0-63 tl 150 mm	m2	101,375	84,43	8 559,09
2.3.3.3	564861116	Podklad ze štěrkodrtě ŠDA 0-63 tl 200 mm	m2	5,150	110,20	567,53
2.3.3.4	564861117	Podklad ze štěrkodrtě ŠDb 0-63 tl 200 mm	m2	87,500	110,20	9 642,50
2.3.3.5	573111122	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,8 kg/m2	m2	10,550	11,72	123,65
2.3.3.6	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	22,100	7,06	156,03
2.3.3.7	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	22,100	225,91	4 992,61
2.3.3.8	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,550	181,20	1 911,66
2.3.3.9	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	87,500	152,54	13 347,25
2.3.3.10	592450071	dlažba zámková H profil 20x16,5x8 cm přírodní	m2	86,149	137,60	11 854,10
2.3.3.11	592450001	dlažba zámková H profil 20x16,5x8 cm červená	m2	3,986	177,11	705,96
2.3.3.12	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	87,500	5,92	518,00
2.3.3.	Celkem	Komunikace				70 437,09
2.3.4.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
2.3.4.1	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	462,03	462,03
2.3.4.2	404442342	značka svislá FeZn 500 mm - IP11b - Parkoviště (kolmé, nebo šikmé)	kus	1,000	947,16	947,16
2.3.4.3	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	693,05	693,05
2.3.4.4	404452251	sloupek Zn 60 - 350	kus	1,000	554,44	554,44

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
2.3.4.5	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	1,000	25,41	25,41
2.3.4.6	404452400	patka hliníková HP 60	kus	1,000	427,38	427,38
2.3.4.7	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,100	129,68	2 606,57
2.3.4.8	592174651	obrubník betonový silniční přírodní 100x8x25 cm	kus	21,210	55,96	1 186,91
2.3.4.9	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	29,500	129,68	3 825,56
2.3.4.10	592175041	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	28,280	71,76	2 029,37
2.3.4.11	592175048	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - R 90 vnitřní roh 40/40 cm	kus	2,020	262,70	530,65
2.3.4.12	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,388	1 615,81	2 242,74
2.3.4.13	919121224	Těsnění spár závlivkou za studena	m	44,500	78,20	3 479,90
2.3.4.14	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	24,400	7,40	180,56
2.3.4.15	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	24,400	44,38	1 082,87
2.3.4.16	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	22,400	79,26	1 775,42
2.3.4.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				22 050,02
2.3.5.		Přesun hmot				
2.3.5.1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	8,336	8,13	67,77
2.3.5.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	116,704	8,13	948,80
2.3.5.3	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,182	173,26	724,57
2.3.5.4	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2,944	150,16	442,07
2.3.5.5	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1,200	92,41	110,89
2.3.5.6	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	69,340	8,27	573,44
2.3.5.	Celkem	Přesun hmot				2 867,54
2.3.	Celkem	SO 122 - Parkovací závliv ul. Ve Stráni				245 684,21
2.4.		SO 123 - Rekonstrukce chodníku ul. Sídliště Pod Ralskem				
2.4.1.		Zemní práce				
2.4.1.1	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	120,700	33,07	3 991,55
2.4.1.2	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	232,500	14,87	3 457,28
2.4.1.3	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	45,300	29,74	1 347,22
2.4.1.4	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	244,600	38,40	9 392,64
2.4.1.5	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 50 mm	m2	232,200	12,80	2 972,16
2.4.1.6	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 150 mm	m2	45,300	38,40	1 739,52
2.4.1.7	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	193,200	8,34	1 611,29
2.4.1.8	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	120,700	19,70	2 377,79
2.4.1.9	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	193,200	23,10	4 462,92
2.4.1.10	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živичných tl 50 mm	m2	193,200	7,70	1 487,64
2.4.1.11	113154125	Frézování živичného krytu tl 30 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 s překážkami v trase	m2	267,500	39,12	10 464,60
2.4.1.12	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	747,120	8,50	6 350,52
2.4.1.13	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	40,227	83,42	3 355,74
2.4.1.14	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	4,023	10,43	41,96
2.4.1.15	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	24,861	243,53	6 054,40
2.4.1.16	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	2,486	48,71	121,09
2.4.1.17	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	29,575	182,65	5 401,87
2.4.1.18	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2,958	26,09	77,17
2.4.1.19	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	28,380	31,12	883,19
2.4.1.20	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	28,380	8,26	234,42
2.4.1.21	151101301	Zřízení rozepnutí stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	24,861	15,91	395,54
2.4.1.22	151101311	Odstranění rozepnutí stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	24,861	3,30	82,04
2.4.1.23	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	24,861	1,16	28,84
2.4.1.24	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	124,694	96,22	11 998,06
2.4.1.25	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	623,470	9,62	5 997,78
2.4.1.26	167101101	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	30,031	59,49	1 786,54
2.4.1.27	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	94,663	1,16	109,81

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
2.4.1.28	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	170,393	92,41	15 746,02
2.4.1.29	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,031	77,24	2 319,59
2.4.1.30	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	755,850	6,42	4 852,56
2.4.1.	Celkem	Zemní práce				109 141,75
2.4.2.		Svislé a kompletní konstrukce				
2.4.2.1	388129312	Montáž podzemních kontejnerů obsahu do 5m3 z dílců prefabrikovaných, ocelového kontejneru a vhozu	kus	3,000	2 968,55	8 905,65
2.4.2.2	593851865	podzemní kontejner na separovaný odpad velikost 3m3, betonová jámka, ocelový kontejner a vhoz	kus	3,000	80 277,82	240 833,46
2.4.2.	Celkem	Svislé a kompletní konstrukce				249 739,11
2.4.3.		Vodorovné konstrukce				
2.4.3.1	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,179	1 915,23	2 258,06
2.4.3.2	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	1,560	140,56	219,27
2.4.3.	Celkem	Vodorovné konstrukce				2 477,33
2.4.4.		Komunikace				
2.4.4.1	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	47,500	153,43	7 287,93
2.4.4.2	564831113	Podklad ze šterkordtř 0-32 ŠD tl 100 mm	m2	452,400	64,73	29 283,85
2.4.4.3	564851111	Podklad ze šterkordtř ŠD tl 150 mm	m2	26,410	84,43	2 229,80
2.4.4.4	564861117	Podklad ze šterkordtř 0-63 ŠDb tl 200 mm	m2	77,210	110,20	8 508,54
2.4.4.5	564871111	Podklad ze šterkordtř ŠD tl 250 mm	m2	72,010	137,86	9 927,30
2.4.4.6	564932113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 80 mm	m2	77,210	69,37	5 356,06
2.4.4.7	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	452,400	156,68	70 882,03
2.4.4.8	571902112	Posyp krytu kamenivem drceným frakce 0-2 mm do 10 kg/m2	m2	77,210	3,64	281,04
2.4.4.9	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	719,900	7,06	5 082,49
2.4.4.10	577123111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	719,900	171,96	123 794,00
2.4.4.11	596211191	Kladení zámkové dlažby do tmelu tl 60 mm	m2	7,208	146,50	1 055,97
2.4.4.12	592451192	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	7,424	98,10	728,29
2.4.4.13	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	98,420	152,54	15 012,99
2.4.4.14	592450071	dlažba zámková H profil 20x16,5x8 cm přírodní	m2	74,170	137,60	10 205,79
2.4.4.15	592451081	dlažba zámková 20x10x8 cm barevná pro nevidomé	m2	27,202	374,63	10 190,69
2.4.4.	Celkem	Komunikace				299 826,77
2.4.5.		Trubní vedení				
2.4.5.1	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	800,00	1 600,00
2.4.5.2	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	355,55	1 422,20
2.4.5.	Celkem	Trubní vedení				3 022,20
2.4.6.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
2.4.6.1	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	36,720	129,68	4 761,85
2.4.6.2	592174651	obrubník betonový silniční přírodní 100x8x25 cm	kus	37,370	55,96	2 091,23
2.4.6.3	916531119	Osazení záhonové obruby plastové nebo plechového profilu	m	82,500	103,74	8 558,55
2.4.6.4	272557212	ocelový záhonový obrubník výška 125mm, délka 1000mm, s ocelovými bodci, antikorozní úprava, barva hnědá	kus	83,830	292,95	24 558,00
2.4.6.5	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	593,200	103,74	61 538,57
2.4.6.6	592175121	obrubník betonový sadový 50x5x20 cm přírodní	kus	1 198,870	19,09	22 886,43
2.4.6.7	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	12,782	1 615,81	20 653,28
2.4.6.8	919121224	Těsnění spár záhlavkou za studena	m	605,450	78,20	47 346,19
2.4.6.9	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	12,250	7,40	90,65
2.4.6.10	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	12,250	44,38	543,66
2.4.6.11	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	147,050	132,09	19 423,83
2.4.6.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				212 452,24
2.4.7.		Přesun hmot				
2.4.7.1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	330,121	8,13	2 683,88
2.4.7.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 621,694	8,13	37 574,37
2.4.7.3	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	129,284	173,26	22 399,75
2.4.7.4	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	76,603	150,16	11 502,71
2.4.7.5	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	124,237	92,41	11 480,74
2.4.7.6	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	146,873	8,27	1 214,64
2.4.7.	Celkem	Přesun hmot				86 856,09
2.4.	Celkem	SO 123 - Rekonstrukce chodníku ul. Sídliště Pod Ralskem				963 515,49
2.5.		SO 124 - Inline dráha				

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
2.5.1.		Zemní práce				
2.5.1.1	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	48,200	14,87	716,73
2.5.1.2	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	48,200	38,40	1 850,88
2.5.1.3	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 50 mm	m2	48,200	12,80	616,96
2.5.1.4	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	43,200	8,50	367,20
2.5.1.5	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	56,949	83,42	4 750,69
2.5.1.6	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	5,695	10,43	59,40
2.5.1.7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	60,933	96,22	5 862,97
2.5.1.8	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	304,665	9,62	2 930,88
2.5.1.9	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,984	59,49	237,01
2.5.1.10	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	56,949	1,16	66,06
2.5.1.11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	102,508	92,41	9 472,76
2.5.1.12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	3,984	77,24	307,72
2.5.1.13	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	246,445	6,42	1 582,18
2.5.1.	Celkem	Zemní práce				28 821,44
2.5.2.		Komunikace				
2.5.2.1	564871112	Podklad ze štrkodrté ŠDb 0-63 tl 250 mm	m2	214,570	141,25	30 308,01
2.5.2.2	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	214,570	8,46	1 815,26
2.5.2.3	573111122	Postřik živinový infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,8 kg/m2	m2	214,570	11,72	2 514,76
2.5.2.4	573231111	Postřik živinový spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	214,570	7,06	1 514,86
2.5.2.5	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	214,570	257,94	55 346,19
2.5.2.	Celkem	Komunikace				91 499,08
2.5.3.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
2.5.3.1	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	135,000	129,68	17 506,80
2.5.3.2	592174651	obrubník betonový silniční přírodní 100x8x25 cm	kus	136,350	55,96	7 630,15
2.5.3.3	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,375	1 615,81	5 453,36
2.5.3.4	919121224	Těsnění spár záhlvkou za studena	m	135,000	78,20	10 557,00
2.5.3.5	919735123	Rezáni stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	21,500	132,09	2 839,94
2.5.3.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				43 987,25
2.5.4.		Přesun hmot				
2.5.4.1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	23,563	8,13	191,57
2.5.4.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	329,882	8,13	2 681,94
2.5.4.3	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,573	173,26	2 178,40
2.5.4.4	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	4,724	150,16	709,36
2.5.4.5	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	6,260	92,41	578,49
2.5.4.6	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	34,962	8,27	289,14
2.5.4.	Celkem	Přesun hmot				6 628,90
2.5.	Celkem	SO 124 - Inline dráha				170 936,67
2.6.		SO 125 - Obnova asfaltového povrchu				
2.6.1.		Zemní práce				
2.6.1.1	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	37,000	44,61	1 650,57
2.6.1.2	113107144	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 200 mm	m2	37,000	51,20	1 894,40
2.6.1.3	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	95,000	25,03	2 377,85
2.6.1.4	113107184	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 200 mm	m2	95,000	30,80	2 926,00
2.6.1.5	113154363	Frézování živinového krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 334,000	39,12	52 186,08
2.6.1.6	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	262,600	23,79	6 247,25
2.6.1.7	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	21,173	182,65	3 867,25
2.6.1.8	132201109	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2,117	26,09	55,23
2.6.1.9	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,270	243,53	65,75
2.6.1.10	133201109	Příplatek za lepidlost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,027	48,71	1,32
2.6.1.11	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	61,857	96,22	5 951,88
2.6.1.12	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	309,285	9,62	2 975,32
2.6.1.13	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	40,414	59,49	2 404,23
2.6.1.14	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	21,443	1,16	24,87

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
2.6.1.15	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	38,597	92,41	3 566,75
2.6.1.16	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	40,414	77,24	3 121,58
2.6.1.	Celkem	Zemní práce				89 316,33
2.6.2.		Komunikace				
2.6.2.1	564861116	Podklad ze šterkodrtě ŠDa 0-63 tl 200 mm	m2	57,665	110,20	6 354,68
2.6.2.2	573111122	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,8 kg/m2	m2	57,665	11,72	675,83
2.6.2.3	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	1 334,000	7,06	9 418,04
2.6.2.4	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 334,000	225,91	301 363,94
2.6.2.5	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	115,330	181,20	20 897,80
2.6.2.	Celkem	Komunikace				338 710,29
2.6.3.		Trubní vedení				
2.6.3.1	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	800,00	1 600,00
2.6.3.2	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	355,55	1 422,20
2.6.3.	Celkem	Trubní vedení				3 022,20
2.6.4.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
2.6.4.1	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000	462,03	3 234,21
2.6.4.2	404441034	značka svislá FeZn 500 mm B29 - Zákaz stání	kus	2,000	803,93	1 607,86
2.6.4.3	404442323	značka svislá FeZn 500 mm - IP6 - Přečhod pro chodce	kus	1,000	598,33	598,33
2.6.4.4	404442344	značka svislá FeZn 500 mm - IP12a - Parkoviště vyhrazené invalidé	kus	1,000	947,16	947,16
2.6.4.5	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	6,000	693,05	4 158,30
2.6.4.6	404452251	sloupek Zn 60 - 350	kus	6,000	554,44	3 326,64
2.6.4.7	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	6,000	25,41	152,46
2.6.4.8	404452400	patka hliníková HP 60	kus	6,000	427,38	2 564,28
2.6.4.9	915211111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	112,500	46,20	5 197,50
2.6.4.10	915211125	Vodorovné dopravní značení žlutým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm	m	13,000	51,98	675,74
2.6.4.11	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	13,020	415,83	5 414,11
2.6.4.12	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	125,500	3,47	435,49
2.6.4.13	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	13,020	16,17	210,53
2.6.4.14	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	23,500	129,68	3 047,48
2.6.4.15	592175041	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	24,240	71,76	1 739,46
2.6.4.16	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	258,800	129,68	33 561,18
2.6.4.17	592175041	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	226,240	71,76	16 234,98
2.6.4.18	592175051	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - nájezdový v15 cm	kus	20,200	65,18	1 316,64
2.6.4.19	592175052	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - náběhový levý v 12/15 cm	kus	5,050	170,52	861,13
2.6.4.20	592175053	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - náběhový pravý v 12/15 cm	kus	5,050	170,52	861,13
2.6.4.21	592175045	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - R 1,0 m vnější oblouk	kus	4,040	170,52	688,90
2.6.4.22	592175048	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - R 90 vnitřní roh 40/40 cm	kus	2,020	262,70	530,65
2.6.4.23	916781121	Demontáž a zpětná montáž zpomalovacího plastového práhu	m	10,400	207,91	2 162,26
2.6.4.24	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,469	1 615,81	13 684,29
2.6.4.25	919121224	Těsnění spár závlivkou za studena	m	314,800	78,20	24 617,36
2.6.4.26	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	32,500	7,40	240,50
2.6.4.27	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	32,500	44,38	1 442,35
2.6.4.28	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 200 mm	m	49,440	200,78	9 926,56
2.6.4.29	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	207,91	415,82
2.6.4.30	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	3,000	138,61	415,83
2.6.4.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				140 269,13
2.6.5.		Přesun hmot				
2.6.5.1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	336,949	8,13	2 739,40
2.6.5.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 717,286	8,13	38 351,54
2.6.5.3	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	53,997	173,26	9 355,52

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
2.6.5.4	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	230,152	150,16	34 559,62
2.6.5.5	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	52,800	92,41	4 879,25
2.6.5.6	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	80,631	8,27	666,82
2.6.5.	Celkem	Přesun hmot				90 552,15
2.6.	Celkem	SO 125 - Obnova asfaltového povrchu				661 870,10
2.7.		SO 126 - Nástupní požární plochy				
2.7.1.		Zemní práce				
2.7.1.1	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	24,103	83,42	2 010,67
2.7.1.2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	2,410	10,43	25,14
2.7.1.3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,103	96,22	2 319,19
2.7.1.4	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	120,515	9,62	1 159,35
2.7.1.5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	24,103	1,16	27,96
2.7.1.6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	43,385	92,41	4 009,21
2.7.1.7	180405114	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem ornice a semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	77,750	17,33	1 347,41
2.7.1.8	103715000	substrát zahradnický B VL	m3	1,946	600,64	1 168,85
2.7.1.9	5724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	0,649	77,39	50,23
2.7.1.10	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	77,750	4,62	359,21
2.7.1.11	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	77,750	1,39	108,07
2.7.1.	Celkem	Zemní práce				12 585,29
2.7.2.		Komunikace				
2.7.2.1	564851118	Podklad ze šterkodrtě ŠDb 0-63 tl 150 mm	m2	155,500	84,43	13 128,87
2.7.2.2	593532211	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací bez zámku tl 60 mm pl 50 m2	m2	17,400	106,43	1 851,88
2.7.2.3	562451401	panel mřížkový vegetační ze směsových plastů vel. 60x40x6 cm	kus	73,730	85,60	6 311,29
2.7.2.4	593532212	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací bez zámku tl 60 mm pl 100 m2	m2	60,350	106,43	6 423,05
2.7.2.5	562451401	panel mřížkový vegetační ze směsových plastů vel. 60x40x6 cm	kus	254,520	85,60	21 786,91
2.7.2.	Celkem	Komunikace				49 502,00
2.7.3.		Přesun hmot				
2.7.3.1	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	6,346	8,27	52,48
2.7.3.	Celkem	Přesun hmot				52,48
2.7.	Celkem	SO 126 - Nástupní požární plochy				62 139,77
2.8.		SO 127 - Terénní schodiště				
2.8.1.		Zemní práce				
2.8.1.1	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	126,837	83,42	10 580,74
2.8.1.2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	12,684	10,43	132,29
2.8.1.3	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,336	182,65	244,02
2.8.1.4	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,134	26,09	3,50
2.8.1.5	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	109,410	96,22	10 527,43
2.8.1.6	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	547,050	9,62	5 262,62
2.8.1.7	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	11,385	59,49	677,29
2.8.1.8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	98,025	1,16	113,71
2.8.1.9	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	176,445	92,41	16 305,28
2.8.1.10	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,385	77,24	879,38
2.8.1.11	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	47,010	6,42	301,80
2.8.1.12	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	31,350	10,44	327,29
2.8.1.	Celkem	Zemní práce				45 355,35
2.8.2.		Zakládání				
2.8.2.1	271532212	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	16,362	820,57	13 426,17
2.8.2.2	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25XF4	m3	4,358	2 089,58	9 106,39
2.8.2.3	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	35,400	123,59	4 375,09
2.8.2.4	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	35,400	16,97	600,74
2.8.2.	Celkem	Zakládání				27 508,39
2.8.3.		Svislé a kompletní konstrukce				
2.8.3.1	339921137	Osazování betonových palisád do betonového základu C 20/25 XF4 v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	23,450	857,15	20 100,17
2.8.3.2	592284272	betonová palisáda přírodní armovaná 17,5x20x120 cm	kus	135,340	170,52	23 078,18
2.8.3.	Celkem	Svislé a kompletní konstrukce				43 178,35
2.8.4.		Vodorovné konstrukce				

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
2.8.4.1	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25XF3	m3	17,050	2 089,58	35 627,34
2.8.4.2	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,518	23 679,07	12 265,76
2.8.4.3	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	11,375	123,59	1 405,84
2.8.4.4	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	11,375	16,97	193,03
2.8.4.5	434121427	Osazení betonových schodišťových stupňů na desku drsných	m	80,000	193,92	15 513,60
2.8.4.6	592283992	tvarovka betonová stupeň schodiště přírodní 16x37x30 cm	kus	274,720	78,35	21 524,31
2.8.4.7	434311115	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25XF3 bez potěru	m	80,000	62,69	5 015,20
2.8.4.8	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	36,800	123,59	4 548,11
2.8.4.9	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	36,800	16,97	624,50
2.8.4.	Celkem	Vodorovné konstrukce				96 717,69
2.8.5.		Komunikace				
2.8.5.1	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm - zlepšení podloží zemní pláně	m2	3,500	153,43	537,01
2.8.5.2	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	3,500	84,43	295,51
2.8.5.3	591441115	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm lože z MC	m2	1,825	146,50	267,36
2.8.5.4	592451192	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	1,880	98,10	184,43
2.8.5.5	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,500	135,40	473,90
2.8.5.6	592451192	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	3,605	98,10	353,65
2.8.5.	Celkem	Komunikace				2 111,86
2.8.6.		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
2.8.6.1	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	2,419	293,78	710,65
2.8.6.	Celkem	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				710,65
2.8.7.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
2.8.7.1	911121112	Montáž zábradlí ocelového kotveného do betonového podkladu	m	12,420	369,62	4 590,68
2.8.7.2	553912132	zábradlí ocelové trubkové zinkované, oboustrané středové se třemi madly se zarážkou pro slepeckou hůl, schodiště	m	12,420	1 386,09	17 215,24
2.8.7.3	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,950	129,68	382,56
2.8.7.4	592174651	obrubník betonový silniční přírodní 100x8x25 cm	kus	3,030	55,96	169,56
2.8.7.5	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,074	1 615,81	119,57
2.8.7.6	919121224	Těsnění spár zálivkou za studena	m	2,650	78,20	207,23
2.8.7.7	953945122	Kotvy mechanické M 10 dl 110 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	28,000	1,16	32,48
2.8.7.8	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	10,200	1 000,30	10 203,06
2.8.7.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				32 920,38
2.8.8.		Přesun hmot				
2.8.8.1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	24,480	8,13	199,02
2.8.8.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	342,720	8,13	2 786,31
2.8.8.3	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	24,480	173,26	4 241,40
2.8.8.4	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	136,579	8,27	1 129,51
2.8.8.	Celkem	Přesun hmot				8 356,24
2.8.9.		Dokončovací práce - nátěry				
2.8.9.1	783425423	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	105,840	18,97	2 007,78
2.8.9.	Celkem	Dokončovací práce - nátěry				2 007,78
2.8.	Celkem	SO 127 - Terénní schodiště				258 866,69
2.9.		SO 320 - Odvodnění				
2.9.1.		Zemní práce				
2.9.1.1	113107021	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva drceného tl 100 mm při překozech ing sítí	m2	3,000	14,87	44,61
2.9.1.2	113107023	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překozech ing sítí	m2	20,520	44,61	915,40
2.9.1.3	113107031	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překozech ing sítí	m2	3,000	38,40	115,20
2.9.1.4	113107043	Odstranění podkladu pl do 15 m2 živichných tl 150 mm při překozech ing sítí	m2	20,520	38,40	787,97
2.9.1.5	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	41,910	182,65	7 654,86
2.9.1.6	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	4,191	26,09	109,34
2.9.1.7	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	61,400	37,16	2 281,62
2.9.1.8	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	58,000	64,55	3 743,90
2.9.1.9	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	61,400	6,09	373,93
2.9.1.10	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	58,000	28,43	1 648,94

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

STRABAG

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
2.9.1.11	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	41,910	1,16	48,62
2.9.1.12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	73,674	96,22	7 088,91
2.9.1.13	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	368,370	9,62	3 543,72
2.9.1.14	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	31,764	59,49	1 889,64
2.9.1.15	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	41,910	1,16	48,62
2.9.1.16	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	75,438	92,41	6 971,23
2.9.1.17	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	31,764	77,24	2 453,45
2.9.1.	Celkem	Zemní práce				
2.9.2.		Vodorovné konstrukce				39 719,96
2.9.2.1	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	2,000	13,57	27,14
2.9.2.2	592241751	prsteneček betonový vyrovnávací TBW-Q 60/ 625/ 120	kus	1,000	210,82	210,82
2.9.2.3	592241761	prsteneček betonový vyrovnávací TBW-Q 80/ 625/ 120	kus	1,000	243,26	243,26
2.9.2.	Celkem	Vodorovné konstrukce				481,22
2.9.3.		Komunikace				
2.9.3.1	566901131	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 100 mm	m2	3,000	73,85	221,55
2.9.3.2	566901132	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 150 mm	m2	41,040	101,33	4 158,58
2.9.3.3	566901162	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	20,520	456,83	9 374,15
2.9.3.4	566901172	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl 150 mm	m2	3,000	207,38	622,14
2.9.3.	Celkem	Komunikace				14 376,42
2.9.4.		Trubní vedení				
2.9.4.1	831312821	Demontáž potrubí z trub kameninových hrdlových DN 150	m	2,000	36,19	72,38
2.9.4.2	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	12,000	148,43	1 781,16
2.9.4.3	597107110	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Trída 160	m	12,180	2 806,12	34 178,54
2.9.4.4	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	11,000	6,79	74,69
2.9.4.5	286113110	trubka kanalizace plastová KGEM-160x500 mm SN4	kus	4,060	66,30	269,18
2.9.4.6	286113120	trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN4	kus	2,030	98,64	200,24
2.9.4.7	286113130	trubka kanalizace plastová KGEM-160x2000 mm SN4	kus	2,030	177,88	361,10
2.9.4.8	286113150	trubka kanalizace plastová KGEM-160x5000 mm SN4	kus	1,015	408,32	414,44
2.9.4.9	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	4,000	22,53	90,12
2.9.4.10	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	2,030	55,56	112,79
2.9.4.11	286115460	přechod na kameninové hrdlo kanalizace plastové KGUSM-DN 160	kus	2,030	85,05	172,65
2.9.4.12	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruže rovné skruž betonová s ocelovými se stupadly TBS-Q 1000/ 250/120 SP	kus	1,000	247,87	247,87
2.9.4.13	592241601	těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	1,000	550,14	550,14
2.9.4.14	592243480	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruže přechodové skruž betonová přechodová TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	kus	1,000	247,87	247,87
2.9.4.15	894412411	těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	1,000	159,05	159,05
2.9.4.16	592241671	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruže základové dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 300 - 785	kus	1,000	247,87	247,87
2.9.4.17	592243480	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	4 147,00	4 147,00
2.9.4.18	894414111	prsteneček betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	4,000	373,42	1 493,68
2.9.4.19	592243371	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/570/5d, 45x55x5 cm	kus	4,000	142,71	570,84
2.9.4.20	592238581	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	4,000	360,03	1 440,12
2.9.4.21	592238621	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC DN 150 TBV-Q 450/380/1a 45x38x5 cm	kus	4,000	223,80	895,20
2.9.4.22	592238501	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	4,000	405,43	1 621,72
2.9.4.23	899104111	poklop šachtový Poklop D 400 BEGU - s odvětráním, s tlumičím vložkou	kus	1,000	247,87	247,87
2.9.4.24	592246611	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000	2 680,59	2 680,59
2.9.4.25	899203111	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	kus	4,000	22,53	90,12
2.9.4.26	592238741	rám s mříží D400 , 500/500 mm	kus	4,000	593,80	2 375,20
2.9.4.27	592238781	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	kus	4,000	2 449,18	9 796,72
2.9.4.28	899623141		m3	6,301	1 958,54	12 340,76
2.9.4.	Celkem	Trubní vedení				78 120,90
2.9.5.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
2.9.5.1	919735113	Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	48,400	132,09	6 393,16
2.9.5.2	919735123	Rezáni stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	6,000	132,09	792,54

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
2.9.5.3	958315124	Bourání šachet nebo vpustí z prostého betonu	m3	0,550	346,47	190,56
2.9.5.4	977151131	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů	m	0,500	4 042,77	2 021,39
2.9.5.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				9 397,65
2.9.6.		Přesun hmot				
2.9.6.1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	17,218	8,13	139,98
2.9.6.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	241,052	8,13	1 959,75
2.9.6.3	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,136	173,26	370,08
2.9.6.4	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	6,484	150,16	973,64
2.9.6.5	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	8,598	92,41	794,54
2.9.6.6	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	42,106	8,27	348,22
2.9.6.	Celkem	Přesun hmot				4 586,21
2.9.	Celkem	SO 320 - Odvodnění				146 682,36
2.10.		SO 402 - Ochrana inženýrských sítí Telefonica O2				
2.10.1.		Zemní práce				
2.10.1.1	113107021	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva drceného tl 100 mm při překopech ing sítí	m2	4,000	14,87	59,48
2.10.1.2	113107031	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překopech ing sítí	m2	4,000	38,40	153,60
2.10.1.	Celkem	Zemní práce				213,08
2.10.2.		Komunikace				
2.10.2.1	566901131	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrti tl. 100 mm	m2	4,000	73,85	295,40
2.10.2.2	566901172	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl 150 mm	m2	4,000	207,38	829,52
2.10.2.	Celkem	Komunikace				1 124,92
2.10.3.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
2.10.3.1	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	16,000	79,26	1 268,16
2.10.3.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 268,16
2.10.4.		Přesun hmot				
2.10.4.1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,420	8,13	11,54
2.10.4.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	19,880	8,13	161,62
2.10.4.3	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,900	173,26	155,93
2.10.4.4	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	0,520	92,41	48,05
2.10.4.5	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,258	8,27	18,67
2.10.4.	Celkem	Přesun hmot				395,81
2.10.5.		Zemní práce při extr.mont.pracích				
2.10.5.1	460010024	Vytčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,023	7 508,00	172,68
2.10.5.2	460200153	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	23,000	161,71	3 719,33
2.10.5.3	460260004	Uložení kabelu do kanálu nebo žlabu	m	23,000	26,57	611,11
2.10.5.4	460421183	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 35 cm	m	23,000	62,37	1 434,51
2.10.5.5	460470013	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech	m	23,000	17,33	398,59
2.10.5.6	460510273	Kanály do rýhy ze žlabů plastových se zakrytí víkem šířky do 10 cm	m	23,000	54,29	1 248,67
2.10.5.7	345713651	chránička kabelová HPDE dělená, průměr 100mm	m	23,000	286,46	6 588,58
2.10.5.8	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	23,000	34,65	796,95
2.10.5.9	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	1,610	485,13	781,06
2.10.5.10	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	22,540	40,43	911,29
2.10.5.11	460600039	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	2,898	554,44	1 606,77
2.10.5.12	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	5,250	86,63	454,81
2.10.5.	Celkem	Zemní práce při extr.mont.pracích				18 724,35
2.10.	Celkem	SO 402 - Ochrana inženýrských sítí Telefonica O2				21 726,32
2.11.		SO 420 - Rekonstrukce VO				
2.11.1.		Zemní práce				
2.11.1.1	113107021	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva drceného tl 100 mm při překopech ing sítí	m2	10,500	14,87	156,14
2.11.1.2	113107023	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překopech ing sítí	m2	6,000	44,61	267,66
2.11.1.3	113107031	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překopech ing sítí	m2	10,500	38,40	403,20
2.11.1.4	113107043	Odstranění podkladu pl do 15 m2 živičných tl 150 mm při překopech ing sítí	m2	6,000	38,40	230,40
2.11.1.	Celkem	Zemní práce				1 057,40
2.11.2.		Komunikace				

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

STRABAG

Objednatel: Město Mímoň Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
2.11.2.1	566901131	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 100 mm	m2	10,500	73,85	775,43
2.11.2.2	566901132	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 150 mm	m2	12,000	101,33	1 215,96
2.11.2.3	566901162	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	6,000	456,83	2 740,98
2.11.2.4	566901172	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl 150 mm	m2	10,500	207,38	2 177,49
2.11.2.	Celkem	Komunikace				
2.11.3.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				6 909,86
2.11.3.1	919735113	Řezání stávajícího živiniho krytu hl do 150 mm	m	24,000	79,26	1 902,24
2.11.3.2	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	42,000	79,26	3 328,92
2.11.3.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 231,16
2.11.4.		Přesun hmot				
2.11.4.1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	8,024	8,13	65,24
2.11.4.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	112,336	8,13	913,29
2.11.4.3	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,363	173,26	409,41
2.11.4.4	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,896	150,16	284,70
2.11.4.5	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	3,765	92,41	347,92
2.11.4.6	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	11,661	8,27	96,44
2.11.4.	Celkem	Přesun hmot				2 117,00
2.11.5.		Elektromontáže				
2.11.5.1	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	kus	15,000	10,86	162,90
2.11.5.2	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 16 mm2	kus	44,000	17,67	777,48
2.11.5.3	210100151	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x16 mm2	kus	11,000	55,44	609,84
2.11.5.4	343432360	trubka smršťovací tenkostěnná tl bez lepidla GTI 19,0/9,5	m	2,200	75,08	165,18
2.11.5.5	210100173	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 3x4 mm2	kus	5,000	43,89	219,45
2.11.5.6	343432340	trubka smršťovací tenkostěnná tl bez lepidla GTI 9,5/4,8	m	1,000	46,20	46,20
2.11.5.7	210120101	Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	5,000	5,78	28,90
2.11.5.8	3582510001	Pojistka výkon. PN00 6A gG	kus	5,000	69,30	346,50
2.11.5.9	210202013	Montáž svítidel výbojkových venkovních na výložník	kus	5,000	369,62	1 848,10
2.11.5.10	348444511	svítidlo venkovní výbojkové 1x50W/ E27, IP 65	kus	2,000	2 133,43	4 266,86
2.11.5.11	348444512	svítidlo venkovní výbojkové 1x70W/ E27, IP 65	kus	1,000	1 812,32	1 812,32
2.11.5.12	348444513	svítidlo venkovní výbojkové pro osvětlení přechodů 1x150W/ IP 65	kus	2,000	6 841,52	13 683,04
2.11.5.13	347604080	výbojka sodíková vysokotlaká SON-T Pro 50W E27	kus	2,000	258,74	517,48
2.11.5.14	347605800	výbojka sodíková vysokotlaká SON-T Pro 70W E27	kus	1,000	258,74	258,74
2.11.5.15	347606990	výbojka sodíková CDO-TT150W E 40	kus	2,000	876,70	1 753,40
2.11.5.16	210203709	Nastavení a směrování svítidel venkovních, výbojkových reflektorů a světlometů	kus	5,000	173,26	866,30
2.11.5.17	210204002	Montáž stožárů osvětlení sadových ocelových	kus	4,000	947,16	3 788,64
2.11.5.18	316740651	stožár pro veřejné osvětlení sadový bezpaticový 5-108/60 zinkovaný - sadový	kus	2,000	3 339,33	6 678,66
2.11.5.19	316740652	stožár pro veřejné osvětlení sadový bezpaticový 6-114/89/76 Z zinkovaný - sadový	kus	2,000	5 263,68	10 527,36
2.11.5.20	316777717	ochranná manžeta plastová 108	kus	2,000	508,23	1 016,46
2.11.5.21	316777718	ochranná manžeta plastová 114	kus	2,000	530,18	1 060,36
2.11.5.22	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	1,000	1 420,74	1 420,74
2.11.5.23	316722281	stožár pro veřejné osvětlení uliční bezpaticový 10-133/108/89 Z zinkovaný	kus	1,000	7 429,45	7 429,45
2.11.5.24	316777719	ochranná manžeta plastová 133	kus	1,000	706,91	706,91
2.11.5.25	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	5,000	242,57	1 212,85
2.11.5.26	316770601	výložník pro přechody pro chodce 1-1500/76 Z zinkovaný	kus	2,000	822,41	1 644,82
2.11.5.27	316770602	výložníky rovné pro silniční stožár 1-1000 Z zinkovaný	kus	1,000	835,12	835,12
2.11.5.28	316770603	výložník třmenový 2000 Z zinkovaný	kus	2,000	1 924,36	3 848,72
2.11.5.29	210204202	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	5,000	167,49	837,45
2.11.5.30	345241406	svorkovnice stožárová 10-16	kus	5,000	450,48	2 252,40
2.11.5.31	210220021	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2	m	125,000	43,89	5 486,25
2.11.5.32	354411201	pásek uzemňovací FeZn 30x4 mm	kg	117,500	32,34	3 799,95
2.11.5.33	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	15,000	63,53	952,95
2.11.5.34	354419861	svorka odbočovací a spojovací SR 2b pro pásek 30x4 mm	kus	10,000	30,61	306,10
2.11.5.35	354419961	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů	kus	5,000	39,04	195,20
2.11.5.36	210220392	Ochranné vodivé spojení konstrukce s vodičem	kus	5,000	88,94	444,70
2.11.5.37	354418955	svorka připojovací SPb k připojení kovových částí	kus	5,000	12,94	64,70

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoně - Letapa

Objednatel: Město Mimoně Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
2.11.5.38	210800529	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 16 mm2 uložených volně	m	10,000	9,70	97,00
2.11.5.39	341408280	vodič silový s Cu jádrem CY HO7 V-R 16 mm2	m	10,000	48,05	480,50
2.11.5.40	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně	m	50,000	9,70	485,00
2.11.5.41	341110303	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx 1,5 (CYKY-J 3X1,5) mm2	m	50,000	10,97	548,50
2.11.5.42	210810014	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně	m	160,000	12,24	1 958,40
2.11.5.43	341110801	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Cx16 (CYKY-J 4X16) mm2	m	160,000	102,34	16 374,40
2.11.5.44	210950101	Označovací štítek na kabel	kus	11,000	5,78	63,58
2.11.5.45	562890002	štítek na označení kabelových vývodů z PVC	kus	11,000	13,86	152,46
2.11.5.46	218100014	Odpojení vodičů v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 16 mm2	kus	12,000	11,55	138,60
2.11.5.47	218202025	Demontáž svítidel výbojkových	kus	3,000	150,16	450,48
2.11.5.48	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	3,000	323,42	970,26
2.11.5.49	218810013	Demontáž měděných kabelů CYKYuložených volně	m	77,000	8,09	622,93
2.11.5.	Celkem	Elektromontáže				104 214,59
2.11.6.		Zemní práce při extr.mont.pracích				
2.11.6.1	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,145	7 508,00	1 088,66
2.11.6.2	460071003	Hloubení nezapažených jam strojně v hornině tř 3	m3	8,504	554,44	4 714,96
2.11.6.3	460080063	Zřízení základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	0,356	1 934,75	688,77
2.11.6.4	589323140	směs pro beton třída C12/15 kamenivo do 22 mm	m3	0,356	2 460,31	875,87
2.11.6.5	460080065	Zřízení základové konstrukce z monolitického betonu C 20/25 bez bednění	m3	2,128	1 934,75	4 117,15
2.11.6.6	589329100	směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 22 mm	m3	2,128	3 014,75	6 415,39
2.11.6.7	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	0,768	4 216,03	3 237,91
2.11.6.8	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	14,480	485,13	7 024,68
2.11.6.9	460080301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	14,480	207,91	3 010,54
2.11.6.10	460120023	Zásyp jam strojně včetně zhutnění	m3	6,020	190,59	1 147,35
2.11.6.11	460200153	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	47,000	161,71	7 600,37
2.11.6.12	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	131,000	173,26	22 697,06
2.11.6.13	460200293	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 110 cm, v hornině tř 3	m	14,000	242,57	3 395,98
2.11.6.14	460260014	Uložení silového kabelu NN do kanálu nebo žlabu	m	12,000	26,57	318,84
2.11.6.15	460400071	Pažení příložené plně výkopů jam hloubky do 4 m	m2	7,840	1,16	9,09
2.11.6.16	460400091	Pažení stěn rýh nebo jam - rozepření	m3	2,744	1,16	3,18
2.11.6.17	460400171	Odstranění pažení příloženého výkopů jam hloubky do 4 m	m2	7,840	1,16	9,09
2.11.6.18	460400191	Odstranění rozepření stěn rýh nebo jam	m3	2,744	1,16	3,18
2.11.6.19	460421183	Lože kabelů z pisku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 35 cm	m	131,000	62,37	8 170,47
2.11.6.20	460421184	Lože kabelů z pisku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	m	14,000	98,18	1 374,52
2.11.6.21	460510054	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	m	12,000	346,52	4 158,24
2.11.6.22	345713550	trubka elektroinstalační ohebná HDPE+LDPE 110	m	12,000	65,84	790,08
2.11.6.23	460510474	Obetonování kabelových prostupů z trub plastových do rýhy průměru do 10 cm	m3	2,822	1 934,75	5 459,86
2.11.6.24	589323120	směs pro beton třída C12/15 kamenivo do 16 mm	m3	2,822	2 460,31	6 942,99
2.11.6.25	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	47,000	34,65	1 628,55
2.11.6.26	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	131,000	34,65	4 539,15
2.11.6.27	460560293	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 110 cm, z horniny třídy 3	m	14,000	80,86	1 132,04
2.11.6.28	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	13,270	485,13	6 437,68
2.11.6.29	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	185,780	40,43	7 511,09
2.11.6.30	460600039	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	23,886	554,44	13 243,35
2.11.6.31	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	1,690	485,13	819,87
2.11.6.32	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	23,660	40,43	956,57
2.11.6.33	460600079	Poplatek za skládku - sut'	t	1,690	554,44	937,00
2.11.6.34	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	54,950	86,63	4 760,32
2.11.6.35	460690006	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 osazením vložek a zabetonováním	kus	5,000	441,24	2 206,20
2.11.6.36	286105280	trubka PVC odpadní rovná D 75 x 1,8 x 4000 mm	m	5,000	242,57	1 212,85
2.11.6.	Celkem	Zemní práce při extr.mont.pracích				138 638,90
2.11.	Celkem	SO 420 - Rekonstrukce VO				258 168,91
2.12.		SO 460 - Ochrana inženýrských sítí				
2.12.1.		Zemní práce				
2.12.1.1	113107021	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva drceného tl 100 mm při překopech ing sítí	m2	8,250	14,87	122,68

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

STRABAG

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
2.12.1.2	113107023	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překozech ing sítí	m2	1,000	44,61	44,61
2.12.1.3	113107031	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překozech ing sítí	m2	8,250	38,40	316,80
2.12.1.4	113107043	Odstranění podkladu pl do 15 m2 živičných tl 150 mm při překozech ing sítí	m2	1,000	38,40	38,40
2.12.1.	Celkem	Zemní práce				522,49
2.12.2.		Komunikace				
2.12.2.1	566901131	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 100 mm	m2	8,250	73,85	609,26
2.12.2.2	566901132	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 150 mm	m2	2,000	101,33	202,66
2.12.2.3	566901162	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	1,000	456,83	456,83
2.12.2.4	566901172	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl 150 mm	m2	8,250	207,38	1 710,89
2.12.2.	Celkem	Komunikace				2 979,64
2.12.3.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
2.12.3.1	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	2,500	79,26	198,15
2.12.3.2	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	33,000	79,26	2 615,58
2.12.3.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 813,73
2.12.4.		Přesun hmot				
2.12.4.1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	3,645	8,13	29,63
2.12.4.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	51,030	8,13	414,87
2.12.4.3	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,856	173,26	321,57
2.12.4.4	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,316	150,16	47,45
2.12.4.5	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1,473	92,41	136,12
2.12.4.6	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5,613	8,27	46,42
2.12.4.	Celkem	Přesun hmot				996,06
2.12.5.		Zemní práce při extr.mont.pracích				
2.12.5.1	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,029	7 508,00	217,73
2.12.5.2	460200153	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	26,500	161,71	4 285,32
2.12.5.3	460200283	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 3	m	2,000	231,02	462,04
2.12.5.4	460260004	Uložení kabelu do kanálu nebo žlabu	m	28,500	26,57	757,25
2.12.5.5	460421183	Lože kabelů z písku nebo šterkopisku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 35 cm	m	26,500	62,37	1 652,81
2.12.5.6	460421184	Lože kabelů z písku nebo šterkopisku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	2,000	98,18	196,36
2.12.5.7	460470013	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech	m	28,500	17,33	493,91
2.12.5.8	460510273	Kanály do rýhy ze žlabů plastových se zakrytí vikem šířky do 10 cm	m	28,500	54,29	1 547,27
2.12.5.9	345713651	chránička kabelová HPDE dělená, průměr 100mm	m	28,500	286,46	8 184,11
2.12.5.10	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	26,500	34,65	918,23
2.12.5.11	460560283	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3	m	2,000	80,86	161,72
2.12.5.12	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	2,055	485,13	996,94
2.12.5.13	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	28,770	40,43	1 163,17
2.12.5.14	460600039	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	3,699	554,44	2 050,87
2.12.5.15	460620013	Provizorní úprava terénu se zhuťněním, v hornině tř 3	m2	3,500	86,63	303,21
2.12.5.	Celkem	Zemní práce při extr.mont.pracích				23 370,94
2.12.	Celkem	SO 460 - Ochrana inženýrských sítí				30 682,86
2.13.		SO 820 - Mobiliář a ozelenění				
2.13.1.		Zemní práce				
2.13.1.1	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,632	179,04	1 366,43
2.13.1.2	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,763	5,78	4,41
2.13.1.3	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,192	219,46	42,14
2.13.1.4	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,019	69,30	1,32
2.13.1.5	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	139,414	36,96	5 152,74
2.13.1.6	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	697,070	11,55	8 051,16
2.13.1.7	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	3,000	71,61	214,83
2.13.1.8	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15,000	11,55	173,25
2.13.1.9	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,590	62,37	99,17
2.13.1.10	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	130,000	38,12	4 955,60
2.13.1.11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,414	25,41	315,44

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoně - I.etapa

Objednatel: Město Mimoně Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	ČČ [CZK]
2.13.1.12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	22,345	98,18	2 193,83
2.13.1.13	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 172,500	9,24	10 833,90
2.13.1.14	5724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	30,192	77,39	2 336,56
2.13.1.15	180402112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	37,700	11,55	435,44
2.13.1.16	5724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	0,971	77,39	75,15
2.13.1.17	181114711	Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg	m3	3,000	121,28	363,84
2.13.1.18	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 262,300	17,33	21 875,66
2.13.1.19	182001111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 262,300	9,24	11 663,65
2.13.1.20	182001112	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2	m2	37,700	11,55	435,44
2.13.1.21	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	37,700	21,95	827,52
2.13.1.22	183101212	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy horniny tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	147,000	10,40	1 528,80
2.13.1.23	103715000	substrát zahradnický B VL	m3	1,514	600,64	909,37
2.13.1.24	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy horniny tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	202,14	1 212,84
2.13.1.25	103715000	substrát zahradnický B VL	m3	0,124	600,64	74,48
2.13.1.26	183402111	Rozrušení půdy na hloubku do 150 v rovině a svahu do 1:5	m2	1 262,300	10,40	13 127,92
2.13.1.27	183402112	Rozrušení půdy na hloubku do 150 ve svahu do 1:2	m2	37,700	15,02	566,25
2.13.1.28	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 262,300	0,58	732,13
2.13.1.29	183403115	Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu do 1:2	m2	37,700	1,16	43,73
2.13.1.30	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 262,300	0,58	732,13
2.13.1.31	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 262,300	0,58	732,13
2.13.1.32	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 262,300	0,58	732,13
2.13.1.33	183403252	Obdělání půdy vláčením ve svahu do 1:2	m2	37,700	1,16	43,73
2.13.1.34	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	37,700	1,16	43,73
2.13.1.35	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m2	37,700	1,16	43,73
2.13.1.36	184102111	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,2 m	kus	147,000	13,86	2 037,42
2.13.1.37	26524317	Spiraea japonica 'Gold Princess' (tavalník japonský), v 15-20, ko2l	kus	8,240	110,89	913,73
2.13.1.38	26524321	Viburnum x davidi (kalina), v 15-20, ko3l	kus	4,120	36,96	152,28
2.13.1.39	26524322	Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock' (pámelník Chenaultův), v 30-40, ko2l	kus	139,050	27,72	3 854,47
2.13.1.40	184102114	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,5 m	kus	6,000	127,06	762,36
2.13.1.41	26607003	Pinus sylvestris 'Watereri' (borovice lesní), v 125-150, ko45	kus	3,090	1 940,53	5 996,24
2.13.1.42	26607004	Pinus banksiana (borovice Banksova), v 125-150, bal	kus	2,060	1 755,72	3 616,78
2.13.1.43	26502461	Acer platanoides (javor mléčný), Vk, ok 10-12, bal	kus	1,030	1 547,80	1 594,23
2.13.1.44	184202122	Ukotvení kmene dřevin kůly D do 0,1 m a délky do 2 m	kus	6,000	161,71	970,26
2.13.1.45	52171181	Kůl frézovaný 6/250 se špičí	kus	8,000	75,08	600,64
2.13.1.46	605141110	řezivo jehličnaté, latě surové dl 2 - 3,5 m	m	3,000	48,51	145,53
2.13.1.47	272351141	Vývazovací popruh POP popruh	m	8,000	10,40	83,20
2.13.1.48	184501114	Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5	m2	1,884	51,98	97,93
2.13.1.49	6733109000	Tkanina jutová 90 š100cm	m	1,941	6,93	13,45
2.13.1.50	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	144,38	866,28
2.13.1.51	184801131	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5	m2	85,000	8,09	687,65
2.13.1.52	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	1 262,300	1,16	1 464,27
2.13.1.53	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	75,400	2,31	174,17
2.13.1.54	184851121	Hnojení dřevin při výsadbě	kus	153,000	1,16	177,48
2.13.1.55	252340101	Hnojivo balení 20 kg	kg	4,094	20,79	85,11
2.13.1.56	184921093	Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	89,800	12,71	1 141,36
2.13.1.57	103911000	kůra mulčovací VL	m3	9,249	750,80	6 944,15
2.13.1.58	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,126	1,16	0,15
2.13.1.59	251911550	hnojivo průmyslové (á 3 kg)	kg	130,017	4,62	600,68
2.13.1.60	185802123	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1:2	t	0,004	2,31	0,01
2.13.1.61	251911550	hnojivo průmyslové (á 3 kg)	kg	3,883	4,62	17,94
2.13.1.62	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 172,500	1,39	1 629,78
2.13.1.63	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	37,700	1,73	65,22
2.13.1.64	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	3,000	51,98	155,94
2.13.1.65	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	16,875	51,98	877,16
2.13.1.66	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	19,875	520,94	10 353,68
2.13.1.	Celkem	Zemní práce				138 020,13
2.13.2.		Zakládání				
2.13.2.1	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	7,632	1 915,23	14 617,04
2.13.2.2	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	5,360	123,59	662,44

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
2.13.2.3	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	5,360	16,97	90,96
2.13.2.4	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,192	1 915,23	367,72
2.13.2.5	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	0,320	123,59	39,55
2.13.2.6	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	0,320	16,97	5,43
2.13.2.	Celkem	Zakládání				15 783,14
2.13.3.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
2.13.3.1	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	1,16	2,32
2.13.3.2	404442388	informační ukazatel směru pro pěši	kus	2,000	1 155,08	2 310,16
2.13.3.3	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	1 617,11	3 234,22
2.13.3.4	404452252	sloupek pro ukazatel směru	kus	2,000	8 073,98	16 147,96
2.13.3.5	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	1,000	577,54	577,54
2.13.3.6	749101321	koš odpadkový kovový se stříškou a nádobou (kotvený)	kus	1,000	11 227,34	11 227,34
2.13.3.7	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	6,000	577,54	3 465,24
2.13.3.8	749101061	lavička s opěradlem (kotvená) dl180 cm, konstrukce ocelová, sedák a opěradlo dřevu impregnované	kus	6,000	9 413,87	56 483,22
2.13.3.9	953945122	Kotvy mechanické M 10 dl 110 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	60,000	1,16	69,60
2.13.3.10	953945242	Kotvy mechanické M 16 dl 180 mm pro těžká kotvení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	36,000	352,93	12 705,48
2.13.3.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				106 223,08
2.13.4.		Přesun hmot				
2.13.4.1	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	25,764	358,07	9 225,32
2.13.4.	Celkem	Přesun hmot				9 225,32
2.13.5.		Konstrukce zámečnické				
2.13.5.1	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	1 435,740	9,10	13 065,23
2.13.5.2	553143424	přístřešek na kontejnery, ocelová nosná konstrukce, opláštění z polykarbonátu, vel 355x190 cm	kus	3,000	19 636,30	58 908,90
2.13.5.3	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,500	34,65	51,98
2.13.5.	Celkem	Konstrukce zámečnické				72 026,11
2.13.6.		Dokončovací práce - nátěry				
2.13.6.1	783221125	Nátěry syntetické KDK barva matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	31,935	158,92	5 075,11
2.13.6.	Celkem	Dokončovací práce - nátěry				5 075,11
2.13.	Celkem	SO 820 - Mobiliář a ozelenění				346 352,89
2.	Celkem	ČÁST B				3 350 785,26
3.		ČÁST C				
3.1.		SO 030 - Příprava staveniště				
3.1.1.		Zemní práce				
3.1.1.1	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	3,000	115,51	346,53
3.1.1.2	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	3,000	173,26	519,78
3.1.1.3	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	118,990	24,26	2 886,70
3.1.1.4	162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	3,000	57,75	173,25
3.1.1.5	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	3,000	57,75	173,25
3.1.1.6	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	3,000	57,75	173,25
3.1.1.7	162301905	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	6,000	5,78	34,68
3.1.1.8	162301915	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	6,000	5,78	34,68
3.1.1.9	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	6,000	5,78	34,68
3.1.1.10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	118,990	36,96	4 397,87
3.1.1.11	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	594,950	11,55	6 871,67
3.1.1.12	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	118,990	25,41	3 023,54
3.1.1.13	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	3,000	26,80	80,40
3.1.1.14	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	144,000	150,16	21 623,04
3.1.1.15	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	144,000	55,44	7 983,36
3.1.1.	Celkem	Zemní práce				48 356,68
3.1.2.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
3.1.2.1	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	255,800	24,35	6 228,73
3.1.2.2	938909911	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	m2	2 573,280	5,78	14 873,56
3.1.2.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				21 102,29
3.1.3.		Přesun hmot				
3.1.3.1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	32,231	8,13	262,04
3.1.3.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	32,231	8,13	262,04
3.1.3.3	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	32,231	92,41	2 978,47
3.1.3.4	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1,354	8,27	11,20
3.1.3.	Celkem	Přesun hmot				3 513,75

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
3.1.	Celkem	SO 030 - Příprava staveniště				72 972,72
3.2.		SO 131 - Parkovací zálivy ul. Sídliště Pod Ralskem				
3.2.1.		Zemní práce				
3.2.1.1	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	11,000	14,87	163,57
3.2.1.2	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	29,000	44,61	1 293,69
3.2.1.3	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	11,000	38,40	422,40
3.2.1.4	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 50 mm	m2	11,000	12,80	140,80
3.2.1.5	113107144	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 200 mm	m2	29,000	51,20	1 484,80
3.2.1.6	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	28,300	23,79	673,26
3.2.1.7	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	102,344	98,50	10 080,88
3.2.1.8	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	10,234	10,43	106,74
3.2.1.9	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,280	182,65	599,09
3.2.1.10	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,328	26,09	8,56
3.2.1.11	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,045	243,53	10,96
3.2.1.12	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,005	48,71	0,24
3.2.1.13	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	109,209	96,22	10 508,09
3.2.1.14	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	546,045	9,62	5 252,95
3.2.1.15	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,540	59,49	210,59
3.2.1.16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	105,669	1,16	122,58
3.2.1.17	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	190,204	92,41	17 576,75
3.2.1.18	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	3,540	77,24	273,43
3.2.1.19	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	147,390	6,42	946,24
3.2.1.	Celkem	Zemní práce				49 875,62
3.2.2.		Svislé a kompletní konstrukce				
3.2.2.1	339921136	Osazování betonových palisád do betonového základu C 20/25XF4 v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	16,100	437,24	7 039,56
3.2.2.2	592284231	betonová palisáda přírodní 17,5x20x60 cm	kus	92,920	75,72	7 035,90
3.2.2.	Celkem	Svislé a kompletní konstrukce				14 075,46
3.2.3.		Komunikace				
3.2.3.1	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm - zlepšení podloží zemní pláně	m2	147,390	153,43	22 614,05
3.2.3.2	564851117	Podklad ze šterkodrtě ŠDa 0-63 tl 150 mm	m2	159,190	84,43	13 440,41
3.2.3.3	564851118	Podklad ze šterkodrtě ŠDb 0-63 tl 150 mm	m2	63,100	84,43	5 327,53
3.2.3.4	564861116	Podklad ze šterkodrtě ŠDa 0-63 tl 200 mm	m2	6,250	110,20	688,75
3.2.3.5	564861117	Podklad ze šterkodrtě ŠDb 0-63 tl 200 mm	m2	56,500	110,20	6 226,30
3.2.3.6	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m	m2	74,900	334,63	25 063,79
3.2.3.7	573111122	Postřík živinový infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,8 kg/m2	m2	13,000	11,72	152,36
3.2.3.8	573231111	Postřík živinový spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	149,800	7,06	1 057,59
3.2.3.9	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	74,900	225,91	16 920,66
3.2.3.10	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	13,000	181,20	2 355,60
3.2.3.11	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	74,900	239,77	17 958,77
3.2.3.12	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	56,500	152,54	8 618,51
3.2.3.13	592450071	dlažba zámková H profil 20x16,5x8 cm přírodní	m2	55,599	137,60	7 650,42
3.2.3.14	592450001	dlažba zámková H profil 20x16,5x8 cm červená	m2	2,596	177,11	459,78
3.2.3.15	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	56,500	5,92	334,48
3.2.3.	Celkem	Komunikace				128 869,00
3.2.4.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
3.2.4.1	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	462,03	462,03
3.2.4.2	404442344	značka svislá FeZn 500 mm - IP12a - Parkoviště vyhrazené invalidé	kus	1,000	947,16	947,16
3.2.4.3	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	693,05	693,05
3.2.4.4	404452251	sloupek Zn 60 - 350	kus	1,000	554,44	554,44
3.2.4.5	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	1,000	25,41	25,41
3.2.4.6	404452400	patka hliníková HP 60	kus	1,000	427,38	427,38
3.2.4.7	915211111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	22,500	46,20	1 039,50
3.2.4.8	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	1,020	438,93	447,71
3.2.4.9	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	22,500	3,47	78,08

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - 1.etapa

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
3.2.4.10	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	1,020	16,17	16,49
3.2.4.11	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,000	129,68	1 685,84
3.2.4.12	592174651	obrubník betonový silniční přírodní 100x8x25 cm	kus	13,130	55,96	734,75
3.2.4.13	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	53,300	129,68	6 911,94
3.2.4.14	592175041	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	49,490	71,76	3 551,40
3.2.4.15	592175048	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - R 90 vnitřní roh 40/40 cm	kus	3,030	262,70	795,98
3.2.4.16	592175049	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - R 90 vnější roh 25/25 cm	kus	4,040	210,03	848,52
3.2.4.17	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,599	1 615,81	2 583,68
3.2.4.18	919121224	Těsnění spár zálivkou za studena	m	55,300	78,20	4 324,46
3.2.4.19	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	27,000	7,40	199,80
3.2.4.20	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	27,000	44,38	1 198,26
3.2.4.21	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 200 mm	m	34,150	200,78	6 856,64
3.2.4.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				34 382,52
3.2.5.		Přesun hmot				
3.2.5.1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	35,435	8,13	288,09
3.2.5.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	496,090	8,13	4 033,21
3.2.5.3	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,277	173,26	1 434,07
3.2.5.4	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	14,128	150,16	2 121,46
3.2.5.5	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	13,030	92,41	1 204,10
3.2.5.6	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	41,124	8,27	340,10
3.2.5.	Celkem	Přesun hmot				9 421,03
3.2.	Celkem	SO 131 - Parkovací zálivky ul. Sídliště Pod Ralskem				236 623,63
3.3.		SO 132 - Obnova asfaltového povrchu				
3.3.1.		Zemní práce				
3.3.1.1	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	19,800	44,61	883,28
3.3.1.2	113107144	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 200 mm	m2	19,800	51,20	1 013,76
3.3.1.3	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	141,000	25,03	3 529,23
3.3.1.4	113107184	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živичných tl 200 mm	m2	141,000	30,80	4 342,80
3.3.1.5	113154363	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 209,000	39,12	47 296,08
3.3.1.6	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	184,800	23,79	4 396,39
3.3.1.7	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,528	182,65	2 653,54
3.3.1.8	132201109	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,453	26,09	37,91
3.3.1.9	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,045	243,53	10,96
3.3.1.10	133201109	Příplatek za lepidlo u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,005	48,71	0,24
3.3.1.11	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	41,957	96,22	4 037,10
3.3.1.12	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	209,785	9,62	2 018,13
3.3.1.13	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	27,384	59,49	1 629,07
3.3.1.14	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	14,573	1,16	16,90
3.3.1.15	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	26,231	92,41	2 424,01
3.3.1.16	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	27,384	77,24	2 115,14
3.3.1.	Celkem	Zemní práce				76 404,54
3.3.2.		Komunikace				
3.3.2.1	564861116	Podklad ze šterkodrtě ŠDa 0-63 tl 200 mm	m2	42,565	110,20	4 690,66
3.3.2.2	573111122	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,8 kg/m2	m2	42,565	11,72	498,86
3.3.2.3	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	1 209,000	7,06	8 535,54
3.3.2.4	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 209,000	225,91	273 125,19
3.3.2.5	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	85,130	181,20	15 425,56
3.3.2.	Celkem	Komunikace				302 275,81
3.3.3.		Trubní vedení				
3.3.3.1	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	800,00	1 600,00
3.3.3.2	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	355,55	1 422,20
3.3.3.	Celkem	Trubní vedení				3 022,20
3.3.4.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

Objednatel: Město Mimoň Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
3.3.4.1	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	462,03	462,03
3.3.4.2	404441034	značka svislá FeZn 500 mm B29 - Zákaz stání	kus	1,000	803,93	803,93
3.3.4.3	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	693,05	693,05
3.3.4.4	404452251	sloupek Zn 60 - 350	kus	1,000	554,44	554,44
3.3.4.5	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	1,000	25,41	25,41
3.3.4.6	404452400	patka hliníková HP 60	kus	1,000	427,38	427,38
3.3.4.7	915211111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	133,200	46,20	6 153,84
3.3.4.8	915211125	Vodorovné dopravní značení žlutým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm	m	20,000	54,87	1 097,40
3.3.4.9	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	153,200	3,47	531,60
3.3.4.10	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	16,350	129,68	2 120,27
3.3.4.11	592175041	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	17,170	71,76	1 232,12
3.3.4.12	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	184,000	129,68	23 861,12
3.3.4.13	592175041	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	165,640	71,76	11 886,33
3.3.4.14	592175051	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - nájezdový v15 cm	kus	8,080	65,18	526,65
3.3.4.15	592175052	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - náběhový levý v 12/15 cm	kus	3,030	170,52	516,68
3.3.4.16	592175053	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - náběhový pravý v 12/15 cm	kus	3,030	170,52	516,68
3.3.4.17	592175045	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - R 1,0 m vnější oblouk	kus	1,010	170,52	172,23
3.3.4.18	592175048	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - R 90 vnitřní roh 40/40 cm	kus	3,030	262,70	795,98
3.3.4.19	592175049	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - R 90 vnější roh 25/25 cm	kus	7,070	210,03	1 484,91
3.3.4.20	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,811	1 615,81	9 389,47
3.3.4.21	919121224	Těsnění spár zálivkou za studena	m	229,200	78,20	17 923,44
3.3.4.22	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	35,500	7,40	262,70
3.3.4.23	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	35,500	44,38	1 575,49
3.3.4.24	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 200 mm	m	65,370	200,78	13 124,99
3.3.4.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				96 138,14
3.3.5.		Přesun hmot				
3.3.5.1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	329,316	8,13	2 677,34
3.3.5.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 610,424	8,13	37 482,75
3.3.5.3	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	37,884	173,26	6 563,78
3.3.5.4	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	227,112	150,16	34 103,14
3.3.5.5	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	64,320	92,41	5 943,81
3.3.5.6	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	57,186	8,27	472,93
3.3.5.	Celkem	Přesun hmot				87 243,75
3.3.	Celkem	SO 132 - Obnova asfaltového povrchu				565 084,44
3.4.		SO 133 - Rekonstrukce chodníku ul. Sídliště Pod Ralskem				
3.4.1.		Zemní práce				
3.4.1.1	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	147,920	14,87	2 199,57
3.4.1.2	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	33,420	44,61	1 490,87
3.4.1.3	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	187,520	38,40	7 200,77
3.4.1.4	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 50 mm	m2	147,920	12,80	1 893,38
3.4.1.5	113107144	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 200 mm	m2	33,420	51,20	1 711,10
3.4.1.6	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	295,850	8,34	2 467,39
3.4.1.7	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	295,850	23,10	6 834,14
3.4.1.8	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živичných tl 50 mm	m2	295,850	7,70	2 278,05
3.4.1.9	113154125	Frézování živичného krytu tl 30 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 s překážkami v trase	m2	443,770	39,12	17 360,28
3.4.1.10	113201113	Vytrhání stupňů betonových chodníkových ležatých	m	10,000	24,75	247,50
3.4.1.11	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	760,140	8,50	6 461,19
3.4.1.12	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	48,516	83,42	4 047,20
3.4.1.13	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	4,852	10,43	50,61

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoně - I. etapa

Objednatel: Město Mimoně Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
3.4.1.14	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	50,025	182,65	9 137,07
3.4.1.15	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	5,003	26,09	130,53
3.4.1.16	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,756	243,53	184,11
3.4.1.17	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,076	48,71	3,70
3.4.1.18	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	131,357	96,22	12 639,17
3.4.1.19	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	656,785	9,62	6 318,27
3.4.1.20	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	32,060	59,49	1 907,25
3.4.1.21	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	99,297	1,16	115,18
3.4.1.22	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	178,735	92,41	16 516,90
3.4.1.23	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	32,060	77,24	2 476,31
3.4.1.24	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	861,888	6,42	5 533,32
3.4.1.	Celkem	Zemní práce				109 203,86
3.4.2.		Zakládání				
3.4.2.1	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25XF4	m3	0,810	2 089,58	1 692,56
3.4.2.2	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	8,620	123,59	1 065,35
3.4.2.3	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	8,620	16,97	146,28
3.4.2.4	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,756	1 915,23	1 447,91
3.4.2.	Celkem	Zakládání				4 352,10
3.4.3.		Svislé a kompletní konstrukce				
3.4.3.1	339921136	Osazování betonových palisád do betonového základu C 20/25XF4 v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	1,400	437,24	612,14
3.4.3.2	592284232	betonová palisáda přírodní 17,5x20x80 cm	kus	8,080	111,27	899,06
3.4.3.3	339921137	Osazování betonových palisád do betonového základu C 20/25 XF4 v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	2,800	857,15	2 400,02
3.4.3.4	592284272	betonová palisáda přírodní armovaná 17,5x20x120 cm	kus	16,160	170,52	2 755,60
3.4.3.	Celkem	Svislé a kompletní konstrukce				6 666,82
3.4.4.		Vodorovné konstrukce				
3.4.4.1	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25XF3	m3	1,314	2 089,58	2 745,71
3.4.4.2	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,054	23 679,07	1 278,67
3.4.4.3	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	2,340	123,59	289,20
3.4.4.4	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	2,340	16,97	39,71
3.4.4.5	434121427	Osazení betonových schodišťových stupňů na desku drsných	m	12,600	193,92	2 443,39
3.4.4.6	592283992	tvorba betonová stupeň schodiště přírodní 16x37x30 cm	kus	42,840	78,35	3 356,51
3.4.4.7	434311115	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25XF3 bez potěru	m	12,600	62,69	789,89
3.4.4.8	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	5,796	123,59	716,33
3.4.4.9	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	5,796	16,97	98,36
3.4.4.	Celkem	Vodorovné konstrukce				11 757,77
3.4.5.		Komunikace				
3.4.5.1	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm - zlepšení podloží zemní pláň	m2	28,875	153,43	4 430,29
3.4.5.2	564831113	Podklad ze šterkodrtě 0-32 ŠD tl 100 mm	m2	443,770	64,73	28 725,23
3.4.5.3	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	44,550	84,43	3 761,36
3.4.5.4	564861117	Podklad ze šterkodrtě 0-63 ŠDb tl 200 mm	m2	207,250	110,20	22 838,95
3.4.5.5	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	21,540	137,86	2 969,50
3.4.5.6	564932113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 80 mm	m2	207,250	69,37	14 376,93
3.4.5.7	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	443,770	156,68	69 529,88
3.4.5.8	571902112	Posyp krytu kamenivem drceným frakce 0-2 mm do 10 kg/m2	m2	207,250	3,64	754,39
3.4.5.9	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	887,540	7,06	6 266,03
3.4.5.10	577123111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	887,540	171,96	152 621,38
3.4.5.11	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	44,550	135,40	6 032,07
3.4.5.12	592451191	dlažba zámková 20x10x6 cm barevná pro nevidomé	m2	13,493	335,12	4 521,77
3.4.5.13	592451192	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	32,394	98,10	3 177,85
3.4.5.14	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	21,540	152,54	3 285,71
3.4.5.15	592450071	dlažba zámková H profil 20x16,5x8 cm přírodní	m2	22,186	137,60	3 052,79
3.4.5.	Celkem	Komunikace				326 344,13
3.4.6.		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
3.4.6.1	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,221	293,78	64,93
3.4.6.	Celkem	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				64,93
3.4.7.		Trubní vedení				
3.4.7.1	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	800,00	3 200,00
3.4.7.2	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	8,000	355,55	2 844,40

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
3.4.7.	Celkem	Trubní vedení				6 044,40
3.4.8.		<i>Ostatní konstrukce a práce-bourání</i>				
3.4.8.1	911121112	Montáž zábradlí ocelového kotveného do betonového podkladu	m	23,400	369,62	8 649,11
3.4.8.2	553912131	zábradlí ocelové trubkové zinkované, jednostrané se třemi madly se zarážkou pro slepeckou hůl, rampa a schodiště	m	23,400	1 386,09	32 434,51
3.4.8.3	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,750	129,68	2 431,50
3.4.8.4	592174651	obrubník betonový silniční přírodní 100x8x25 cm	kus	19,190	55,96	1 073,87
3.4.8.5	916531119	Osazení záhonové obruby plastové nebo plechového profilu	m	275,600	103,74	28 590,74
3.4.8.6	272557212	ocelový záhonový obrubník výška 125mm, délka 1000mm, s ocelovými bodci, antikorozní úprava, barva hnědá	kus	278,760	292,95	81 662,74
3.4.8.7	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	700,450	103,74	72 664,68
3.4.8.8	592175121	obrubník betonový sadový 50x5x20 cm přírodní	kus	1 415,010	19,09	27 012,54
3.4.8.9	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	14,478	1 615,81	23 393,70
3.4.8.10	919121224	Těsnění spár zálivkou za studena	m	740,450	78,20	57 903,19
3.4.8.11	919731121	Zarovnění styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	40,000	7,40	296,00
3.4.8.12	919735111	Rezáni stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	40,000	44,38	1 775,20
3.4.8.13	919735123	Rezáni stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	225,496	132,09	29 785,77
3.4.8.14	953945122	Kotvy mechanické M 10 dl 110 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	60,000	1,16	69,60
3.4.8.15	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	2,500	68,12	170,30
3.4.8.	Celkem	<i>Ostatní konstrukce a práce-bourání</i>				367 913,45
3.4.9.		<i>Přesun hmot</i>				
3.4.9.1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	305,308	8,13	2 482,15
3.4.9.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 274,312	8,13	34 750,16
3.4.9.3	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	141,555	173,26	24 525,82
3.4.9.4	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	92,698	150,16	13 919,53
3.4.9.5	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	71,059	92,41	6 566,56
3.4.9.6	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	162,687	8,27	1 345,42
3.4.9.	Celkem	<i>Přesun hmot</i>				83 589,64
3.4.10.		<i>Dokončovací práce - nátěry</i>				
3.4.10.1	783425423	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	125,100	18,97	2 373,15
3.4.10.	Celkem	<i>Dokončovací práce - nátěry</i>				2 373,15
3.4.	Celkem	SO 133 - Rekonstrukce chodníku ul. Sídliště Pod Ralskem				918 310,25
3.5.		<i>SO 330 - Odvodnění</i>				
3.5.1.		<i>Zemní práce</i>				
3.5.1.1	113107021	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva drceného tl 100 mm při překozech ing sítí	m2	2,800	14,87	41,64
3.5.1.2	113107023	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překozech ing sítí	m2	17,360	44,61	774,43
3.5.1.3	113107031	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překozech ing sítí	m2	2,800	38,40	107,52
3.5.1.4	113107043	Odstranění podkladu pl do 15 m2 živичných tl 150 mm při překozech ing sítí	m2	17,360	38,40	666,62
3.5.1.5	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	26,860	182,65	4 905,98
3.5.1.6	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2,686	26,09	70,08
3.5.1.7	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	66,300	37,16	2 463,71
3.5.1.8	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	66,300	6,09	403,77
3.5.1.9	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	26,860	1,16	31,16
3.5.1.10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	48,387	96,22	4 655,80
3.5.1.11	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	241,935	9,62	2 327,41
3.5.1.12	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	21,527	59,49	1 280,64
3.5.1.13	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	26,860	1,16	31,16
3.5.1.14	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	48,348	92,41	4 467,84
3.5.1.15	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	21,527	77,24	1 662,75
3.5.1.	Celkem	<i>Zemní práce</i>				23 890,51
3.5.2.		<i>Komunikace</i>				

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

STRABAG

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
3.5.2.1	566901131	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	2,800	73,85	206,78
3.5.2.2	566901132	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	34,720	101,33	3 518,18
3.5.2.3	566901162	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	17,360	456,83	7 930,57
3.5.2.4	566901172	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl 150 mm	m2	2,800	207,38	580,66
3.5.2.	Celkem	Komunikace				12 236,19
3.5.3.		Trubní vedení				
3.5.3.1	831312821	Demontáž potrubí z trub kameninových hrdlových DN 150	m	3,000	36,19	108,57
3.5.3.2	837375221	Výřez a montáž odbočné tvarovky na kameninovém potrubí DN 300	kus	1,000	136,60	136,60
3.5.3.3	286117128	průchodka pro dodatečné napojení na kameninové potrubí s integrovaným výkyvným kloubem DN 300/150	kus	1,000	2 094,21	2 094,21
3.5.3.4	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	18,000	6,79	122,22
3.5.3.5	286113110	trubka kanalizace plastová KGEM-160x500 mm SN4	kus	4,060	66,30	269,18
3.5.3.6	286113120	trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN4	kus	3,045	98,64	300,36
3.5.3.7	286113150	trubka kanalizace plastová KGEM-160x5000 mm SN4	kus	3,045	408,32	1 243,33
3.5.3.8	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	4,000	22,53	90,12
3.5.3.9	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	1,015	55,56	56,39
3.5.3.10	286115460	přechod na kameninové hrdlo kanalizace plastové KGUSM-DN 160	kus	3,045	85,05	258,98
3.5.3.11	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	4,000	373,42	1 493,68
3.5.3.12	592238641	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	4,000	142,71	570,84
3.5.3.13	592238581	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/570/5d, 45x55x5 cm	kus	4,000	360,03	1 440,12
3.5.3.14	592238621	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	4,000	223,80	895,20
3.5.3.15	592238501	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC DN 150 TBV-Q 450/380/1a 45x38x5 cm	kus	4,000	405,43	1 621,72
3.5.3.16	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	4,000	22,53	90,12
3.5.3.17	592238741	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	kus	4,000	593,80	2 375,20
3.5.3.18	592238781	rám s mříží D400 , 500/500 mm	kus	4,000	2 449,18	9 796,72
3.5.3.19	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	4,234	1 958,54	8 292,46
3.5.3.	Celkem	Trubní vedení				31 256,02
3.5.4.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
3.5.4.1	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	48,200	132,09	6 366,74
3.5.4.2	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	7,000	132,09	924,63
3.5.4.3	958315124	Bourání šachet nebo vpustí z prostého betonu	m3	0,824	346,47	285,49
3.5.4.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				7 576,86
3.5.5.		Přesun hmot				
3.5.5.1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	15,237	8,13	123,88
3.5.5.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	213,318	8,13	1 734,28
3.5.5.3	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,443	173,26	423,27
3.5.5.4	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	5,486	150,16	823,78
3.5.5.5	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	7,308	92,41	675,33
3.5.5.6	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	32,352	8,27	267,55
3.5.5.	Celkem	Přesun hmot				4 048,09
3.5.	Celkem	SO 330 - Odvodnění				79 007,67
3.6.		SO 403 - Ochrana inženýrských sítí Telefonica O2				
3.6.1.		Zemní práce				
3.6.1.1	113107021	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva drceného tl 100 mm při překozech ing sítí	m2	5,000	14,87	74,35
3.6.1.2	113107031	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překozech ing sítí	m2	5,000	38,40	192,00
3.6.1.	Celkem	Zemní práce				266,35
3.6.2.		Komunikace				
3.6.2.1	566901131	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	5,000	73,85	369,25
3.6.2.2	566901172	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl 150 mm	m2	5,000	207,38	1 036,90
3.6.2.	Celkem	Komunikace				1 406,15
3.6.3.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
3.6.3.1	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	20,000	79,26	1 585,20
3.6.3.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 585,20
3.6.4.		Přesun hmot				
3.6.4.1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,775	8,13	14,43

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
3.6.4.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	24,850	8,13	202,03
3.6.4.3	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,125	173,26	194,92
3.6.4.4	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	0,650	92,41	60,07
3.6.4.5	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinčným	t	2,823	8,27	23,35
3.6.4.	Celkem	Přesun hmot				494,80
3.6.5.		Zemní práce při extr.mont.pracích				
3.6.5.1	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,014	7 508,00	105,11
3.6.5.2	460200153	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	14,000	161,71	2 263,94
3.6.5.3	460260004	Uložení kabelu do kanálu nebo žlabu	m	14,000	26,57	371,98
3.6.5.4	460421183	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 35 cm	m	14,000	62,37	873,18
3.6.5.5	460470013	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech	m	14,000	17,33	242,62
3.6.5.6	460510273	Kanály do rýhy ze žlabů plastových se zakrytí víkem šířky do 10 cm	m	14,000	54,29	760,06
3.6.5.7	345713651	chránička kabelová HPDE dělená, průměr 100mm	m	14,000	286,46	4 010,44
3.6.5.8	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	14,000	34,65	485,10
3.6.5.9	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	0,980	485,13	475,43
3.6.5.10	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	4,900	40,43	198,11
3.6.5.11	460600039	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	1,764	554,44	978,03
3.6.5.12	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	1,400	86,63	121,28
3.6.5.	Celkem	Zemní práce při extr.mont.pracích				10 885,28
3.6.	Celkem	SO 403 - Ochrana inženýrských sítí Telefonica O2				14 637,78
3.7.		SO 430 - Rekonstrukce VO				
3.7.1.		Elektromontáže				
3.7.1.1	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	36,000	10,86	390,96
3.7.1.2	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	104,000	17,67	1 837,68
3.7.1.3	210100151	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2	kus	26,000	55,44	1 441,44
3.7.1.4	343432360	trubka smršťovací tenkostěnná tl bez lepidla GTI 19,0/9, 5	m	5,200	75,08	390,42
3.7.1.5	210100173	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2	kus	12,000	43,89	526,68
3.7.1.6	343432340	trubka smršťovací tenkostěnná tl bez lepidla GTI 9,5/4, 8	m	3,600	46,20	166,32
3.7.1.7	210120101	Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	12,000	5,78	69,36
3.7.1.8	3582510001	Pojistka výkon. PN00 6A gG	kus	12,000	69,30	831,60
3.7.1.9	210202013	Montáž svítidel výbojkových venkovních na výložník	kus	12,000	369,62	4 435,44
3.7.1.10	348444511	svítidlo venkovní výbojkové 1x50W/ E27, IP 65	kus	10,000	2 133,43	21 334,30
3.7.1.11	348444512	svítidlo venkovní výbojkové 1x70W/ E27, IP 65	kus	2,000	1 812,32	3 624,64
3.7.1.12	347604080	výbojka sodíková vysokotlaká SON-T Pro 50W E27	kus	10,000	258,74	2 587,40
3.7.1.13	347605800	výbojka sodíková vysokotlaká SON-T Pro 70W E27	kus	2,000	258,74	517,48
3.7.1.14	210203709	Nastavení a směřování svítidel venkovních, výbojkových reflektorů a světlometů	kus	12,000	173,26	2 079,12
3.7.1.15	210204002	Montáž stožárů osvětlení sadových ocelových	kus	8,000	947,16	7 577,28
3.7.1.16	316740651	stožár pro veřejné osvětlení sadový bezpaticový 5-108/60 zinkovaný - sadový	kus	8,000	3 339,33	26 714,64
3.7.1.17	316777717	ochranná manžeta plastová 108	kus	8,000	508,23	4 065,84
3.7.1.18	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	4,000	1 420,74	5 682,96
3.7.1.19	316722281	stožár pro veřejné osvětlení uliční bezpaticový 10-133/108/89 Z zinkovaný	kus	4,000	7 429,45	29 717,80
3.7.1.20	316777719	ochranná manžeta plastová 133	kus	4,000	706,91	2 827,64
3.7.1.21	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	7,000	242,57	1 697,99
3.7.1.22	316770602	výložníky rovné pro silniční stožár 1-1000 Z zinkovaný	kus	7,000	835,12	5 845,84
3.7.1.23	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	12,000	167,49	2 009,88
3.7.1.24	345241406	svorkovnice stožárová 10-16	kus	12,000	450,48	5 405,76
3.7.1.25	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	12,000	63,53	762,36
3.7.1.26	354419961	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů	kus	12,000	39,04	468,48
3.7.1.27	210220392	Ochranné vodiivé spojení konstrukce s vodičem	kus	12,000	88,94	1 067,28
3.7.1.28	354418955	svorka připojovací SPb k připojení kovových částí	kus	12,000	12,94	155,28
3.7.1.29	210800529	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 16 mm2 uložených volně	m	24,000	9,70	232,80
3.7.1.30	341408280	vodič silový s Cu jádrem CY HO7 V-R 16 mm2	m	24,000	48,05	1 153,20
3.7.1.31	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně	m	120,000	9,70	1 164,00
3.7.1.32	341110303	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx 1,5 (CYKY-J 3X1,5) mm2	m	120,000	10,97	1 316,40
3.7.1.33	210950101	Označovací štítek na kabel	kus	26,000	5,78	150,28

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
3.7.1.34	562890002	štítek na označení kabelových vývodů z PVC	kus	26,000	13,86	360,36
3.7.1.35	218100014	Odkopání vodičů v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm ²	kus	26,000	11,55	300,30
3.7.1.36	218202025	Demontáž svítidel výbojkových	kus	12,000	150,16	1 801,92
3.7.1.37	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	12,000	323,42	3 881,04
3.7.1.38	218810013	Demontáž měděných kabelů CYKYuložených volně	m	120,000	8,09	970,80
3.7.1.	Celkem	Elektromontáže				145 562,97
3.7.2.		Zemní práce při extr.mont.pracích				
3.7.2.1	460071003	Hloubení nezapažených jam strojně v hornině tř 3	m3	22,496	554,44	12 472,68
3.7.2.2	460080063	Zřízení základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	0,912	1 934,75	1 764,49
3.7.2.3	589323140	směs pro beton třída C12/15 kamenivo do 22 mm	m3	0,912	2 460,31	2 243,80
3.7.2.4	460080065	Zřízení základové konstrukce z monolitického betonu C 20/25 bez bednění	m3	5,920	1 934,75	11 453,72
3.7.2.5	589329100	směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 22 mm	m3	5,920	3 014,75	17 847,32
3.7.2.6	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	9,216	4 216,03	38 854,93
3.7.2.7	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	38,080	485,13	18 473,75
3.7.2.8	460080301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	38,080	207,91	7 917,21
3.7.2.9	460120023	Zásyp jam strojně včetně zhutnění	m3	15,664	190,59	2 985,40
3.7.2.10	460400071	Pažení příložné plně výkopů jam hloubky do 4 m	m2	31,360	1,16	36,38
3.7.2.11	460400091	Pažení stěn rýh nebo jam - rozeprání	m3	10,976	1,16	12,73
3.7.2.12	460400171	Odstranění pažení příložného výkopů jam hloubky do 4 m	m2	31,360	1,16	36,38
3.7.2.13	460400191	Odstranění rozeprání stěn rýh nebo jam	m3	10,976	1,16	12,73
3.7.2.14	460470014	Provizorní zajištění kabelů NN ve výkopech	m	24,000	39,27	942,48
3.7.2.15	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	6,832	485,13	3 314,41
3.7.2.16	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	95,648	40,43	3 867,05
3.7.2.17	460600039	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	12,298	554,44	6 818,50
3.7.2.18	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	20,275	485,13	9 836,01
3.7.2.19	460600071	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	283,850	40,43	11 476,06
3.7.2.20	460600079	Poplatek za skládku - suť	t	20,275	554,44	11 241,27
3.7.2.21	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	13,920	86,63	1 205,89
3.7.2.22	460690006	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 osazením vložek a zabetonováním	kus	12,000	441,24	5 294,88
3.7.2.23	286105280	trubka PVC odpadní rovná D 75 x 1,8 x 4000 mm	m	12,000	242,57	2 910,84
3.7.2.	Celkem	Zemní práce při extr.mont.pracích				171 018,91
3.7.	Celkem	SO 430 - Rekonstrukce VO				316 581,88
3.8.		SO 470 - Ochrana inženýrských sítí				
3.8.1.		Zemní práce				
3.8.1.1	113107021	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva drceného tl 100 mm při překozech ing sítí	m2	4,500	14,87	66,92
3.8.1.2	113107031	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překozech ing sítí	m2	4,500	38,40	172,80
3.8.1.	Celkem	Zemní práce				239,72
3.8.2.		Komunikace				
3.8.2.1	566901131	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 100 mm	m2	4,500	73,85	332,33
3.8.2.2	566901172	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl 150 mm	m2	4,500	207,38	933,21
3.8.2.	Celkem	Komunikace				1 265,54
3.8.3.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
3.8.3.1	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	18,000	79,26	1 426,68
3.8.3.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 426,68
3.8.4.		Přesun hmot				
3.8.4.1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,598	8,13	12,99
3.8.4.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	22,372	8,13	181,88
3.8.4.3	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	1,013	173,26	175,51
3.8.4.4	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	0,585	92,41	54,06
3.8.4.5	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,540	8,27	21,01
3.8.4.	Celkem	Přesun hmot				445,45
3.8.5.		Zemní práce při extr.mont.pracích				
3.8.5.1	460010024	Vytčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,011	7 508,00	82,59
3.8.5.2	460200153	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	11,000	161,71	1 778,81
3.8.5.3	460260004	Uložení kabelu do kanálu nebo žlabu	m	11,000	26,57	292,27
3.8.5.4	460421183	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 35 cm	m	11,000	62,37	686,07
3.8.5.5	460470013	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech	m	11,000	17,33	190,63
3.8.5.6	460510273	Kanály do rýhy ze žlabů plastových se zakrytí vikem šířky do 10 cm	m	11,000	54,29	597,19
3.8.5.7	345713651	chránička kabelová HPDE dělená, průměr 100mm	m	11,000	286,46	3 151,06

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
3.8.5.8	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	11,000	34,65	381,15
3.8.5.9	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	0,770	485,13	373,55
3.8.5.10	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	10,780	40,43	435,84
3.8.5.11	460600039	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	1,386	554,44	768,45
3.8.5.12	460620013	Provizorní úprava terénu se ztuhnutím, v hornině tř 3	m2	0,700	86,63	60,64
3.8.5.	Celkem	Zemní práce při extr.mont.pracích				8 798,25
3.8.	Celkem	SO 470 - Ochrana inženýrských sítí				12 175,64
3.9.		SO 830 - Mobilizace a ozelenění				
3.9.1.		Zemní práce				
3.9.1.1	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,504	179,04	1 701,60
3.9.1.2	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,950	5,78	5,49
3.9.1.3	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,096	219,46	21,07
3.9.1.4	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,010	69,30	0,69
3.9.1.5	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	85,120	36,96	3 146,04
3.9.1.6	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	425,600	11,55	4 915,68
3.9.1.7	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	3,000	71,61	214,83
3.9.1.8	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15,000	11,55	173,25
3.9.1.9	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	69,960	62,37	4 363,41
3.9.1.10	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	18,160	25,41	461,45
3.9.1.11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	32,688	98,18	3 209,31
3.9.1.12	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	384,500	9,24	3 552,78
3.9.1.13	5724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	9,901	77,39	766,24
3.9.1.14	181114711	Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg	m3	3,000	121,28	363,84
3.9.1.15	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	644,000	17,33	11 160,52
3.9.1.16	182001111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	644,000	9,24	5 950,56
3.9.1.17	183101212	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy horniny tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	456,000	10,40	4 742,40
3.9.1.18	103715000	substrát zahradnický B VL	m3	4,697	600,64	2 821,21
3.9.1.19	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy horniny tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	202,14	1 010,70
3.9.1.20	103715000	substrát zahradnický B VL	m3	1,030	600,64	618,66
3.9.1.21	183402111	Rozrušení půdy na hloubku do 150 v rovině a svahu do 1:5	m2	644,000	10,40	6 697,60
3.9.1.22	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	644,000	0,58	373,52
3.9.1.23	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	644,000	0,58	373,52
3.9.1.24	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	644,000	0,58	373,52
3.9.1.25	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	644,000	0,58	373,52
3.9.1.26	184102111	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,2 m	kus	456,000	13,86	6 320,16
3.9.1.27	26524309	Potentilla anserina (mochna křovitá), v 15-20, ko1l	kus	61,800	41,58	2 569,64
3.9.1.28	26524319	Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' (psí víno trojčipé), Pnd, vyvaz30/50, h9x9x10	kus	92,700	71,61	6 638,25
3.9.1.29	26524321	Viburnum x davidi (kalina), v 15-20, ko3l	kus	26,780	36,96	989,79
3.9.1.30	26524322	Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock' (pámelník Chenaultův), v 30-40, ko2l	kus	236,900	27,72	6 566,87
3.9.1.31	26604303	Taxus baccata (tis červený), v 40-60, #, ko2,5l	kus	51,500	202,14	10 410,21
3.9.1.32	184102114	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,5 m	kus	5,000	127,06	635,30
3.9.1.33	26502461	Acer platanoides (javor mléčný), Vk, ok 10-12, bal	kus	3,090	1 547,80	4 782,70
3.9.1.34	26502464,1	Prunus serrulata 'Kanzan' (slivoň víceřilovitá), Vk, ok 10-12, bal	kus	2,060	1 362,99	2 807,76
3.9.1.35	184202122	Ukotvení kmene dřevin kůly D do 0,1 m a délky do 2 m	kus	5,000	161,71	808,55
3.9.1.36	52171181	Kůl frézovaný 6/250 se špičí	kus	15,000	75,08	1 126,20
3.9.1.37	605141110	řezivo jehličnaté, latě surové dl 2 - 3,5 m	m	15,000	48,51	727,65
3.9.1.38	272351141	Vyřezovací popruh POP popruh	m	15,000	10,40	156,00
3.9.1.39	184501114	Zhotovení obalu z jutý ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5	m2	9,420	51,98	489,65
3.9.1.40	6733109000	Tkanina jutová 90 š100cm	m	9,703	6,93	67,24
3.9.1.41	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	144,38	721,90
3.9.1.42	184801131	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5	m2	255,500	8,09	2 067,00
3.9.1.43	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	1 288,000	1,16	1 494,08
3.9.1.44	184851121	Hnojení dřevin při výsadbě	kus	461,000	1,16	534,76
3.9.1.45	252340101	Hnojivo balení 20 kg	kg	12,000	20,79	249,48
3.9.1.46	184921093	Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	259,500	12,71	3 298,25

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
3.9.1.47	103911000	kůra mulčovací VL	m3	26,729	750,80	20 068,13
3.9.1.48	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,064	1,16	0,07
3.9.1.49	251911550	hnojivo průmyslové (á 3 kg)	kg	66,332	4,62	306,45
3.9.1.50	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	384,500	1,39	534,46
3.9.1.51	185804311	Zalitií rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	23,250	51,98	1 208,54
3.9.1.52	185804312	Zalitií rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	35,000	51,98	1 819,30
3.9.1.53	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	58,250	520,94	30 344,76
3.9.1.	Celkem	Zemní práce				165 134,56
3.9.2.		Zakládání				
3.9.2.1	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	9,504	1 915,23	18 202,35
3.9.2.2	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	7,960	123,59	983,78
3.9.2.3	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	7,960	16,97	135,08
3.9.2.4	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,096	1 915,23	183,86
3.9.2.5	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	0,160	123,59	19,77
3.9.2.6	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	0,160	16,97	2,72
3.9.2.	Celkem	Zakládání				19 527,56
3.9.3.		Svislé a kompletní konstrukce				
3.9.3.1	348262406	Ukončení zdi krycí deskou hladkou přírodní na MC	m	30,400	168,66	5 127,26
3.9.3.2	590403541	krycí deska betonová přírodní pultová 400 x 300 x 50/100 mm	kus	80,800	51,35	4 149,08
3.9.3.	Celkem	Svislé a kompletní konstrukce				9 276,34
3.9.4.		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
3.9.4.1	622111111	Vyspravení celoplošně cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových	m2	20,880	94,31	1 969,19
3.9.4.	Celkem	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 969,19
3.9.5.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
3.9.5.1	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	1,16	1,16
3.9.5.2	404442388	informační ukazatel směru pro pěší	kus	1,000	1 155,08	1 155,08
3.9.5.3	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	1 617,11	1 617,11
3.9.5.4	404452252	sloupek pro ukazatel směru	kus	1,000	8 073,98	8 073,98
3.9.5.5	936004214	Zrušení dětských pískovišť s odstraněním písku	m3	6,000	577,54	3 465,24
3.9.5.6	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	2,000	577,54	1 155,08
3.9.5.7	749101321	koš odpadkový kovový se stříškou a nádobou (kotvený)	kus	2,000	11 227,34	22 454,68
3.9.5.8	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	12,000	577,54	6 930,48
3.9.5.9	749101061	lavička s opěradlem (kotvená) dl180 cm, konstrukce ocelová, sedák a opěradlo dřevo impregnované	kus	12,000	9 413,87	112 966,44
3.9.5.10	953945122	Kotvy mechanické M 10 dl 110 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	108,000	1,16	125,28
3.9.5.11	953945242	Kotvy mechanické M 16 dl 180 mm pro těžká kotvení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	36,000	352,93	12 705,48
3.9.5.12	967023692	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl do 2 m2	m2	26,800	691,39	18 529,25
3.9.5.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				189 179,26
3.9.6.		Přesun hmot				
3.9.6.1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	12,358	8,13	100,47
3.9.6.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	173,012	8,13	1 406,59
3.9.6.3	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	1,018	173,26	176,38
3.9.6.4	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	11,340	92,41	1 047,93
3.9.6.5	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	46,348	358,07	16 595,83
3.9.6.	Celkem	Přesun hmot				19 327,20
3.9.7.		Konstrukce zámečnické				
3.9.7.1	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	1 435,740	9,10	13 065,23
3.9.7.2	553143424	přístřešek na kontejnery, ocelová nosná konstrukce, opláštění z polykarbonátu, vel 355x190 cm	kus	3,000	19 636,30	58 908,90
3.9.7.3	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,500	34,65	51,98
3.9.7.	Celkem	Konstrukce zámečnické				72 026,11
3.9.8.		Dokončovací práce - nátěry				
3.9.8.1	783221125	Nátěry syntetické KDK barva matný povrch 2x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	31,935	158,92	5 075,11
3.9.8.	Celkem	Dokončovací práce - nátěry				5 075,11
3.9.	Celkem	SO 830 - Mobiliář a ozelenění				481 515,33
3.	Celkem	ČÁST C				2 696 909,34
4.		ČÁST D				
4.1.		SO 040 - Příprava staveniště				
4.1.1.		Zemní práce				
4.1.1.1	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	1,000	115,51	115,51
4.1.1.2	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	173,26	173,26
4.1.1.3	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	198,448	24,26	4 814,35
4.1.1.4	162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	57,75	57,75

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

STRABAG

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
4.1.1.5	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	57,75	57,75
4.1.1.6	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	1,000	57,75	57,75
4.1.1.7	162301905	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000	5,78	11,56
4.1.1.8	162301915	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000	5,78	11,56
4.1.1.9	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000	5,78	11,56
4.1.1.10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	198,448	36,96	7 334,64
4.1.1.11	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	992,240	11,55	11 460,37
4.1.1.12	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	198,448	25,41	5 042,56
4.1.1.13	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	1,000	26,80	26,80
4.1.1.14	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	16,000	184,81	2 956,96
4.1.1.15	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	16,000	55,44	887,04
4.1.1.	Celkem	Zemní práce				33 019,42
4.1.2.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
4.1.2.1	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	62,000	24,35	1 509,70
4.1.2.2	938909911	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	m2	1 407,060	5,78	8 132,81
4.1.2.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				9 642,51
4.1.3.		Přesun hmot				
4.1.3.1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	7,812	8,13	63,51
4.1.3.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	109,368	8,13	889,16
4.1.3.3	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	7,812	92,41	721,91
4.1.3.4	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	0,151	8,27	1,25
4.1.3.	Celkem	Přesun hmot				1 675,83
4.1.	Celkem	SO 040 - Příprava staveniště				44 337,76
4.2.		SO 141 - Prostranství před domem č.p. 581				
4.2.1.		Zemní práce				
4.2.1.1	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 100 mm	m2	236,460	14,87	3 516,16
4.2.1.2	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	236,460	38,40	9 080,06
4.2.1.3	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 50 mm	m2	236,460	12,80	3 026,69
4.2.1.4	113154125	Frézování živичného krytu tl 30 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 s překážkami v trase	m2	165,490	39,12	6 473,97
4.2.1.5	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	310,430	8,50	2 638,66
4.2.1.6	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	80,855	83,42	6 744,92
4.2.1.7	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost	m3	8,086	10,43	84,34
4.2.1.8	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,804	182,65	1 790,70
4.2.1.9	132201109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,980	26,09	25,57
4.2.1.10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	102,765	96,22	9 888,05
4.2.1.11	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	513,825	9,62	4 943,00
4.2.1.12	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	12,106	59,49	720,19
4.2.1.13	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	90,659	1,16	105,16
4.2.1.14	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	163,186	92,41	15 080,02
4.2.1.15	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,106	77,24	935,07
4.2.1.16	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	626,000	6,42	4 018,92
4.2.1.	Celkem	Zemní práce				69 071,48
4.2.2.		Komunikace				
4.2.2.1	564761111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	10,000	153,43	1 534,30
4.2.2.2	564831113	Podklad ze šterkodrtě 0-32 ŠD tl 100 mm	m2	284,900	64,73	18 441,58
4.2.2.3	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	13,630	84,43	1 150,78
4.2.2.4	564861117	Podklad ze šterkodrtě 0-63 ŠDb tl 200 mm	m2	271,960	110,20	29 969,99
4.2.2.5	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	55,510	137,86	7 652,61
4.2.2.6	564932113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 80 mm	m2	271,960	69,37	18 865,87
4.2.2.7	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	284,900	156,68	44 638,13
4.2.2.8	571902112	Posyp krytu kamenivem drceným frakce 0-2 mm do 10 kg/m2	m2	271,960	3,64	989,93
4.2.2.9	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	450,390	7,06	3 179,75
4.2.2.10	577123111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	450,390	171,96	77 449,06
4.2.2.11	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	59,810	152,54	9 123,42
4.2.2.12	592450071	dlažba zámková H profil 20x16,5x8 cm přírodní	m2	47,565	137,60	6 544,94
4.2.2.13	592451081	dlažba zámková 20x10x8 cm barevná pro nevidomé	m2	14,039	374,63	5 259,43

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
4.2.2.	Celkem	Komunikace				224 799,79
4.2.3.		Trubní vedení				
4.2.3.1	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	800,00	1 600,00
4.2.3.2	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	355,55	1 422,20
4.2.3.	Celkem	Trubní vedení				3 022,20
4.2.4.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
4.2.4.1	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	37,320	129,68	4 839,66
4.2.4.2	592174651	obrubník betonový silniční přírodní 100x8x25 cm	kus	38,380	55,96	2 147,74
4.2.4.3	916531119	Osazení záhonové obruby plastové nebo plechového profilu	m	194,400	103,74	20 167,06
4.2.4.4	272557212	ocelový záhonový obrubník výška 125mm, délka 1000mm, s ocelovými bodci, antikorozi úprava, barva hnědá	kus	200,232	292,95	58 657,96
4.2.4.5	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	239,300	103,74	24 824,98
4.2.4.6	592175121	obrubník betonový sadový 50x5x20 cm přírodní	kus	483,790	19,09	9 235,55
4.2.4.7	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,046	1 615,81	6 537,57
4.2.4.8	919121224	Těsnění spár záhlavkou za studena	m	162,170	78,20	12 681,69
4.2.4.9	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	6,500	7,40	48,10
4.2.4.10	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	6,500	44,38	288,47
4.2.4.11	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	106,145	132,09	14 020,69
4.2.4.12	936004214	Zrušení dětských pískovišť s odstraněním písku	m3	6,000	577,54	3 465,24
4.2.4.13	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,480	301,22	1 349,47
4.2.4.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				158 264,18
4.2.5.		Přesun hmot				
4.2.5.1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	141,236	8,13	1 148,25
4.2.5.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 977,304	8,13	16 075,48
4.2.5.3	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	74,581	173,26	12 921,90
4.2.5.4	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	35,916	150,16	5 393,15
4.2.5.5	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	30,740	92,41	2 840,68
4.2.5.6	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	66,301	8,27	548,31
4.2.5.	Celkem	Přesun hmot				38 927,77
4.2.	Celkem	SO 141 - Prostranství před domem č.p. 581				494 085,42
4.3.		SO 142 - Parkoviště ul. Sídliště Pod Ralskem				
4.3.1.		Zemní práce				
4.3.1.1	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	48,200	14,87	716,73
4.3.1.2	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	48,200	38,40	1 850,88
4.3.1.3	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 50 mm	m2	48,200	12,80	616,96
4.3.1.4	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	64,000	25,03	1 601,92
4.3.1.5	113107184	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živичných tl 200 mm	m2	64,000	30,80	1 971,20
4.3.1.6	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	18,050	23,79	429,41
4.3.1.7	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	48,000	8,50	408,00
4.3.1.8	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	437,406	98,50	43 084,49
4.3.1.9	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za levivost	m3	43,741	10,43	456,22
4.3.1.10	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,135	243,53	32,88
4.3.1.11	133201109	Příplatek za levivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,014	48,71	0,68
4.3.1.12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	442,063	96,22	42 535,30
4.3.1.13	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 210,315	9,62	21 263,23
4.3.1.14	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,522	59,49	269,01
4.3.1.15	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	437,541	1,16	507,55
4.3.1.16	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	787,574	92,41	72 779,71
4.3.1.17	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,522	77,24	349,28
4.3.1.18	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	665,630	6,42	4 273,34
4.3.1.	Celkem	Zemní práce				193 146,79
4.3.2.		Komunikace				
4.3.2.1	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm - zlepšení podloží zemní pláně	m2	665,330	153,43	102 081,58
4.3.2.2	564851118	Podklad ze štěrkodrtě ŠDb 0-63 tl 150 mm	m2	665,330	84,43	56 173,81
4.3.2.3	564861117	Podklad ze štěrkodrtě ŠDb 0-63 tl 200 mm	m2	624,900	110,20	68 863,98
4.3.2.4	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	624,900	152,54	95 322,25

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
4.3.2.5	592450071	dlažba zámková H profil 20x16,5x8 cm přírodní	m2	613,585	137,60	84 429,30
4.3.2.6	592450001	dlažba zámková H profil 20x16,5x8 cm červená	m2	17,564	177,11	3 110,76
4.3.2.7	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	350,750	5,92	2 076,44
4.3.2.	Celkem	Komunikace				412 058,12
4.3.3.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
4.3.3.1	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	462,03	1 848,12
4.3.3.2	404442343	značka svislá FeZn 500 mm - IP11a - Parkoviště	kus	1,000	947,16	947,16
4.3.3.3	404442344	značka svislá FeZn 500 mm - IP12a - Parkoviště vyhrazené invalidé	kus	3,000	947,16	2 841,48
4.3.3.4	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	4,000	693,05	2 772,20
4.3.3.5	404452251	sloupek Zn 60 - 350	kus	4,000	554,44	2 217,76
4.3.3.6	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	4,000	25,41	101,64
4.3.3.7	404452400	patka hliníková HP 60	kus	4,000	427,38	1 709,52
4.3.3.8	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	3,030	254,12	769,98
4.3.3.9	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	3,030	16,17	49,00
4.3.3.10	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,000	129,68	2 204,56
4.3.3.11	592174651	obrubník betonový silniční přírodní 100x8x25 cm	kus	17,170	55,96	960,83
4.3.3.12	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	9,420	129,68	1 221,59
4.3.3.13	592175041	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	10,100	71,76	724,78
4.3.3.14	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	111,180	129,68	14 417,82
4.3.3.15	592175041	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	94,940	71,76	6 812,89
4.3.3.16	592175051	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - nájezdový v15 cm	kus	9,090	65,18	592,49
4.3.3.17	592175052	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - náběhový levý v 12/15 cm	kus	2,000	170,52	341,04
4.3.3.18	592175053	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - náběhový pravý v 12/15 cm	kus	2,000	170,52	341,04
4.3.3.19	592175048	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - R 90 vnitřní roh 40/40 cm	kus	4,040	262,70	1 061,31
4.3.3.20	592175049	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - R 90 vnější roh 25/25 cm	kus	2,020	210,03	424,26
4.3.3.21	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,043	1 615,81	6 532,72
4.3.3.22	919121224	Těsnění spár zálivkou za studena	m	17,000	78,20	1 329,40
4.3.3.23	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 200 mm	m	17,000	200,78	3 413,26
4.3.3.24	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,858	301,22	1 764,55
4.3.3.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				55 399,40
4.3.4.		Přesun hmot				
4.3.4.1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	93,571	8,13	760,73
4.3.4.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 309,994	8,13	10 650,25
4.3.4.3	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	28,181	173,26	4 882,64
4.3.4.4	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	33,524	150,16	5 033,96
4.3.4.5	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	31,866	92,41	2 944,74
4.3.4.6	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	212,563	8,27	1 757,90
4.3.4.	Celkem	Přesun hmot				26 030,22
4.3.	Celkem	SO 142 - Parkoviště ul. Sídliště Pod Ralskem				686 634,53
4.4.		SO 340 - Odvodnění				
4.4.1.		Zemní práce				
4.4.1.1	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	289,378	147,75	42 755,60
4.4.1.2	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	28,938	29,55	855,12
4.4.1.3	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,575	182,65	1 931,52
4.4.1.4	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,058	26,09	27,60
4.4.1.5	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	26,149	182,65	4 776,11
4.4.1.6	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2,615	26,09	68,23
4.4.1.7	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	9,000	37,16	334,44
4.4.1.8	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	29,498	64,55	1 904,10
4.4.1.9	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	9,000	6,09	54,81

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

STRABAG

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
4.4.1.10	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	29,498	28,43	838,63
4.4.1.11	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	49,299	1,16	57,19
4.4.1.12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	456,328	96,22	43 907,88
4.4.1.13	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 281,640	9,62	21 949,38
4.4.1.14	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	18,711	59,49	1 113,12
4.4.1.15	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	111,515	59,49	6 634,03
4.4.1.16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	326,102	1,16	378,28
4.4.1.17	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	586,984	92,41	54 243,19
4.4.1.18	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	130,226	77,24	10 058,66
4.4.1.19	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	17,090	63,86	1 091,37
4.4.1.20	583441970	šterkodrt' frakce 0-63	t	32,300	312,64	10 098,27
4.4.1.	Celkem	Zemní práce				203 077,53
4.4.2.		Zakládání				
4.4.2.1	211561112	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	8,695	827,66	7 196,50
4.4.2.2	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	94,000	5,43	510,42
4.4.2.3	693111460	textilie 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	98,700	12,13	1 197,23
4.4.2.4	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	338,400	5,43	1 837,51
4.4.2.5	693111441	geotextilie 63/25 220 g/m2 do š 8,8 m pro vsakovací blok	m2	389,160	12,13	4 720,51
4.4.2.6	212572111	Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného	m3	1,880	928,73	1 746,01
4.4.2.7	212755206	Montáž potrubí trativodů z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	47,000	10,86	510,42
4.4.2.8	286112250	trubka drenážní flexibilní D 160 mm	m	47,705	74,40	3 549,25
4.4.2.	Celkem	Zakládání				21 267,85
4.4.3.		Svislé a kompletní konstrukce				
4.4.3.1	311113142	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárcí ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	6,900	596,83	4 118,13
4.4.3.2	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,103	24 256,61	2 498,43
4.4.3.3	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm	kus	4,000	50,50	202,00
4.4.3.4	593215100	překlad železobetonový RZP 119/14/22 V 119x14x21,5 cm	kus	4,000	338,89	1 355,56
4.4.3.5	386941113	Montáž odlučovače benzínu a olejů velikosti 2	kus	1,000	3 673,14	3 673,14
4.4.3.6	562415100	odlučovač ropných látek plastový GSOL-2/10 2 poklopy do 15 t	kus	1,000	41 803,06	41 803,06
4.4.3.	Celkem	Svislé a kompletní konstrukce				53 650,32
4.4.4.		Vodorovné konstrukce				
4.4.4.1	451541111	Lože pod potrubí a objekty otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	39,813	714,13	28 431,66
4.4.4.	Celkem	Vodorovné konstrukce				28 431,66
4.4.5.		Trubní vedení				
4.4.5.1	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	8,000	6,79	54,32
4.4.5.2	286113030	trubka kanalizační plastová KGEM-DN 110x2000 mm SN4	kus	1,015	102,28	103,81
4.4.5.3	286113040	trubka kanalizační plastová KGEM-DN 110x3000 mm SN4	kus	1,015	145,94	148,13
4.4.5.4	286113120	trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN4	kus	3,045	98,64	300,36
4.4.5.5	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	2,000	22,53	45,06
4.4.5.6	286113630	koleno kanalizace plastové KGB 150x87°	kus	1,015	67,53	68,54
4.4.5.7	562312220	souprava ventilační střešní plastová DN110	kus	1,015	522,67	530,51
4.4.5.8	894201120	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obvyčejného tř. C 20/25	m3	0,340	1 915,23	651,18
4.4.5.9	894201193	Příplatek za tloušťku dna šachet do 200 mm	m3	0,340	15,96	5,43
4.4.5.10	894201220	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obvyčejného tř. C 20/25	m3	1,391	1 915,23	2 664,08
4.4.5.11	894201293	Příplatek za tloušťku stěn šachet z betonu prostého do 200 mm	m3	1,391	15,96	22,20
4.4.5.12	894502101	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných jednostranné	m2	8,911	94,65	843,43
4.4.5.13	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,082	23 679,07	1 941,68
4.4.5.14	894812319	Montáž plastové revizní šachty DN 600/160	kus	1,000	271,17	271,17
4.4.5.15	286618645	revizní a filtrační šachta pro vsakovací blok DN 600, teleskop litinový poklop B125	kus	1,000	4 399,25	4 399,25
4.4.5.16	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	373,42	373,42
4.4.5.17	592238641	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	1,000	142,71	142,71
4.4.5.18	592238561	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/195/5c, 45x20x5 cm	kus	1,000	175,14	175,14
4.4.5.19	592238541	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	1,000	275,43	275,43

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
4.4.5.20	592238501	dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC DN 150 TBV-Q 450/380/1a 45x38x5 cm	kus	1,000	405,43	405,43
4.4.5.21	895971109	Montáž vsakovacích bloků z polypropylenu PP dvouřadých	kus	400,000	27,14	10 856,00
4.4.5.22	562415511	vsakovací blok 300 L, černý, pojízdný nákladními auty, 1200x600x420mm	kus	400,000	1 077,82	431 128,00
4.4.5.23	562415521	spojka vsakovacích bloků	kus	1 600,000	5,06	8 096,00
4.4.5.24	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000	22,53	22,53
4.4.5.25	592238741	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	kus	1,000	593,80	593,80
4.4.5.26	592238781	rám s mříží D400, 500/500 mm	kus	1,000	2 449,18	2 449,18
4.4.5.27	899501111	Stupadla do šachet litinová vidlicová nebo z betonářské oceli osazovaná při zdění nebo betonování	kus	10,000	72,72	727,20
4.4.5.28	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,706	1 958,54	1 382,73
4.4.5.	Celkem	Trubní vedení				468 676,72
4.4.6.		Přesun hmot				
4.4.6.1	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	67,343	8,27	556,93
4.4.6.	Celkem	Přesun hmot				556,93
4.4.	Celkem	SO 340 - Odvodnění				775 661,01
4.5.		SO 404 - Ochrana inženýrských sítí Telefonica O2				
4.5.1.		Zemní práce při extr.mont.pracích				
4.5.1.1	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,026	7 508,00	195,21
4.5.1.2	460200153	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	44,500	161,71	7 196,10
4.5.1.3	460260004	Uložení kabelu do kanálu nebo žlabu	m	15,000	26,57	398,55
4.5.1.4	460260005	Přeložení kabelu do nové trasy vedení	m	18,500	25,41	470,09
4.5.1.5	460421183	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 35 cm	m	25,750	58,91	1 516,93
4.5.1.6	460470013	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech	m	25,750	17,33	446,25
4.5.1.7	460510273	Kanály do rýhy ze žlabů plastových se zakrytí vikem šířky do 10 cm	m	15,000	54,29	814,35
4.5.1.8	345713651	chránička kabelová HPDE dělená, průměr 100mm	m	15,000	286,46	4 296,90
4.5.1.9	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	44,500	34,65	1 541,93
4.5.1.10	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	1,803	485,13	874,69
4.5.1.11	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	25,242	40,43	1 020,53
4.5.1.12	460600039	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	3,245	554,44	1 799,16
4.5.1.13	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	9,013	86,63	780,80
4.5.1.	Celkem	Zemní práce při extr.mont.pracích				21 351,49
4.5.	Celkem	SO 404 - Ochrana inženýrských sítí Telefonica O2				21 351,49
4.6.		SO 440 - Rekonstrukce VO				
4.6.1.		Zemní práce				
4.6.1.1	113107021	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva drceného tl 100 mm při překozech ing sítí	m2	4,000	14,87	59,48
4.6.1.2	113107031	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překozech ing sítí	m2	4,000	38,40	153,60
4.6.1.	Celkem	Zemní práce				213,08
4.6.2.		Komunikace				
4.6.2.1	566901131	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 100 mm	m2	4,000	73,85	295,40
4.6.2.2	566901172	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl 150 mm	m2	4,000	207,38	829,52
4.6.2.	Celkem	Komunikace				1 124,92
4.6.3.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
4.6.3.1	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	16,000	79,26	1 268,16
4.6.3.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 268,16
4.6.4.		Přesun hmot				
4.6.4.1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,420	8,13	11,54
4.6.4.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	19,880	8,13	161,62
4.6.4.3	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,900	173,26	155,93
4.6.4.4	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	0,520	92,41	48,05
4.6.4.5	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,258	8,27	18,67
4.6.4.	Celkem	Přesun hmot				395,81
4.6.5.		Elektromontáže				
4.6.5.1	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	18,000	10,86	195,48
4.6.5.2	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	44,000	17,67	777,48
4.6.5.3	210100151	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2	kus	11,000	55,44	609,84
4.6.5.4	343432360	trubka smršťovací tenkostěnná tl bez lepidla GTI 19,0/9, 5	m	2,200	75,08	165,18

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
4.6.5.5	210100173	Ukončení kabelů smršťovací zákloupkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 3x4 mm2	kus	6,000	43,89	263,34
4.6.5.6	343432340	trubka smršťovací tenkostěnná tl bez lepidla GT1 9,5/4, 8	m	1,200	46,20	55,44
4.6.5.7	210120101	Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	6,000	5,78	34,68
4.6.5.8	3582510001	Pojistka výkon. PN00 6A gG	kus	6,000	69,30	415,80
4.6.5.9	210202013	Montáž svítidel výbojkových venkovních na výložník	kus	6,000	369,62	2 217,72
4.6.5.10	348444511	svítidlo venkovní výbojkové 1x50W/ E27, IP 65	kus	6,000	2 133,43	12 800,58
4.6.5.11	347604080	výbojka sodíková vysokotlaká SON-T Pro 50W E27	kus	6,000	258,74	1 552,44
4.6.5.12	210203709	Nastavení a směřování svítidel venkovních, výbojkových reflektorů a světlometů	kus	6,000	173,26	1 039,56
4.6.5.13	210204002	Montáž stožárů osvětlení sadových ocelových	kus	6,000	947,16	5 682,96
4.6.5.14	316740651	stožár pro veřejné osvětlení sadový bezpaticový 5-108/60 zinkovaný - sadový	kus	6,000	3 339,33	20 035,98
4.6.5.15	316777717	ochranná manžeta plastová 108	kus	6,000	508,23	3 049,38
4.6.5.16	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	6,000	167,49	1 004,94
4.6.5.17	345241406	svorkovnice stožárová 10-16	kus	6,000	450,48	2 702,88
4.6.5.18	210220021	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2	m	125,000	43,89	5 486,25
4.6.5.19	354411201	pásek uzemňovací FeZn 30x4 mm	kg	117,500	32,34	3 799,95
4.6.5.20	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	18,000	63,53	1 143,54
4.6.5.21	354419861	svorka odbočovací a spojovací SR 2b pro pásek 30x4 mm	kus	12,000	30,61	367,32
4.6.5.22	354419961	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů	kus	6,000	39,04	234,24
4.6.5.23	210220392	Ochranné vodivé spojení konstrukce s vodičem	kus	6,000	88,94	533,64
4.6.5.24	354418955	svorka připojovací SPb k připojení kovových částí	kus	6,000	12,94	77,64
4.6.5.25	210800529	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 16 mm2 uložených volně	m	12,000	9,70	116,40
4.6.5.26	341408280	vodič silový s Cu jádrem CY HO7 V-R 16 mm2	m	12,000	48,05	576,60
4.6.5.27	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně	m	60,000	9,70	582,00
4.6.5.28	341110303	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx 1,5 (CYKY-J 3X1,5) mm2	m	60,000	10,97	658,20
4.6.5.29	210810014	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně	m	128,000	12,24	1 566,72
4.6.5.30	341110801	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Cx16 (CYKY-J 4X16) mm2	m	128,000	102,34	13 099,52
4.6.5.31	210950101	Označovací štítek na kabel	kus	11,000	5,78	63,58
4.6.5.32	562890002	štítek na označení kabelových vývodů z PVC	kus	11,000	13,86	152,46
4.6.5.33	218100014	Odpojení vodičů v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 16 mm2	kus	16,000	11,55	184,80
4.6.5.34	218202025	Demontáž svítidel výbojkových	kus	2,000	150,16	300,32
4.6.5.35	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000	323,42	646,84
4.6.5.36	218810013	Demontáž měděných kabelů CYKYuložených volně	m	75,000	8,09	606,75
4.6.5.	Celkem	Elektromontáže				82 800,45
4.6.6.		Zemní práce při extr.mont.pracích				
4.6.6.1	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,120	7 508,00	900,96
4.6.6.2	460071003	Hloubení nezapažených jam strojně v hornině tř 3	m3	8,640	554,44	4 790,36
4.6.6.3	460080063	Zřízení základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	0,384	1 934,75	742,94
4.6.6.4	589323140	směs pro beton třída C12/15 kamenivo do 22 mm	m3	0,384	2 460,31	944,76
4.6.6.5	460080065	Zřízení základové konstrukce z monolitického betonu C 20/25 bez bednění	m3	1,944	1 934,75	3 761,15
4.6.6.6	589329100	směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 22 mm	m3	1,944	3 014,75	5 860,67
4.6.6.7	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	1,536	4 216,03	6 475,82
4.6.6.8	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	14,880	485,13	7 218,73
4.6.6.9	460080301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	14,880	207,91	3 093,70
4.6.6.10	460120023	Zásyp jam strojně včetně zhutnění	m3	6,312	190,59	1 203,00
4.6.6.11	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	120,000	161,71	19 405,20
4.6.6.12	460421183	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 35 cm	m	120,000	62,37	7 484,40
4.6.6.13	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	120,000	34,65	4 158,00
4.6.6.14	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	10,728	485,13	5 204,47
4.6.6.15	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	150,192	40,43	6 072,26
4.6.6.16	460600039	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	19,310	554,44	10 706,24
4.6.6.17	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	3,379	485,13	1 639,25
4.6.6.18	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	47,306	40,43	1 912,58
4.6.6.19	460600079	Poplatek za skládku - sut'	t	3,379	554,44	1 873,45
4.6.6.20	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	45,680	86,63	3 957,26
4.6.6.21	460690006	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 osazením vložek a zabetonováním	kus	6,000	441,24	2 647,44
4.6.6.22	286105280	trubka PVC odpadní rovná D 75 x 1,8 x 4000 mm	m	6,000	242,57	1 455,42
4.6.6.	Celkem	Zemní práce při extr.mont.pracích				101 508,06
4.6.	Celkem	SO 440 - Rekonstrukce VO				187 310,48

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
4.7.		SO 480 - Ochrana inženýrských sítí				
4.7.1.		Zemní práce				
4.7.1.1	113107021	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva drceného tl 100 mm při překozech ing sítí	m2	1,500	14,87	22,31
4.7.1.2	113107031	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překozech ing sítí	m2	1,500	38,40	57,60
4.7.1.	Celkem	Zemní práce				79,91
4.7.2.		Komunikace				
4.7.2.1	566901131	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 100 mm	m2	1,500	73,85	110,78
4.7.2.2	566901172	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl 150 mm	m2	1,500	207,38	311,07
4.7.2.	Celkem	Komunikace				421,85
4.7.3.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
4.7.3.1	919735123	Rezáni stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	6,000	79,26	475,56
4.7.3.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				475,56
4.7.4.		Přesun hmot				
4.7.4.1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	0,533	8,13	4,33
4.7.4.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	7,462	8,13	60,67
4.7.4.3	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,338	173,26	58,56
4.7.4.4	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	0,195	92,41	18,02
4.7.4.5	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	0,847	8,27	7,00
4.7.4.	Celkem	Přesun hmot				148,58
4.7.5.		Zemní práce při extr.mont.pracích				
4.7.5.1	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,133	7 508,00	998,56
4.7.5.2	460200153	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	60,500	161,71	9 783,46
4.7.5.3	460200263	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	7,500	173,26	1 299,45
4.7.5.4	460200293	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 110 cm, v hornině tř 3	m	65,000	242,57	15 767,05
4.7.5.5	460260004	Uložení kabelu do kanálu nebo žlabu	m	46,500	26,57	1 235,51
4.7.5.6	460260005	Přeložení kabelu do nové trasy vedení	m	9,000	30,03	270,27
4.7.5.7	460260014	Uložení silového kabelu NN do kanálu nebo žlabu	m	145,000	69,30	10 048,50
4.7.5.8	460421183	Lože kabelů z písku nebo šterkopisku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 35 cm	m	50,500	62,37	3 149,69
4.7.5.9	460421184	Lože kabelů z písku nebo šterkopisku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	72,500	98,18	7 118,05
4.7.5.10	460470013	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech	m	51,500	17,33	892,50
4.7.5.11	460470014	Provizorní zajištění kabelů NN ve výkopech	m	145,000	40,43	5 862,35
4.7.5.12	460510273	Kanály do rýhy ze žlabů plastových se zakrytí vikem šířky do 10 cm	m	246,000	54,29	13 355,34
4.7.5.13	345713651	chránička kabelová HPDE dělená, průměr 100mm	m	246,000	286,46	70 469,16
4.7.5.14	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	60,500	34,65	2 096,33
4.7.5.15	460560263	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	7,500	34,65	259,88
4.7.5.16	460560293	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 110 cm, z horniny třídy 3	m	65,000	80,86	5 255,90
4.7.5.17	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	10,785	485,13	5 232,13
4.7.5.18	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	150,990	40,43	6 104,53
4.7.5.19	460600039	Poplatek za skládání - ostatní zemina	t	19,413	554,44	10 763,34
4.7.5.20	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	55,325	86,63	4 792,80
4.7.5.	Celkem	Zemní práce při extr.mont.pracích				174 754,80
4.7.	Celkem	SO 480 - Ochrana inženýrských sítí				175 880,70
4.8.		SO 840 - Mobiliář a ozelenění				
4.8.1.		Zemní práce				
4.8.1.1	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,784	179,04	1 572,69
4.8.1.2	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,878	5,78	5,07
4.8.1.3	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,440	219,46	316,02
4.8.1.4	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,144	69,30	9,98
4.8.1.5	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	122,574	36,96	4 530,34
4.8.1.6	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	612,870	11,55	7 078,65
4.8.1.7	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	3,000	71,61	214,83
4.8.1.8	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15,000	11,55	173,25
4.8.1.9	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,350	62,37	458,42
4.8.1.10	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	105,000	38,12	4 002,60
4.8.1.11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,574	25,41	522,79

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
4.8.1.12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	37,033	98,18	3 635,90
4.8.1.13	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	875,700	9,24	8 091,47
4.8.1.14	5724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	22,549	77,39	1 745,07
4.8.1.15	181114711	Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg	m3	3,000	121,28	363,84
4.8.1.16	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 050,000	17,33	18 196,50
4.8.1.17	182001111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 050,000	9,24	9 702,00
4.8.1.18	183101212	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy horniny tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	615,000	10,40	6 396,00
4.8.1.19	103715000	substrát zahradnický B VL	m3	6,335	600,64	3 805,05
4.8.1.20	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy horniny tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	202,14	1 212,84
4.8.1.21	103715000	substrát zahradnický B VL	m3	1,236	600,64	742,39
4.8.1.22	183402111	Rozrušení půdy na hloubku do 150 v rovině a svahu do 1:5	m2	1 050,000	10,40	10 920,00
4.8.1.23	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 050,000	0,58	609,00
4.8.1.24	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 050,000	0,58	609,00
4.8.1.25	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 050,000	0,58	609,00
4.8.1.26	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 050,000	0,58	609,00
4.8.1.27	184102111	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,2 m	kus	615,000	13,86	8 523,90
4.8.1.28	26524355	Rosa Heidetraum (růže pokryvná), A, #, ko1l	kus	82,400	36,96	3 045,50
4.8.1.29	26524306	Forsythia x intermedia 'Courtaneur' MELEE D'OR (zlatice, forzytie prostřední), v 20-30, #, ko2l	kus	30,900	55,44	1 713,10
4.8.1.30	26524316	Nepeta cataria (šanta kočičí), 15-20, h9x9x10	kus	123,600	25,41	3 140,68
4.8.1.31	26524317	Spiraea japonica 'Gold Princess' (tavolník japonský), v 15-20, ko2l	kus	92,700	36,96	3 426,19
4.8.1.32	26524322	Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock' (pámelník Chenaultův), v 30-40, ko2l	kus	303,850	27,72	8 422,72
4.8.1.33	184102114	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,5 m	kus	6,000	127,06	762,36
4.8.1.34	26607003	Pinus sylvestris 'Watereri' (borovice lesní), v 125-150, ko45	kus	1,030	1 940,53	1 998,75
4.8.1.35	26502473	Sorbus aria (jeřáb muk), Vk, ok 10-12, bal	kus	1,030	1 397,64	1 439,57
4.8.1.36	26502464,1	Prunus serrulata 'Kanzan' (slivoň víceřilovitá), Vk, ok 10-12, bal	kus	4,120	1 362,99	5 615,52
4.8.1.37	184202122	Ukotvení kmene dřevin kůly D do 0,1 m a délky do 2 m	kus	6,000	161,71	970,26
4.8.1.38	52171181	Kůl frézovaný 6/250 se špičí	kus	16,000	75,08	1 201,28
4.8.1.39	605141110	řezivo jehličnaté, latě surové dl 2 - 3,5 m	m	16,000	48,51	776,16
4.8.1.40	272351141	Vývazovací popruh POP popruh	m	16,000	10,40	166,40
4.8.1.41	184501114	Zhotovení obalu z jutý ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5	m2	9,420	51,98	489,65
4.8.1.42	6733109000	Tkanina jutová 90 š100cm	m	9,703	6,93	67,24
4.8.1.43	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	144,38	866,28
4.8.1.44	184801131	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5	m2	169,500	8,09	1 371,26
4.8.1.45	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	2 100,000	1,16	2 436,00
4.8.1.46	184851121	Hnojení dřevin při výsadbě	kus	621,000	1,16	720,36
4.8.1.47	252340101	Hnojivo balení 20 kg	kg	16,145	20,79	335,65
4.8.1.48	184921093	Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	174,300	12,71	2 215,35
4.8.1.49	103911000	kůra mulčovací VL	m3	17,953	750,80	13 479,11
4.8.1.50	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,105	1,16	0,12
4.8.1.51	251911550	hnojivo průmyslové (á 3 kg)	kg	108,150	4,62	499,65
4.8.1.52	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	875,700	1,39	1 217,22
4.8.1.53	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	33,375	51,98	1 734,83
4.8.1.54	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	45,000	51,98	2 339,10
4.8.1.55	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	78,375	520,94	40 828,67
4.8.1.	Celkem	Zemní práce				195 934,58
4.8.2.		Zakládání				
4.8.2.1	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	8,784	1 915,23	16 823,38
4.8.2.2	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	6,960	123,59	860,19
4.8.2.3	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	6,960	16,97	118,11
4.8.2.4	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,440	1 915,23	2 757,93
4.8.2.5	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	1,440	123,59	177,97
4.8.2.6	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	1,440	16,97	24,44
4.8.2.	Celkem	Zakládání				20 762,02
4.8.3.		Svislé a kompletní konstrukce				
4.8.3.1	348262406	Ukončení zdi krycí deskou hladkou přírodní na MC	m	15,200	168,66	2 563,63
4.8.3.2	590403541	krycí deska betonová přírodní pultová 400 x 300 x 50/100 mm	kus	40,400	51,35	2 074,54
4.8.3.	Celkem	Svislé a kompletní konstrukce				4 638,17
4.8.4.		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
4.8.4.1	622111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových	m2	10,440	94,31	984,60
4.8.4.	Celkem	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				984,60
4.8.5.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
4.8.5.1	912111113	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm přichycené šrouby	kus	3,000	577,54	1 732,62
4.8.5.2	749101741	sloupek parkovací pevný s povrchovou úpravou kotvený výška 80 cm	kus	3,000	1 099,63	3 298,89
4.8.5.3	916531119	Osazení záhonové obruby plastové nebo plechového profilu	m	47,000	103,74	4 875,78
4.8.5.4	272557212	ocelový záhonový obrubník výška 125mm, délka 1000mm, s ocelovými bodci, antikorozní úprava, barva hnědá	kus	47,470	292,95	13 906,34
4.8.5.5	936001003	Montáž prvků městské architektury	kus	2,000	1 097,32	2 194,64
4.8.5.6	749101001	informační tabule kovová konstrukce, panel s potiskem, kotvená	kus	1,000	10 510,04	10 510,04
4.8.5.7	749101002	plakátovací plocha, kovová konstrukce, deska dřevěná, kotvení	kus	1,000	10 510,04	10 510,04
4.8.5.8	936004214	Zrušení dětských pískovišť s odstraněním pisku	m3	3,000	577,54	1 732,62
4.8.5.9	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	1,000	577,54	577,54
4.8.5.10	749101321	koš odpadkový kovový se stříškou a nádobou (kotvený)	kus	1,000	11 227,34	11 227,34
4.8.5.11	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	10,000	577,54	5 775,40
4.8.5.12	749101061	lavička s opěradlem (kotvená) dl180 cm, konstrukce ocelová, sedák a opěradlo dřevo impregnované	kus	10,000	9 413,87	94 138,70
4.8.5.13	953945122	Kotvy mechanické M 10 dl 110 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	96,000	1,16	111,36
4.8.5.14	953945132	Kotvy mechanické M 12 dl 145 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	1,16	18,56
4.8.5.15	953945242	Kotvy mechanické M 16 dl 180 mm pro těžká kotvení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	36,000	352,93	12 705,48
4.8.5.16	967023692	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl do 2 m2	m2	13,400	691,39	9 264,63
4.8.5.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				182 579,98
4.8.6.		Přesun hmot				
4.8.6.1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	6,179	8,13	50,24
4.8.6.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	86,506	8,13	703,29
4.8.6.3	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,509	173,26	88,19
4.8.6.4	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	5,670	92,41	523,96
4.8.6.5	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	43,386	358,07	15 535,23
4.8.6.	Celkem	Přesun hmot				16 900,91
4.8.7.		Konstrukce zámečnické				
4.8.7.1	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	1 435,740	9,10	13 065,23
4.8.7.2	553143424	přístřešek na kontejnery, ocelová nosná konstrukce, opláštění z polykarbonátu, vel 355x190 cm	kus	3,000	19 636,30	58 908,90
4.8.7.3	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,500	34,65	51,98
4.8.7.	Celkem	Konstrukce zámečnické				72 026,11
4.8.8.		Dokončovací práce - nátěry				
4.8.8.1	783221125	Nátěry syntetické KDK barva matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	31,935	158,92	5 075,11
4.8.8.	Celkem	Dokončovací práce - nátěry				5 075,11
4.8.	Celkem	SO 840 - Mobilniář a ozelenění				498 901,48
4.	Celkem	ČÁST D				2 884 162,87
5.		ČÁST PARKOVIŠTĚ				
5.1.		SO 050 - Příprava staveniště				
5.1.1.		Zemní práce				
5.1.1.1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	100,000	12,71	1 271,00
5.1.1.2	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	2,000	115,51	231,02
5.1.1.3	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	2,000	173,26	346,52
5.1.1.4	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	35,800	24,26	868,51
5.1.1.5	162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	57,75	115,50
5.1.1.6	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	57,75	115,50
5.1.1.7	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	2,000	57,75	115,50
5.1.1.8	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	100,000	57,75	5 775,00
5.1.1.9	162301505	Vodorovné přemístění křovin ZKD 5 km D kmene do 100 mm	m2	200,000	57,75	11 550,00
5.1.1.10	162301905	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	4,000	5,78	23,12
5.1.1.11	162301915	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	4,000	5,78	23,12
5.1.1.12	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	4,000	5,78	23,12
5.1.1.13	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	54,952	36,96	2 031,03

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
5.1.1.14	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	274,760	11,55	3 173,48
5.1.1.15	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	54,952	38,12	2 094,77
5.1.1.16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	35,800	25,41	909,68
5.1.1.17	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,152	77,24	1 479,30
5.1.1.18	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	2,000	26,80	53,60
5.1.1.19	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	24,000	184,81	4 435,44
5.1.1.20	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	24,000	55,44	1 330,56
5.1.1.	Celkem	Zemní práce				35 965,77
5.1.2.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
5.1.2.1	938909911	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	m2	491,125	5,78	2 838,70
5.1.2.2	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	19,152	301,22	5 768,97
5.1.2.3	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	9,360	301,22	2 819,42
5.1.2.4	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC	m3	0,608	301,22	183,14
5.1.2.5	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	1,366	301,22	411,47
5.1.2.6	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	76,000	27,25	2 071,00
5.1.2.7	966073810	Rozebrání vrat a vratek k oplocení plochy do 2 m2	kus	1,000	226,86	226,86
5.1.2.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				14 319,56
5.1.3.		Přesun hmot				
5.1.3.1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	65,895	8,13	535,73
5.1.3.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	922,530	8,13	7 500,17
5.1.3.3	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	65,895	173,26	11 416,97
5.1.3.4	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	t	0,226	8,27	1,87
5.1.3.	Celkem	Přesun hmot				19 454,74
5.1.	Celkem	SO 050 - Příprava staveniště				69 740,07
5.2.		SO 151 - Parkovací záliv a chodník				
5.2.1.		Zemní práce				
5.2.1.1	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	39,551	44,61	1 764,37
5.2.1.2	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živických tl 150 mm	m2	39,551	38,40	1 518,76
5.2.1.3	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	150,500	8,34	1 255,17
5.2.1.4	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	150,500	23,10	3 476,55
5.2.1.5	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živických tl 50 mm	m2	150,500	7,70	1 158,85
5.2.1.6	113154123	Frézování živického krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	80,495	39,12	3 148,96
5.2.1.7	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	77,710	23,79	1 848,72
5.2.1.8	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	149,031	98,50	14 679,55
5.2.1.9	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	14,903	10,43	155,44
5.2.1.10	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	24,861	243,53	6 054,40
5.2.1.11	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	2,486	48,71	121,09
5.2.1.12	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,024	182,65	552,33
5.2.1.13	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,302	26,09	7,88
5.2.1.14	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,090	243,53	21,92
5.2.1.15	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,009	48,71	0,44
5.2.1.16	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	28,380	31,12	883,19
5.2.1.17	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	28,380	8,26	234,42
5.2.1.18	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	24,861	15,91	395,54
5.2.1.19	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	24,861	3,30	82,04
5.2.1.20	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	24,861	1,16	28,84
5.2.1.21	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	186,723	96,22	17 966,49
5.2.1.22	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	186,723	9,62	1 796,28
5.2.1.23	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	9,717	59,49	578,06
5.2.1.24	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	177,006	1,16	205,33
5.2.1.25	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	318,611	92,41	29 442,84
5.2.1.26	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,717	77,24	750,54
5.2.1.27	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	545,190	6,42	3 500,12
5.2.1.	Celkem	Zemní práce				91 628,12
5.2.2.		Svislé a kompletní konstrukce				

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
5.2.2.1	388129312	Montáž podzemních kontejnerů obsahu do 5m3 z dílců prefabrikovaných, ocelového kontejneru a vhozu	kus	3,000	2 968,55	8 905,65
5.2.2.2	593851865	podzemní kontejner na separovaný odpad velikost 3m3, betonová jímka, ocelový kontejner a vhoz	kus	3,000	80 277,82	240 833,46
5.2.2.	Celkem	Svislé a kompletní konstrukce				249 739,11
5.2.3.		Vodorovné konstrukce				
5.2.3.1	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,179	1 915,23	2 258,06
5.2.3.2	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	1,560	140,56	219,27
5.2.3.	Celkem	Vodorovné konstrukce				2 477,33
5.2.4.		Komunikace				
5.2.4.1	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm - zlepšení podloží zemní pláň	m2	289,064	153,43	44 351,09
5.2.4.2	564831113	Podklad ze štěrkodrtě 0-32 ŠD tl 100 mm	m2	203,610	64,73	13 179,68
5.2.4.3	564851117	Podklad ze štěrkodrtě ŠDa 0-63 tl 150 mm	m2	88,615	84,43	7 481,76
5.2.4.4	564851118	Podklad ze štěrkodrtě ŠDb 0-63 tl 150 mm	m2	240,000	84,43	20 263,20
5.2.4.5	564861117	Podklad ze štěrkodrtě 0-63 ŠDb tl 200 mm	m2	207,000	110,20	22 811,40
5.2.4.6	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m	m2	39,551	334,63	13 234,95
5.2.4.7	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	203,610	156,68	31 901,61
5.2.4.8	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	323,656	7,06	2 285,01
5.2.4.9	577123111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	200,111	171,96	34 411,09
5.2.4.10	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	80,495	225,91	18 184,63
5.2.4.11	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	39,551	239,77	9 483,14
5.2.4.12	596211191	Kladení zámkové dlažby do tmelu tl 60 mm	m2	7,208	146,50	1 055,97
5.2.4.13	592451192	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	7,424	98,10	728,29
5.2.4.14	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,520	152,54	536,94
5.2.4.15	592451081	dlažba zámková 20x10x8 cm barevná pro nevidomé	m2	3,626	374,63	1 358,41
5.2.4.16	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	207,000	152,54	31 575,78
5.2.4.17	592450071	dlažba zámková H profil 20x16,5x8 cm přírodní	m2	201,083	137,60	27 669,02
5.2.4.18	592450001	dlažba zámková H profil 20x16,5x8 cm červená	m2	10,057	177,11	1 781,20
5.2.4.19	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	207,000	5,92	1 225,44
5.2.4.	Celkem	Komunikace				283 518,61
5.2.5.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
5.2.5.1	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	462,03	1 386,09
5.2.5.2	404442344	značka svislá FeZn 500 mm - IP12a - Parkoviště vyhrazené invalidé	kus	1,000	947,16	947,16
5.2.5.3	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	693,05	1 386,10
5.2.5.4	404452251	sloupek Zn 60 - 350	kus	2,000	554,44	1 108,88
5.2.5.5	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	2,000	25,41	50,82
5.2.5.6	404452400	patka hliníková HP 60	kus	2,000	427,38	854,76
5.2.5.7	915211125	Vodorovné dopravní značení žlutým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm	m	9,000	54,87	493,83
5.2.5.8	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	9,000	3,47	31,23
5.2.5.9	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,000	129,68	907,76
5.2.5.10	592174651	obrubník betonový silniční přírodní 100x8x25 cm	kus	7,070	55,96	395,64
5.2.5.11	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	141,710	129,68	18 376,95
5.2.5.12	592175041	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	132,310	71,76	9 494,57
5.2.5.13	592175051	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - nájezdový v15 cm	kus	4,040	65,18	263,33
5.2.5.14	592175052	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - náběhový levý v 12/15 cm	kus	1,010	170,52	172,23
5.2.5.15	592175053	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - náběhový pravý v 12/15 cm	kus	1,010	170,52	172,23
5.2.5.16	592175048	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - R 90 vnitřní roh 40/40 cm	kus	4,040	262,70	1 061,31
5.2.5.17	592175049	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm - R 90 vnější roh 25/25 cm	kus	4,040	210,03	848,52
5.2.5.18	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	80,630	103,74	8 364,56
5.2.5.19	592175121	obrubník betonový sadový 50x5x20 cm přírodní	kus	163,620	19,09	3 123,51
5.2.5.20	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,039	1 615,81	9 757,88
5.2.5.21	919121224	Těsnění spár závlivkou za studena	m	307,620	78,20	24 055,88
5.2.5.22	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	87,280	44,38	3 873,49
5.2.5.23	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 200 mm	m	82,495	200,78	16 563,35
5.2.5.24	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	2,000	132,09	264,18

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

STRABAG

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
5.2.5.25	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	207,91	207,91
5.2.5.26	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	138,61	277,22
5.2.5.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				104 439,39
5.2.6.		Přesun hmot				
5.2.6.1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	122,811	8,13	998,45
5.2.6.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 719,354	8,13	13 978,35
5.2.6.3	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	49,876	173,26	8 641,52
5.2.6.4	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	37,550	150,16	5 638,51
5.2.6.5	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	35,385	92,41	3 269,93
5.2.6.6	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	119,793	8,27	990,69
5.2.6.	Celkem	Přesun hmot				33 517,45
5.2.	Celkem	SO 151 - Parkovací záliv a chodník				765 320,01
5.3.		SO 350 - Odvodnění				
5.3.1.		Zemní práce				
5.3.1.1	113107023	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překozech ing sítí	m2	18,008	44,61	803,34
5.3.1.2	113107044	Odstranění podkladu pl do 15 m2 živichých tl 200 mm při překozech ing sítí	m2	18,008	60,24	1 084,80
5.3.1.3	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,475	182,65	2 095,91
5.3.1.4	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,148	26,09	29,95
5.3.1.5	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	31,189	182,65	5 696,67
5.3.1.6	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,119	26,09	81,37
5.3.1.7	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	35,600	37,16	1 322,90
5.3.1.8	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	29,498	64,55	1 904,10
5.3.1.9	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	35,600	6,09	216,80
5.3.1.10	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	29,498	28,43	838,63
5.3.1.11	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	31,189	1,16	36,18
5.3.1.12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	66,358	96,22	6 384,97
5.3.1.13	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	331,790	9,62	3 191,82
5.3.1.14	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	23,694	59,49	1 409,56
5.3.1.15	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	42,664	1,16	49,49
5.3.1.16	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	76,795	92,41	7 096,63
5.3.1.17	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23,694	77,24	1 830,12
5.3.1.	Celkem	Zemní práce				34 073,24
5.3.2.		Zakládání				
5.3.2.1	211561112	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	9,435	827,66	7 808,97
5.3.2.2	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	102,000	5,43	553,86
5.3.2.3	693111460	textilie 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	107,100	12,13	1 299,12
5.3.2.4	212572111	Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného	m3	2,040	928,73	1 894,61
5.3.2.5	212755206	Montáž potrubí trativodů z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	51,000	10,86	553,86
5.3.2.6	286112250	trubka drenážní flexibilní D 160 mm	m	51,765	74,40	3 851,32
5.3.2.	Celkem	Zakládání				15 961,74
5.3.3.		Svislé a kompletní konstrukce				
5.3.3.1	311113142	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	6,900	596,83	4 118,13
5.3.3.2	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,103	24 256,61	2 498,43
5.3.3.3	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlot otvoru do 1050 mm	kus	4,000	50,50	202,00
5.3.3.4	593215100	překlad železobetonový RZP 119/14/22 V 119x14x21,5 cm	kus	4,000	338,89	1 355,56
5.3.3.5	386941113	Montáž odlučovače benzínu a olejů velikosti 2	kus	1,000	3 673,14	3 673,14
5.3.3.6	562415100	odlučovač ropných látek plastový GSOL-2/10 2 poklopy do 15 t	kus	1,000	41 803,06	41 803,06
5.3.3.	Celkem	Svislé a kompletní konstrukce				53 650,32
5.3.4.		Komunikace				
5.3.4.1	566901132	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 150 mm	m2	36,160	101,33	3 664,09
5.3.4.2	566901162	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	18,008	456,83	8 226,59

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
5.3.4.3	572340111	Vyspravení krytu vozovky po překopecích ing síti plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	18,008	268,79	4 840,37
5.3.4.	Celkem	Komunikace				16 731,05
5.3.5.		Trubní vedení				
5.3.5.1	831312821	Demontáž potrubí z trub kameninových hrdlových DN 150	m	4,000	36,19	144,76
5.3.5.2	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	4,000	6,79	27,16
5.3.5.3	286113110	trubka kanalizace plastová KGEM-160x500 mm SN4	kus	4,060	66,30	269,18
5.3.5.4	286113120	trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN4	kus	4,060	98,64	400,48
5.3.5.5	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	6,000	22,53	135,18
5.3.5.6	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	2,030	55,56	112,79
5.3.5.7	286113630	koleno kanalizace plastové KGB 150x87°	kus	2,030	67,53	137,09
5.3.5.8	286115460	přechod na kameninové hrdlo kanalizace plastové KGUSM-DN 160	kus	2,030	85,05	172,65
5.3.5.9	894201120	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obyčejného tř. C 20/25	m3	0,340	1 915,23	651,18
5.3.5.10	894201193	Příplatek za tloušťku dna šachet do 200 mm	m3	0,340	15,96	5,43
5.3.5.11	894201220	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obyčejného tř. C 20/25	m3	1,391	1 915,23	2 664,08
5.3.5.12	894201293	Příplatek za tloušťku stěn šachet z betonu prostého do 200 mm	m3	1,391	15,96	22,20
5.3.5.13	894502101	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných jednostranné	m2	8,911	94,65	843,43
5.3.5.14	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,082	23 679,07	1 941,68
5.3.5.15	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	373,42	746,84
5.3.5.16	592238641	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	2,000	142,71	285,42
5.3.5.17	592238581	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/570/5d, 45x55x5 cm	kus	1,000	360,03	360,03
5.3.5.18	592238621	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	1,000	223,80	223,80
5.3.5.19	592238561	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/195/5c, 45x20x5 cm	kus	1,000	175,14	175,14
5.3.5.20	592238541	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	1,000	275,43	275,43
5.3.5.21	592238501	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC DN 150 TBV-Q 450/380/1a 45x38x5 cm	kus	2,000	405,43	810,86
5.3.5.22	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností nad 100 do 150 kg	kus	2,000	22,53	45,06
5.3.5.23	592238741	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	kus	2,000	593,80	1 187,60
5.3.5.24	592238781	rám s mříží D400 , 500/500 mm	kus	2,000	2 449,18	4 898,36
5.3.5.25	899501111	Stupadla do šachet litinová vidlicová nebo z betonářské oceli osazovaná při zdění nebo betonování	kus	10,000	72,72	727,20
5.3.5.26	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,941	1 958,54	1 842,99
5.3.5.	Celkem	Trubní vedení				19 106,02
5.3.6.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
5.3.6.1	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	36,120	7,40	267,29
5.3.6.2	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	36,120	132,09	4 771,09
5.3.6.3	958315124	Bourání šachet nebo vpustí z prostého betonu	m3	0,550	346,47	190,56
5.3.6.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 228,94
5.3.7.		Přesun hmot				
5.3.7.1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	16,517	8,13	134,28
5.3.7.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	231,238	8,13	1 879,96
5.3.7.3	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	1,210	173,26	209,64
5.3.7.4	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	8,104	150,16	1 216,90
5.3.7.5	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	7,203	92,41	665,63
5.3.7.6	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	51,247	8,27	423,81
5.3.7.	Celkem	Přesun hmot				4 530,22
5.3.	Celkem	SO 350 - Odvodnění				149 281,53
5.4.		SO 405 - Ochrana inženýrských sítí Telefonica O2				
5.4.1.		Zemní práce při extr.mont.pracích				
5.4.1.1	460010024	Výtyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,007	7 508,00	52,56
5.4.1.2	460200283	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 3	m	7,000	231,02	1 617,14
5.4.1.3	460260004	Uložení kabelu do kanálu nebo žlabu	m	7,000	26,57	185,99
5.4.1.4	460421184	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	7,000	98,18	687,26
5.4.1.5	460470013	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech	m	7,000	17,33	121,31
5.4.1.6	460510273	Kanály do rýhy ze žlabů plastových se zakrytí vikem šířky do 10 cm	m	7,000	54,29	380,03

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I.etapa

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
5.4.1.7	345713651	chránička kabelová HPDE dělená, průměr 100mm	m	7,000	286,46	2 005,22
5.4.1.8	460560283	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3	m	7,000	80,86	566,02
5.4.1.9	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	0,350	485,13	169,80
5.4.1.10	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	4,900	40,43	198,11
5.4.1.11	460600039	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	0,630	554,44	349,30
5.4.1.12	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	2,450	86,63	212,24
5.4.1.	Celkem	Zemní práce při extr.mont.pracích				6 544,98
5.4.	Celkem	SO 405 - Ochrana inženýrských sítí Telefonica O2				6 544,98
5.5.		SO 445 - Napájecí kabel VO				
5.5.1.		Zemní práce				
5.5.1.1	113107021	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva drceného tl 100 mm při překozech ing sítí	m2	3,750	14,87	55,76
5.5.1.2	113107023	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překozech ing sítí	m2	3,000	44,61	133,83
5.5.1.3	113107031	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překozech ing sítí	m2	3,750	38,40	144,00
5.5.1.4	113107043	Odstranění podkladu pl do 15 m2 živichých tl 150 mm při překozech ing sítí	m2	3,000	38,40	115,20
5.5.1.	Celkem	Zemní práce				448,79
5.5.2.		Komunikace				
5.5.2.1	566901131	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 šterkodrti tl. 100 mm	m2	3,750	73,85	276,94
5.5.2.2	566901132	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 šterkodrti tl. 150 mm	m2	6,000	101,33	607,98
5.5.2.3	566901162	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	3,000	456,83	1 370,49
5.5.2.4	566901172	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl 150 mm	m2	3,750	207,38	777,68
5.5.2.	Celkem	Komunikace				3 033,09
5.5.3.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
5.5.3.1	919735113	Řezání stávajícího živichného krytu hl do 150 mm	m	12,000	79,26	951,12
5.5.3.2	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	15,000	79,26	1 188,90
5.5.3.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 140,02
5.5.4.		Přesun hmot				
5.5.4.1	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	3,479	8,13	28,28
5.5.4.2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	48,706	8,13	395,98
5.5.4.3	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,844	173,26	146,23
5.5.4.4	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	0,948	150,16	142,35
5.5.4.5	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	1,688	92,41	155,99
5.5.4.6	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živichným	t	4,984	8,27	41,22
5.5.4.	Celkem	Přesun hmot				910,05
5.5.5.		Elektromontáže				
5.5.5.1	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 16 mm2	kus	8,000	10,86	86,88
5.5.5.2	210100151	Ukončení kabelů smršťovací zákloupkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x16 mm2	kus	2,000	55,44	110,88
5.5.5.3	343432360	trubka smršťovací tenkostěnná tl bez lepidla GTI 19,0/9, 5	m	0,400	75,08	30,03
5.5.5.4	210220021	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2	m	92,000	43,89	4 037,88
5.5.5.5	354411201	pásek uzemňovací FeZN 30x4 mm	kg	86,480	32,34	2 796,76
5.5.5.6	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	4,000	63,53	254,12
5.5.5.7	354419861	svorka odbočovací a spojovací SR 2b pro pásek 30x4 mm	kus	4,000	30,61	122,44
5.5.5.8	210810014	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně	m	95,000	12,24	1 162,80
5.5.5.9	341110801	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Cx16 (CYKY-J 4X16) mm2	m	95,000	102,34	9 722,30
5.5.5.10	210950101	Označovací štítek na kabel	kus	2,000	5,78	11,56
5.5.5.11	562890002	štítek na označení kabelových vývodů z PVC	kus	2,000	13,86	27,72
5.5.5.12	218100014	Odpojení vodičů v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 16 mm2	kus	8,000	11,55	92,40
5.5.5.13	218810013	Demontáž měděných kabelů CYKYuložených volně	m	59,000	8,09	477,31
5.5.5.	Celkem	Elektromontáže				18 933,08
5.5.6.		Zemní práce při extr.mont.pracích				
5.5.6.1	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,148	7 508,00	1 111,18
5.5.6.2	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	140,500	161,71	22 720,26
5.5.6.3	460200293	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 110 cm, v hornině tř 3	m	7,000	242,57	1 697,99
5.5.6.4	460260014	Uložení silového kabelu NN do kanálu nebo žlabu	m	95,000	26,57	2 524,15
5.5.6.5	460421183	Lože kabelů z písku nebo šterkopisku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 35 cm	m	83,500	62,37	5 207,90

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoně - I.etapa

Objednatel: Město Mimoně Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
5.5.6.6	460421184	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	7,000	98,18	687,26
5.5.6.7	460510054	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	m	90,500	346,52	31 360,06
5.5.6.8	345713550	trubka elektroinstalační ohebná HDPE+LDPE 110	m	90,500	65,84	5 958,52
5.5.6.9	460510474	Obetonování kabelových prostupů z trub plastových do rýhy průměru do 10 cm	m3	1,646	1 934,75	3 184,60
5.5.6.10	589323120	směs pro beton třída C12/15 kamenivo do 16 mm	m3	1,646	2 460,31	4 049,67
5.5.6.11	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	140,500	34,65	4 868,33
5.5.6.12	460560293	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 110 cm, z horniny třídy 3	m	7,000	80,86	566,02
5.5.6.13	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	8,191	485,13	3 973,70
5.5.6.14	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	114,674	40,43	4 636,27
5.5.6.15	460600039	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	14,744	554,44	8 174,66
5.5.6.16	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	46,550	86,63	4 032,63
5.5.6.	Celkem	Zemní práce při extr.mont.pracích				104 753,20
5.5.	Celkem	SO 445 - Napájecí kabel VO				130 218,23
5.6.		SO 490 - Ochrana inženýrských sítí				
5.6.1.		Zemní práce při extr.mont.pracích				
5.6.1.1	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,007	7 508,00	52,56
5.6.1.2	460200283	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 3	m	7,000	231,02	1 617,14
5.6.1.3	460260004	Uložení kabelu do kanálu nebo žlabu	m	7,000	26,57	185,99
5.6.1.4	460421184	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	7,000	98,18	687,26
5.6.1.5	460470013	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech	m	7,000	17,33	121,31
5.6.1.6	460510273	Kanály do rýhy ze žlabů plastových se zakrytí víkem šířky do 10 cm	m	7,000	54,29	380,03
5.6.1.7	345713651	chránička kabelová HPDE dělená, průměr 100mm	m	7,000	286,46	2 005,22
5.6.1.8	460560283	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3	m	7,000	80,86	566,02
5.6.1.9	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	0,350	485,13	169,80
5.6.1.10	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	4,900	40,43	198,11
5.6.1.11	460600039	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	0,630	554,44	349,30
5.6.1.12	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	2,450	86,63	212,24
5.6.1.	Celkem	Zemní práce při extr.mont.pracích				6 544,98
5.6.	Celkem	SO 490 - Ochrana inženýrských sítí				6 544,98
5.7.		SO 850 - Ozelenění				
5.7.1.		Zemní práce				
5.7.1.1	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,292	36,96	454,31
5.7.1.2	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	61,460	11,55	709,86
5.7.1.3	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	3,000	71,61	214,83
5.7.1.4	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15,000	11,55	173,25
5.7.1.5	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	12,292	62,37	766,65
5.7.1.6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,300	25,41	109,26
5.7.1.7	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,740	98,18	759,91
5.7.1.8	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	64,920	9,24	599,86
5.7.1.9	5724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	1,672	77,39	129,40
5.7.1.10	181114711	Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg	m3	3,000	121,28	363,84
5.7.1.11	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	109,920	17,33	1 904,91
5.7.1.12	182001111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	109,920	9,24	1 015,66
5.7.1.13	183101212	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy horniny tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	110,000	10,40	1 144,00
5.7.1.14	103715000	substrát zahradnický B VL	m3	1,133	600,64	680,53
5.7.1.15	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy horniny tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	202,14	202,14
5.7.1.16	103715000	substrát zahradnický B VL	m3	0,206	600,64	123,73
5.7.1.17	183402111	Rozrušení půdy na hloubku do 150 v rovině a svahu do 1:5	m2	109,920	10,40	1 143,17
5.7.1.18	183403114	Obdělání půdy kultivátorem v rovině a svahu do 1:5	m2	109,920	0,58	63,75
5.7.1.19	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	109,920	0,58	63,75
5.7.1.20	183403153	Obdělání půdy hráběním v rovině a svahu do 1:5	m2	109,920	0,58	63,75
5.7.1.21	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	109,920	0,58	63,75
5.7.1.22	184102111	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,2 m	kus	110,000	13,86	1 524,60
5.7.1.23	26524318	Ligustrum vulgare (ptačí zob obecný), v 30-40, ko2l	kus	113,300	32,34	3 664,12

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

Název projektu: TC-BE-13000690 - Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I. etapa

Objednatel: Město Mimoní Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
5.7.1.24	184102114	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,5 m	kus	1,000	127,06	127,06
5.7.1.25	26607004	Pinus banksiana (borovice Banksova), v 125-150, bal	kus	1,030	1 755,72	1 808,39
5.7.1.26	184202122	Ukotvení kmene dřevin kůly D do 0,1 m a délky do 2 m	kus	1,000	161,71	161,71
5.7.1.27	52171181	Kůl frézovaný 6/250 se špicí	kus	1,000	75,08	75,08
5.7.1.28	272351141	Vyvozovací popruh POP popruh	m	1,000	10,40	10,40
5.7.1.29	184501114	Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5	m2	1,884	51,98	97,93
5.7.1.30	6733109000	Tkanina jutová 90 š100cm	m	1,941	6,93	13,45
5.7.1.31	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	144,38	144,38
5.7.1.32	184801131	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5	m2	55,000	8,09	444,95
5.7.1.33	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	109,920	1,16	127,51
5.7.1.34	184851121	Hnojení dřevin při výsadbě	kus	111,000	1,16	128,76
5.7.1.35	252340101	Hnojivo balení 20 kg	kg	2,885	20,79	59,98
5.7.1.36	184921093	Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	45,000	12,71	571,95
5.7.1.37	103911000	kůra mulčovací VL	m3	4,635	750,80	3 479,96
5.7.1.38	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,011	1,16	0,01
5.7.1.39	251911550	hnojivo průmyslové (á 3 kg)	kg	11,322	4,62	52,31
5.7.1.40	185803111	Ošetření trávníku shrábáním v rovině a svahu do 1:5	m2	64,920	1,39	90,24
5.7.1.41	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	14,000	51,98	727,72
5.7.1.42	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	14,000	520,94	7 293,16
5.7.1.	Celkem	Zemní práce				31 353,98
5.7.2.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
5.7.2.1	916531119	Osazení záhonové obruby plastové nebo plechového profilu	m	35,200	103,74	3 651,65
5.7.2.2	272557212	ocelový záhonový obrubník výška 125mm, délka 1000mm, s ocelovými bodci, antikoroční úprava, barva hnědá	kus	40,400	292,95	11 835,18
5.7.2.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				15 486,83
5.7.3.		Přesun hmot				
5.7.3.1	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	4,085	358,07	1 462,72
5.7.3.	Celkem	Přesun hmot				1 462,72
5.7.	Celkem	SO 850 - Ozelenění				48 303,53
5.	Celkem	ČÁST PARKOVIŠTĚ				1 175 953,33
Projekt: TC-BE-13000690	Celkem	Regenerace Sídliště pod Ralskem v Mimoní - I. etapa				15 239 381,25