

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen Smlouva)

uzavřená dle podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

OBJEDNATEL:

město Mimoň

se sídlem: Mírová 120, 471 24 Mimoň

IČ: 00 260 746

DIČ: CZ00260746

bankovní účet: 27-50126-824/0600

tel: 487 805 001

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech Smlouvy:

František Kaiser, starosta města

tel.: 487 805 041

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických:

Pavel Škubal, vedoucí odboru rozvoje města MěÚ Mimoň

tel.: 487 805 092, fax: 487 805 044

e-mail: skubal@mestomimon.cz

Pavel Soukup, referent odboru rozvoje města MěÚ Mimoň

tel.: 487 805 026, fax: 487 805 044

e-mail: soukup@mestomimon.cz

(dále jen Objednatel)

ZHOTOVITEL:

Petr Tamchyna

se sídlem: Lidická 612, 472 01 Doksy

IČ: 18418554

DIČ: CZ6109070638

bankovní účet: 901250349/0800

tel: 487 873 949 / 602 357 551

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech Smlouvy:

Petr Tamchyna, mob.: 602 357 551

p.tamchyna@seznam.cz

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických: Petr Tamchyna, mob.: 602 357 551

p.tamchyna@seznam.cz

(dále jen Zhotovitel)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést stavbu: „Oprava objektu č.p. 181 Mimoň“ v souladu s podmínkami a termíny této Smlouvy a v souladu s platnými technickými normami (dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a nařízení vlády 190/2002 Sb., a 163/2002 Sb.), předpisy a zákony České republiky.

Zhotovitel provede výše uvedenou stavbu v dobré jakosti tak, aby výsledkem prací byla kompletní a bezpečná stavba.

- 1.2 Stavba zejména zahrnuje:

- ☐ Provedení stavebních prací a částečné zateplení objektu č.p. 181 v ulici Malá na st.p.č. 161.
- ☐ Stavba bude realizována dle projektové dokumentace „Zateplení č.p. 181 Mimoň“ zpracované Ing. Josefem Dostálem (ČKAIT 0500030)
- ☐ Zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. nutných k vydání kolaudačního souhlasu, včetně jeho zajištění dle příslušných zákonných ustanovení.

- 1.3 Dojde-li k nesouladu mezi oceněnými výkazy výměr (dále jen „rozpočet díla“) a mezi projektovou dokumentací, je pro určení rozsahu díla rozhodující položkový rozpočet díla (viz příloha této smlouvy).

2. MÍSTO PLNĚNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

- 2.1 Název stavby zní: „Oprava objektu č.p. 181 Mimoň“

- 2.2 Místo stavby: p.č. 161 katastrální území Mimoň

3. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1 Stavba dle čl. 1 bude zahájena do 15 dnů od podpisu této SOD
- 3.2 Stavba dle čl. 1 bude dokončena nejpozději do **11.10.2013**.
- 3.3 Zhotovitel bude organizovat 1 x za dva týdny kontrolní dny stavby.
- 3.4 Zhotovitel odstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání díla nebo jeho ucelených částí a vyklidí staveniště v termínu dohodnutém smluvními stranami v zápise o předání a převzetí díla, nebo jeho ucelených částí, nejpozději však do 14 dnů ode dne předání díla, nebo jeho ucelených částí.
- 3.5 Jestliže na základě požadavku Objednatele dojde ke změně rozsahu předmětu díla (viz. ustanovení čl. 6.1 této Smlouvy), je možné po vzájemné dohodě smluvních stran upravit termín dokončení díla uvedený v čl. 3.1 Smlouvy a to na základě dodatku ke smlouvě.

4. CENA

- 4.1 Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu dohodnutém při uzavření Smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Část	Cena bez DPH		DPH 21 %		Cena s DPH	
Oprava objektu č.p. 181 Mimoň	1.598.420,-	Kč bez DPH	335.668,-	Kč	1.934.088,-	Kč včetně DPH
celkem	1.598.420,-	Kč bez DPH	335.668,-	Kč	1.934.088,-	Kč včetně DPH

- 4.2 Cena díla může být změněna (překročena, nebo snížena) pouze:

- 4.2.1 Při změně daňových předpisů nebo změně zákonem stanovených poplatků.

- 4.2.2 Pro vícepráce a změny oproti projektové dokumentaci, které zadá Objednatel a provede Zhotovitel na základě Dodatku ke Smlouvě. V Dodatku bude specifikován rozsah změny, termín provedení, cena změny nebo způsob stanovení ceny a způsob úhrady.
- 4.3 Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatel, včetně jejich ocenění, a to formou dodatku k této Smlouvě. Pokud Zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu Objednatel, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- 4.4 Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění je používán k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

- 5.1 Objednatel uhradí cenu díla dle 4. kapitoly Smlouvy Zhotoviteli ve formě měsíčních plateb na základě Zhotovitelem vystavených faktur s náležitostmi daňového dokladu v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., a to podle skutečně provedených prací za sledované období. Přílohou každé faktury bude Objednatel odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. Splatnost těchto faktur je stanovena na 30 dní ode dne doručení Objednateli, vyznačeného podatelnou Objednatel. Datum splatnosti faktury a peněžitý závazek jsou Objednatel splněny v den, kdy banka odepíše příslušnou částku z jeho účtu. Dnem zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním měsíci, kdy byly předmětné práce realizovány.
- 5.2 V případě, že faktura bude vystavena v rozporu se Smlouvou či nebude mít náležitosti podle platné legislativy, má Objednatel právo ji vrátit Zhotoviteli bez proplacení, nejpozději v den její splatnosti. U nové či opravené faktury se počítá nová lhůta splatnosti podle čl. 5.1 Smlouvy.
- 5.3 Zhotovitel předloží nejpozději k 5. dni následujícího měsíce Objednateli zjišťovací protokol se soupisem provedených prací a dodávek k odsouhlasení. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami při odsouhlasování množství nebo druhu provedených prací a dodávek k dohodě, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Práce a dodávky, u kterých došlo k rozporu, budou fakturovány až dojde mezi Objednatel a Zhotovitelem ke shodě o jejich provedení a množství.
- 5.4 Adresa pro doručení faktur je: **město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň**
- 5.5 Objednatel je oprávněn započíst jakékoliv své případné pohledávky vůči Zhotoviteli vzniklé při plnění Smlouvy či v souvislosti s ní (např. smluvní pokuty, náhrady škod apod.) proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli.
- 5.6 Objednatel uhradí veškeré splatné faktury Zhotovitele až do výše 90 % celkové ceny včetně DPH. Zbývajících 10 % celkové ceny uhradí Objednatel Zhotoviteli po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu po převzetí díla objednatel. Součástí konečné faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla a kopie zápisu o odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.

6. ZMĚNY

- 6.1 Zhotovitel je povinen realizovat změny předmětu díla požadované Objednatel pouze na základě Dodatku ke Smlouvě.
- 6.2 V případě, že Zhotovitel provede Dílo odchylně od dokumentace pro stavební povolení bez odsouhlasení změny Smlouvy, má Objednatel právo Dílo nepřevzít.

7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 7.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné ČSN, technologické a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, zejména vyhlášku č. 48/1982 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla pouze takové výrobky a materiály, jejichž vlastnosti byly ověřeny ve smyslu § zákona č. 183/2006 Sb.,

- (stavební zákon) v platném znění. Na požádání Objednatele, nejpozději však při předání díla, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli doklad o schválení výrobků, certifikát nebo prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění.
- 7.2 Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity takové jiné materiály, technologie nebo provedeny takové změny proti projektové dokumentaci, které by znamenaly změnu kvalitativních či konstrukčních parametrů stavby v projektové dokumentaci uvedených. Jiné materiály a technologie mohou být použity a změny proti projektové dokumentaci mohou být Zhotovitelem provedeny po dohodě s Objednatelem. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré s tím spojené náklady nese Zhotovitel.
- 7.3 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření vybraných prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Neučiní-li tak je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.
- 7.4 Zhotovitel zajišťuje vybavení osob ochrannými pomůckami a v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na pracovišti. Zhotovitel zodpovídá i za bezpečnost a ochranu zdraví dalších osob, které se budou v prostoru staveniště pohybovat, a které by mohly být při provádění prací dotčeny. Zhotovitel zajistí ochranu majetku v prostoru staveniště. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat požární předpisy a hygienické předpisy.
- 7.5 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání povinen doložit Objednateli.
- 7.6 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli jakou část díla hodlá zadat subdodavateli. V případě, že tak neučiní a objednateli vznikne povinnost na sjednání koordinátora bezpečnosti práce je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu nákladů za činnost koordinátora BOZP.
- 7.7 Pokud činností Zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací a veřejných prostranství, je Zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést do původního stavu. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.8 Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel.
- 7.9 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel nese rovněž odpovědnost za škody od svých subdodavatelů.

8. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 8.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět Smlouvy bude zhotovený v souladu se zněním této Smlouvy o dílo a že během záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté touto Smlouvou o dílo, respektive vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje za dílo v rozsahu dle kap. 1. Smlouvy záruku v délce **60 měsíců**. Tato záruka se nevztahuje se na dodávky a zařízení, které mají své záruční listy - zde zhotovitel poskytuje záruku v délce uvedené na záručním listě. Zhotovitel předá Objednateli při předání díla seznam výrobků a zařízení s odlišnou záruční lhůtou. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla, nebo jeho ucelené části, vyjma vad či nedodělků. Záruční doba u částí díla, u kterých byly zjištěny vady či nedodělků při předání a převzetí díla, začíná běžet dnem předání a převzetí odstranění těchto vad a nedodělků.
- 8.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady písemně popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje finanční náhradu. U vad

charakteru havárie je možné vady reklamovat faxem nebo telefonicky, vždy ale musí následovat písemná reklamační zpráva.

- 8.3 Oprávněný zástupce Zhotovitele je povinen se nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace dostavit na místo stavby k projednání způsobu a termínu odstranění vady. Způsob a termín odstranění reklamované vady bude dohodnut písemně. Dále je Zhotovitel povinen nejpozději do 7 dnů od doručení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatel uznává. U vad charakteru havárie je Zhotovitel povinen nastoupit k jejich odstranění do 12 hodin od jejich nahlášení a učinit do 24 hodin taková opatření, která zabrání vzniku dalších škod na majetku popřípadě na zdraví osob. Po odstranění reklamované vady bude sepsán zápis.
- 8.4 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 8.5 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace od Objednatel a v případě havárie do 1 dne, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady nebo havárie jinou osobou a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli vzniklé náklady spojené s opravou díla.
- 8.6 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahují záruční lhůty, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

9. PŘEVZETÍ DÍLA OBJEDNATELEM

- 9.1 Dílo popř. jeho část je splněno jeho řádným ukončením a předáním Objednateli. Předání a převzetí díla popř. jeho ucelených částí bude stvrzeno písemně protokolem o předání a převzetí podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejméně 10 dní předem, kdy bude dílo připraveno k předání Objednateli. Objednatel je pak povinen s ním zahájit převjímací řízení nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem.
- 9.3 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedení revizních a provozních zkoušek ve dvou vyhotoveních;
 - originál stavebního deníku;
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení ve třech vyhotoveních;
 - návod obsluhy a údržby dodaných zařízení;
 - prohlášení o shodě výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění;
 - seznam dodávek a výrobků a zařízení s odlišnou záruční lhůtou;
 - soupis předaných dokladů
 - doklad o likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
 - zaměření provedené stavby
 - revize hromosvodů (výchozí)
- Bez těchto dokladů nelze považovat dílo popř. jeho část za dokončené a schopné předání.
- 9.4 O průběhu převjímacího řízení pořídí Zhotovitel a Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen do zápisu uvést svoje důvody.

- 9.5 Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací vyplývajících z dohodnutého rozsahu díla, a pokud Zhotovitel předal doklady uvedené v čl. 9.3 Smlouvy. Pokud jsou v této Smlouvě použity termíny předání díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
- 9.6 Pokud během převímacího řízení budou zjištěny takové drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, může Objednatel dílo převzít. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.

10. POJIŠTĚNÍ

- 10.1 Zhotovitel pojistí stavbu v rozsahu stavebně-montážního pojištění na všechna rizika, minimálně v celkové ceně díla včetně DPH, dále odpovědnost za škody vůči třetím osobám minimálně ve výši 2.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Doklad o pojištění (pojistnou smlouvu) je Zhotovitel povinen předložit nejpozději do 10 dnů od předání staveniště.
- 10.2 Pojistné se zavazuje uhradit Zhotovitel, náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla. Objednatel se zavazuje v případě pojistné události poskytnout pojišťovně potřebnou součinnost vyplývající z pojistné smlouvy a požadavků pojišťovny.
- 10.3 V případě pojistné události je Zhotovitel povinen dílo popřípadě jeho ucelenou část dokončit. Úprava termínu dokončení bude sjednána dohodou smluvních stran formou dodatku ke Smlouvě.

11. UJEDNÁNÍ O PODKLADECH A SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 11.1 Zhotovitel má právo písemně si vyžádat podklady, jejichž potřeba vyplývá z průběhu prací. Tyto podklady se Objednatel zavazuje poskytnout do 7 dnů po obdržení požadavku, pokud jimi disponuje.

12. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 12.1 Vlastnické právo k Dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele, okamžikem převzetí dokončeného díla nebo jeho dokončených částí.
- 12.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do úplného splnění a protokolárního předání a převzetí díla dle kap. 9 této Smlouvy. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele dnem převzetí díla.
- 12.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody na majetku Objednatele a třetích osob a nebezpečí škody na zdraví, ke kterým došlo v přímé souvislosti s činností Zhotovitele při plnění předmětu díla zaviněním nebo nedbalostí Zhotovitele.

13. POZDNÍ PLNĚNÍ ZHOTOVITELE

- 13.1 Jestliže se během plnění Smlouvy Zhotovitel dostane do okolností, které brání včasnému plnění Smlouvy, musí Zhotovitel bez prodlení písemně oznámit Objednateli tuto skutečnost, její pravděpodobné trvání a příčiny. Toto nemá vliv na nároky Objednatele vyplývající z kap. 15. a 16. Smlouvy.

14. SMLUVNÍ POKUTY

- 14.1 Pokud Zhotovitel nesplní termín dokončení díla uvedený ve 3. kapitole Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Tímto ustanovením není dotčeno právo Objednatele na úhradu veškerých škod jemu vzniklých v souvislosti s porušením povinností této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

- 14.2 Pokud Zhotovitel nesplní termín odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení uvedený v zápise o předání a převzetí díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou neodstraněnou vadu či nedodělek a den prodlení.
- 14.3 Pokud je Zhotovitel v prodlení s termínem odstranění reklamované vady dle čl. 8.3 této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 14.4 Pokud je Zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každý den prodlení.
- 14.5 V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti vystavenou fakturu, zavazuje se zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

15. NÁHRADA ŠKODY

- 15.1 Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli celkovou náhradu škody, která vznikla zaviněním zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu díla a vrácení dotací včetně penalizace.

16. ZMĚNY SMLOUVY, Odstoupení od Smlouvy

- 16.1 Tuto Smlouvu lze změnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „**Dodatek ke Smlouvě**.“ Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepovažují.
- 16.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, jsou smluvní strany povinny se bezodkladně informovat a neprodleně vyvolat jednání o dalším postupu osob oprávněných k podpisu Smlouvy.
- 16.3 Odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.
- 16.4 V případě, že se nějaké ustanovení Smlouvy stane neplatným či neúčinným, nedotkne se to ostatních ustanovení – ta zůstávají platná a účinná. Do doby nahrazení neplatného nebo neúčinného ustanovení novým platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 16.5 Objednatel si vyhrazuje právo zúžit předmět díla, a to **bezplatně a bez dalších nákladů a podmínek**. Důvodem pro odstoupení může být nezískání finančních zdrojů a případy, které se vyskytnou v průběhu smlouvy a zadavatel je nemůže ovlivnit.

17. STAVENIŠTĚ, STAVEBNÍ DENÍK

- 17.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. 3.1 této Smlouvy. O předání staveniště bude proveden zápis s podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 17.2 Zároveň s předáním staveniště předá Objednatel Zhotoviteli:
- stavební povolení, nebo jiné správní rozhodnutí s doložkou právní moci pro část stavby, která je předmětem této Smlouvy, nebo dodatku ke Smlouvě;
 - příslušnou část projektové dokumentace ke stavebnímu řízení v jednom vyhotovení;
 - prostor pro vybudování zařízení staveniště a umístění kontejnerů;
 - místo pro zhotovení stavby a staveniště (vyklizené) s podmínkami pro jejich užívání (bezplatně)
 - povolení ke vstupu na pozemky, které nejsou ve vlastnictví objednatele a které budou prováděním prací dotčeny (tento vstup bude bezplatný - příp. zpoplatnění není zahrnuto v ceně díla)
 - písemný přehled (zákres do situace stavby) o podzemních inženýrských sítích a podzemních překážkách popř. objektech vyskytujících se v místě stavby, resp. objednatelem vystavené potvrzení, že v místě výkopových prací se žádné podzemní inženýrské sítě sítí a podzemní překážky popř. objekty nenacházejí;
 - místo pro připojení el. instalace a vody pro zařízení staveniště (tyto zhotovitel osadí vlastními měřidly);
 - vyjádření správce sítí a vyjádření všech účastníků územního i stavebního řízení;
 - vjezdy a vstupy na staveniště – bezplatně;

Oprava objektu č.p. 181 Mimoň

- všechny podmínky pro provádění díla, které má k dispozici.

- 17.3 Zhotovitel je povinen zřídit staveniště v souladu s požadavky Objednatele (dle zápisu o předání a převzetí staveniště) a na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a odstraňovat veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Zhotovitel je povinen po dokončení prací na zhotovení díla a vyklizení staveniště uvést používané plochy a prostory do stavu odpovídajícím projektové dokumentaci nebo do původního stavu.
- 17.4 Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly dodrženy podmínky výše uvedených zákonných předpisů a správních rozhodnutí. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob.
- 17.5 Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést stavební deník. Do deníku je povinen zapisovat všechny práce, které provádí, a všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí části díla.
- 17.6 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, dále jsou k provádění záznamů do stavebního deníku oprávněni zástupce Zhotovitele a Objednatele pro věci technické, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušené orgány státní správy.
- 17.7 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů - jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 17.8 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům učiněným Zhotovitelem ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů - jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 17.9 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků Smlouvy.

18. KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

- 18.1 Veškeré nároky smluvních stran musí být uplatněny písemnou formou, doporučenou zásilkou nebo písemně potvrzeným osobním předáním.
- 18.2 Sdělení (a jiné dokumenty):
- zaslané e-mailem nebo faxem musí být potvrzeno odesílatelem do 5 dnů po odeslání písemně doporučenou nebo kurýrní poštou. Sdělení zaslané a potvrzené tímto způsobem se považuje za doručené dnem odeslání e-mailu, telegramu nebo faxu;
 - zaslané doručenkou bude považováno za doručené 3 dny po jeho odeslání a prokázání skutečnosti, že obálka se zprávou byla správně adresována, známkována a postoupena poště pro poštovní přepravu;
 - zaslané kurýrní poštou bude považováno za doručené 2 dny po jeho odeslání a prokázání skutečnosti, že obálka byla správně adresována a předána kurýrovi k přepravě;
 - předané osobně bude považováno za předané dnem jeho potvrzeného převzetí oprávněnou osobou druhé strany.
- 18.3 Smluvní strany jsou povinny bezodkladně oznámit druhé straně písemně změnu své adresy nebo čísla telefonu nebo faxu pro příjem takových zpráv.

19. VYŠŠÍ MOC

- 19.1 Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), archeologický průzkum, úkon vlády, ČNB, jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci.

Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době Smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla tato Smlouva uzavřena, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby Smlouva byla plněna.

- 19.2 O dobu přerušení prací z důvodu vyšší moci se prodlužuje doba plnění, a to aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně Smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není Zhotovitel ani Objednatel v prodlení. Jestliže se plnění stane po vzniku vyšší moci nemožným, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

20. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 20.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky vydané pro stavbu ve stavebním povolení či v jiných povoleních a rozhodnutích. Objednatel je povinen tyto podmínky před zahájením prací zhotoviteli prokazatelně předat.
- 20.2 Smluvní strany se zavazují neprodleně písemně vyrozumět druhou stranu o všech důležitých skutečnostech majících vliv na Smlouvu.
- 20.3 Zhotovitel pověří vedením stavby – stavbyvedoucím kvalifikovaného pracovníka v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.
- 20.4 Zhotovitel prohlašuje, že má dostatečnou kapacitu prostředků a pracovních sil na zhotovení díla.
- 20.5 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy o dílo.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 21.1 Smlouva byla sepsána ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce. Objednatel i Zhotovitel obdrží dvě originální vyhotovení této Smlouvy.
- 21.2 Jakékoliv spory týkající se této Smlouvy a jejich plnění se strany zavazují řešit bez jakéhokoliv odkladu dohodou. Nedojde-li do 30 dnů k dohodě, bude spor řešit příslušný soud, a to na návrh kterékoliv smluvní strany.
- 21.3 Osoby podepisující Smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním úkonům v rozsahu Smlouvy a že jim nejsou známy žádné překážky bránící jejímu uzavření.
- 21.4 Svým podpisem smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že tuto Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 21.5 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
- 21.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

22. PŘÍLOHY

- 22.1 Položkový rozpočet díla

Objednatel:

V Mimoňi dne: 14.7.2013



František Kaiser
starosta města Mimoň



Zhotovitel:

Petr TAMCHYNA


stavební firma

472 01 DOKSY, Lidická 612

IČO 184 18 554, DIČ CZ6109070638

tel. 487 873 666, mobil 602 357 551

tel./fax 487 873 949



Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	Petr Tamchyna - stavební firma
Ulice a č.p.	Lidická 612
Místo	Doksy
PSC	472 01
IČO	18418554
DIČ	CZ6109070638
Kontaktní osoba	Petr Tamchyna
telefon, fax	602 357 511 / 487 873 949
e-mail	p.tamchyna@seznam.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 2013059
Oprava objektu č.p. 181 Mimoň

Cena bez DPH: 1 494 056

Zadavatel : město Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň

IČO : 00260746
DIČ : CZ00260746

Projektant : Petr Tamchyna - stavební firma
Lidická 612, 472 01 Doksy
p.tamchyna@seznam.cz, 602 357 551 / 487 873 949

IČO : 18418554
DIČ : CZ6109070638

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		5,00	
01 Oprava fasády I.a II.NP	801.61.1.9	1,00	700 543,68
02 Oprava vikýřů ve střeše	801.61.1.9	1,00	257 010,32
03 Oprava soklu	801.61.1.9	1,00	65 148,15
04 Zateplení stropu mezi podkrovím a půdou	801.61.1.9	1,00	394 245,74
05 Zateplení podhledu ve sklepe	801.61.1.9	1,00	77 108,03
Celkem za stavbu			1 494 055,93

Stavba :	stavba	cislo stavba	nazev stavby	
Objekt :	01	Oprava fasády I.a II.NP		JKSO : 801.61.1.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Oprava fasády I.a II.NP

Třídění stavební 801 Budovy občanské výstavby
801.6 Budovy pro řízení, správu a administrativu
801.61 budovy administrativní (správní)
801.61.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
801.61.1.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
2013059	Mimoň	700 543,68
	Celkem objekt 01	700 543,68

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013059	Oprava objektu č.p. 18 Mimoň
O:	01	Oprava fasády I.a II.NP
R:	2013059	Mimoň

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl:	3	Ceník, kapitola Svislé a kompletní konstrukce				4 296,36		
	614 47	Vyspravení betonových a železobetonových konstrukcí a panelů						
	614 47-1	cementovou maltou						
	614 47-11	adhezni můstek a nátěr antikorozní						
	614471715R00	...pro jakoukoliv velikost opravované plochy	m2	5,45500	89,20	486,59	801-4	RTS
		Položka je určena pro vytvoření adhezního můstku nebo antikorozního nátěru při vyspravení poškozených betonových a železobetonových konstrukcí a panelů, zvláště při obnažení výžluže.						
		balcon : 3,7*1,15		4,25500				
		(1,15+3,7+1,15)*0,2		1,20000				
	632 47	Reprofilace vodorovných betonových povrchů						
		penetrace podkladu, rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky,						
	2 63247126R00	...tloušťky do 25 mm	m2	5,45500	658,40	3 591,57	801-4	RTS
		balcon : 3,7*1,15		4,25500				
		(1,15+3,7+1,15)*0,2		1,20000				
	3 632	Očištění konstrukce pod adhezni můstek	m2	5,45500	40,00	218,20		Vlastní
		balcon : 3,7*1,15		4,25500				
		(1,15+3,7+1,15)*0,2		1,20000				
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				397 932,92		
	601 01	Omitky stropů z hotových směsí						
		po jednotlivých vrstvách						
	4 601015187RT7	...vrchní tenkovrstvá, silikonová, , tloušťka vrstvy 2 mm, ručně	m2	37,91125	280,00	10 615,15	801-1	RTS
		římsa východní : 13,875*0,75		10,40630				
		jižní : (15,2+1,2)*0,75		12,30000				
		západní : (15,25+0,6)*0,75		11,86750				
		-(0,525+1,8+0,526)*0,75		-2,13750				
		balcon : 3,7*1,15		4,25500				
		(1,15+3,7+1,15)*0,2		1,20000				
	602 01	Omitky stěn z hotových směsí						
		po jednotlivých vrstvách						
	5 602015187RT7	...omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, , tloušťka vrstvy 2 mm, ruční provádění	m2	494,08463	237,20	117 196,87	801-1	RTS

	východní : (13,45+0,6)*(7,15+0,25) -2,75*(3,7+1,25) -1,65*1,95*4 -0,6*1,95*2 -0,8*2,75 severní : 14,6*7,4 15,065*0,475 14*2,7 13,55*5,15*0,5 -0,5*0,4 jižní : (0,8+15,2)*7,4 -1,65*1,95*4 -1,15*1,95*4 západní : 15,25*7,4 -1,65*1,95*2 -0,6*1,95*4 -1,8*2,3 Dveře : -1,8*1,4 ostění : (1,95+1,65+1,95)*10*0,1 (1,95+1,15+1,95)*4*0,1 (1,65+0,6+1,65)*24*0,1 (0,4+0,5+0,4)*0,1 (2,3+1,8+2,3)*1*0,1 (2,8+2,1+2,8)*0,1 pouze omítka : (0,15+0,15+0,05+0,4)*(3,75+2,5+3,75) sloupy : základ : 1,925*2*2				103,97000 -6,73750 -12,87000 -2,34000 -1,65000 109,04000 7,15590 37,80000 34,89130 -0,20000 118,40000 -12,87000 -8,97000 112,85000 -6,45500 -3,96000 -4,14000 -2,52000 5,55000 2,02000 9,36000 0,13000 0,64000 0,77000 7,50000 7,70000				
602 01-1 Dopílkové práce pro omítku stěn z hotových směsí									
6 602015191 R00 ...podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	531,99587	25,60	13 619,09	801-1	RTS			
		10,40630							
jižní : (15,2+1,2)*0,75		12,30000							
západní : (15,25+0,6)*0,75		11,88750							
-(0,525+1,8+0,525)*0,75		-2,13750							
balík : 3,7*1,15		4,25500							
(1,15+3,7+1,15)*0,2		1,20000							
východní : (13,45+0,6)*(7,15+0,25)		103,97000							
-2,75*(3,7+1,25)		-6,73750							
-1,65*1,95*4		-12,87000							

	-0,6*1,95*2 -0,6*2,75 severní : 14,6*7,4 15,065*0,475 14*2,7 13,55*5,15*0,5 -0,5*0,4 jižní : (0,8+1,5,2)*7,4 -1,65*1,95*4 -1,15*1,95*4 západní : 15,25*7,4 -1,65*1,95*2 -0,6*1,65*4 -1,8*2,3 Dveře : -1,8*1,4 ostění : (1,95+1,65+1,95)*10*0,1 (1,95+1,15+1,95)*4*0,1 (1,65+0,6+1,65)*2*0,1 (0,4+0,5+0,4)*0,1 (2,3+1,8+2,3)*1*0,1 (2,8+2,1+2,8)*0,1 pouze omítka : (0,15+0,15+0,05+0,4)*(3,75+2,5+3,75) sloupky : záclika : 1,925*2*2				-2,34000 -1,65000 108,04000 7,15590 37,80000 34,89130 -0,20000 118,40000 -12,87000 -8,97000 112,85000 -6,48500 -3,96000 -4,14000 -2,52000 5,55000 2,02000 9,96000 0,15000 0,64000 0,77000 7,50000 7,70000				
620 45 Postřik izolací nebo neomítaných vnějších stěn vodotěsných izolací nebo pod obklady apod.									
7 620451211 R00 ...malou cementovou 620 99-2 Zakrytí výpíní vnějších otvorů s rámy a zábrubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepiých) malovin		m2	531,99690	22,00	11 703,91	801-1	RTS		
8 620991121 R00 ...z postaveného lešení	1,65*1,95*10 1,15*1,95*4 0,6*1,65*4 1,8*2,3*1 0,5*0,4*1 0,6*2,75	m2	51,09500	27,36	1 397,96	801-1	RTS		
621 42 Omítky vnější podhledu MV nebo MVC									

A hand-drawn diagram of a rectangular structure, possibly a well or a pit. The structure is a rectangle with a smaller rectangle inside it. The labels are as follows:

- 'Sever' is written vertically along the right side of the outer rectangle.
- 'Zaf.' is written vertically along the left side of the outer rectangle.
- 'Jin.' is written vertically along the left side of the inner rectangle.
- 'Vidua' is written vertically along the right side of the inner rectangle.

 The diagram is drawn with simple lines on a piece of paper.

622 47-13 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkáním povrchu)	...hmota akrylátová, složitost 3 + 4	m2	13,50000	94,00	1 269,00	801-1	RTS
13 622471318RP2	sloupů : 0,45*4*3,75*2	m2	13,50000				
622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou	...s dodávkou vyztužné sítě a stěrkového tmele	m2	507,93710	172,00	87 365,18	801-1	RTS
14 622481211RT2	622 90-4 Očištění fasád	m2	545,49688	32,32	17 630,43	801-1	RTS
15 622904112R00	...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	103,97000 -6,73750 -12,87000 -2,34000 -1,65000 108,04000 7,15590 37,80000 34,89130 -0,20000 118,40000 -12,87000 -8,97000				
	východní : (13,45+0,6)*(7,15+0,25) -2,75*(3,7+1,25) -1,65*1,95*4 -0,6*1,95*2 -0,6*2,75 severní : 14,6*7,4 15,065*0,475 14*2,7 13,55*5,15*0,5 -0,5*0,4 jižní : (0,8+15,2)*7,4 -1,65*1,95*4 -1,15*1,95*4						

		západní : 15,25*7,4 -1,65*1,95*2 -0,6*1,65*4 -1,8*2,3 Dřeře : -1,8*1,4 ostění : (1,95+1,65+1,95)*10*0,1 (1,95+1,15+1,95)*4*0,1 (1,65+0,6+1,65)*24*0,1 (0,4+0,5+0,4)*0,1 (2,3+1,8+2,3)*1*0,1 (2,8+2,1+2,8)*0,1 pouze omítka : (0,15+0,15+0,05+0,4)*(3,75+2,5+3,75) sloupky : 0,45*4*3,75*2 římse východní : 13,875*0,75 jižní : (15,2+1,2)*0,75 západní : (15,25+0,6)*0,75 -(0,525+1,8+0,525)*0,75 balcon : 3,7*1,15 (1,15+3,7+1,15)*0,2 zděka : 1,925*2*2				112,85000 -6,43500 -3,96000 -4,14000 -2,52000 5,55000 2,02000 9,36000 0,13000 0,64000 0,77000 7,50000 13,50000 10,40630 12,30000 11,88750 -2,13750 4,26500 1,20000 7,70000			
16	632451024R00	...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm 1,925*0,3	m2	0,57750	224,40	129,59	801-1	RTS	
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 074,53			
631 31 Mazanina z betonu prostého (z kamenniva) hlazená dřevěným hladítkem									
631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm									
17	631312611R00	...z betonu C 16/20 balcon : 3,7*1,15*0,05	m3	0,21275	2 340,00	497,84	801-1	RTS	
631 31-915 Příplatek za přehlazení povrchu betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem									
18	631319151R00	...tloušťka mazaniny do 80 mm balcon : 3,7*1,15*0,05	m3	0,21270	659,20	140,21	801-1	RTS	
632 41-1 Potěr ze suchých směsí s rozprostřením a uhlazením									
19	632415110R12	...potěr cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 10 mm, ruční zpracování	m2	4,26500	283,60	1 206,72	801-1	RTS	

	balík : 3,7*1,15			4,25000					
	632 45-103 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše na stropěch z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných přefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných pátek usazených strojů a technologických zařízení, s následným zateplováním hrubě malty.								
20	632451031 R00	...o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m2	2,12750	108,00	229,77	801-1	RTS	
		balík : 3,7*1,15*0,5		2,13000					
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				1 600,00			
21	R1	Demontáž a zpětná montáž znaku a tabule	kus	1,00000	400,00	400,00		Vlastní	
22	R2	Demontáž a zpětná montáž sířeny zabezpečovacího, zařízení	kus	1,00000	400,00	400,00		Vlastní	
23	R3	Demontáž a zpětná montáž držáku na vlnku, otryskání a antikorozní nátěr	kus	2,00000	400,00	800,00		Vlastní	
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				124 685,04			
24	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řádového s podlahami	...šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	641,00000	40,08	25 691,28	800-3	RTS	
		Včetně kotvení lešení.							
		15,5*6,5		131,75000					
		16*6,5		136,00000					
		16*5		80,00000					
		17,5*6,5		148,75000					
		17*6,5		144,50000					
25	941 94-19 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení	...šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	1 923,00000	31,60	60 766,80	800-3	RTS	
		641*3		1 923,00000					
26	941 94-18 Demontáž lešení lehkého řádového s podlahami	...šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	641,00000	27,84	17 845,44	800-3	RTS	
		944 94-40 Ochranné síť							
27	944944011 R00	...z umělých vláken	m2	641,00000	9,44	6 051,04	800-3	RTS	
		944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí							
28	944944031 R00	...z umělých vláken	m2	1 282,00000	6,72	8 615,04	800-3	RTS	
		641*2		1 282,00000					
		944 94-48 Demontáž ochranné sítě							
29	944944081 R00	...z umělých vláken	m2	641,00000	5,68	3 640,88	800-3	RTS	
		944 94-5 Montáž zachytyné střišky							
30	944945012 R00	...šířky do 2 m	m	12,00000	95,20	1 142,40	800-3	RTS	
		944 94-59 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití zachytyné střišky							
31	944945192 R00	...šířky do 2 m	m	24,00000	25,44	610,56	800-3	RTS	
		944 94-58 Demontáž zachytyné střišky							
		zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,							

		sloupky :									
		římse východní : 13,875*0,75									
		jižní : (15,2+1,2)*0,75									
		západní : (15,25+0,6)*0,75									
		-(0,525+1,8+0,525)*0,75									
		balkon : 3,7*1,15									
		(1,15+3,7+1,15)*0,2									
		zářka : 1,925*2,2									
978 02-3 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva											
978 02-32 cihelného											
36	978023411R00	...mimo korníového	m2	531,99590	38,00	20 215,84	801-3	RTS			
981 01-1 Demolice budov prováděné postupným rozebráním											
37	981011112R00	Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní	m3	31,37200	167,60	5 257,95	800-6	RTS			
		6,2*2,3*2,2		31,37200							
38	R1	Demontáž ostatních nefunkčních prvků na fasádě, vč. likvidace	kus	1,00000	400,00	400,00		Vlastní			
979 08 Vodotorné doprava sutí a vybouraných hmot											
bez naložení, s vyložením a hrubým urovňáním											
39	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	65,77578	97,20	6 393,41	832-1	RTS			
979 08-4 Poplatek za skládku											
40	979990001R00	...stavební sutí	t	65,77578	200,00	13 155,16	801-3	RTS			
979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku											
41	979081111R00	...do 1 km	t	65,77578	201,60	13 260,40	801-3	RTS			
42	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	657,75784	11,68	7 662,61	801-3	RTS			
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot											
43	979082111R00	...do 10 m	t	65,77578	162,80	10 708,30	801-3	RTS			
44	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	197,32735	18,16	3 583,46	801-3	RTS			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				22 378,39					
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů											
oborů 801, 803, 811 a 812											
999 28-1 pro opravy a údržbu dosazadních objektů včetně vnějších plášťů											
45	999281108R00	...výšky do 12 m	t	58,76677	380,80	22 378,39	801-4	RTS			
Díl:	711	Izolace proti vodě				4 250,91					
711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena											
711 11-1 na ploše vodorovné											
711 11-11 nátěrem											
46	7111111001 RZ1	...penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	4,25500	13,68	58,21	800-711	RTS			
		balkon : 3,7*1,15		4,25000							
711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením											

47	7111415S9R24	...vodorovná, 2 vrstvy, včetně dodávky izolačních pásů	m2	4,25500	312,40	1 329,26	800-711	RTS
	711 21	Izolace proti vlhkosti a tlak. vodě-nátěry, stěrky						
	711 21-3	stěrka hydroizolací						
48	711212002R00	...proti vlhkosti	m2	8,51000	330,80	2 815,11	800-711	RTS
		4,255*2		8,51000				
	998 71-1	Přesun hmot pro izolace proti vodě						
	998 71-11	výpočet z hmotnosti						
49	998711101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,08242	586,40	48,33	800-711	RTS
Díl:	764	Konstrukce klempířské				2 054,08		
	764 02-12	Oplechování z hliníkového plechu						
	764 02-121	výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohu, spoju a dilatací						
50	764323320R00	...okapů na střechách s živičnou krytinou a podkladním plechem, řš 250 mm	m	6,00000	220,00	1 320,00	800-764	RTS
		1,15+3,7+1,15		6,00000				
	764 02-23	Oplechování zdi a nadezdívek z hliníkového plechu						
		včetně rohu						
	764 02-231	výroba a montáž						
51	764430320R00	...řš 330 mm	m	1,92500	371,20	714,56	800-764	RTS
	998 76-4	Přesun hmot pro konstrukce klempířské						
	998 76-41	výpočet z hmotnosti						
	998 76-411							
52	998764101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,01880	1 038,40	19,52	800-764	RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				8 059,25		
	767 99	Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb						
53	767995101R00	...atypických konstrukcí o hmotnosti do 5 kg	kg	41,91150	113,20	4 744,38	800-767	RTS
		0,15*21*1,13		3,56000				
		0,15*4*2,36		1,42000				
		0,15*4*6,156		3,69000				
		(0,95+0,95+3,5)*6,156		33,24000				
54	13215528	tyč ocelová tvarovaná 4hranná válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); délka strany 12,0 mm	T	0,00390	15 602,33	60,85	SPCM	RTS
		0,15*21*11,3*0,001*1,1		0,00390				
55	13215576	tyč ocelová tvarovaná 4hranná válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); délka strany 28,0 mm	T	0,04060	19 577,88	794,86	SPCM	RTS
		0,15*4*6,156*0,001*1,1		0,00410				
		(0,95+0,95+3,5)*6,156*0,001*1,1		0,03660				
56	13224810	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); a = 30,0 mm; b = 10,0 mm	T	0,00160	16 193,52	25,91	SPCM	RTS
		0,15*4*2,36*0,001*1,1						
57	R1	Demontáž balkonového zábradlí a zpětná montáž, otryskání a povrchová úprava	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce									
998 76-71 výpočet z hmotnosti									
998 76-71.1 výpočet z hmotnosti									
58	998767101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,04861	684,00	33,25	800-767	RTS	
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				1 933,05			
59	771575206R00	771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keram. kladených do tmele	m2	4,25500	259,20	1 102,90	800-771	RTS	
60	59764203	...režných reliéfích, 200 mm x 100 mm dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interier i exteriér	m2	5,00000	158,70	793,52	SPCM	RTS	
998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic									
998 77-1.1 výpočet z hmotnosti									
61	998771101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,11698	313,20	36,64	800-771	RTS	
Díl:	783	Nátery				30 504,89			
783 94 Nátery proti graffiti									
62	783942102R00	...náter anti-graffiti, podklad porézní, dvojnásobný	m2	228,33000	133,60	30 504,89	800-783	RTS	
		východní : (13,45+0,5)*3,5 severní : 14,6*3,5 jižní : (0,8+15,2)*3,5 západní : 15,25*3,5 Dveře : -1,8*1,4 sloup : 0,45*4*3,75*2 záclka : 1,925*2*2		49,17500 51,10000 56,00000 59,37500 -2,52000 13,50000 7,70000					

Stavba :	stavba	císlo stavba	název stavby	
Objekt :	02	Oprava vikýřů ve střeše		JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **02**
Oprava vikýřů ve střeše

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
2013059	Mimoň	257 010,32
	Celkem objekt 02	257 010,32

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013059	Oprava objektu č.p. 18 Mímoň
O:	02	Oprava vikýřů ve střeše
R:	2013059	Mímoň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	62	Poznámka uchazeče						
		Úpravy povrchů vnější				31 182,59		
602 01	Omitky stěn z hotových směsí							
1	602015187RT7	po jednotlivých vrstvách						
		...omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, tloušťka vrstvy 2 mm, ruční provádění	m2	60,09660	237,20	14 254,91	801-1	RTS
		wýchodní : 1,075*1,67*0,5*4		3,59000				
		(0,4*1+0,375)*1,7*2		6,04000				
		1,075*2,35*0,5*2		2,53000				
		(0,85*1+0,5*1+0,85)*2,35		9,87000				
		(0,85*1+0,5*1+0,85)*1,95*0,5		4,09000				
		-1,05*1,4*4		-5,88000				
		Mezisoučet						
		jižní : (0,375*1+0,375)*1,67		2,92000				
		(0,375*1+0,425)*1,67		3,01000				
		1,1*1,67*0,5*4		3,67000				
		(1,1+0,45*1+0,55*1+0,45*1+0,45*1,125)*2,35		13,34000				
		(1,1+0,45*1+0,55*1+0,45*1+0,45*1,125)*2,35*0,5		6,67000				
		1,3*2,35*0,5*2		3,06000				
		-1,05*1,4*4		-5,88000				
		Mezisoučet						
		západní : (0,85*1,7+0,85)*(8,625-7,15)		5,01000				
		(0,375*1,4+0,375)*1,67*2		7,18000				
		1,05*1,67*0,5*4		3,51000				
		-1,75*2,05		-3,59000				
		-1,45*1,35		-1,96000				
		-0,55*1,35*2		-1,48000				
		Mezisoučet						
		ostění : (1,4*1,05*1,4)*8*0,1		3,08000				
		(1,35*0,55*1,35)*1*0,1		0,33000				
		(2,05*1,75*2,05)*1*0,1		0,59000				
		(1,35*1,45*1,35)*1*0,1		0,42000				

622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové
4 622421131R00
...hladké, složitost 1+ 2
výhlední : 1,075*1,67*0,5*4 (0,4*1+0,375)*1,7*2 1,075*2,35*0,5*2 (0,85*1+0,5*1+0,85)*2,35 (0,85*1+0,5*1+0,85)*1,95*0,5 -1,05*1,4*4 Mezisoučet jižní : (0,375*1+0,375)*1,67 (0,375*1+0,425)*1,67 1,1*1,67*0,5*4 (1,1*0,45*1+0,55*1+0,45*1+0,45*1,125)*2,35 (1,1*0,45*1+0,55*1+0,45*1+0,45*1,125)*2,35*0,5 1,3*2,35*0,5*2 -1,05*1,4*4 Mezisoučet západní : (0,85*1,7+0,85)*(8,625-7,15) (0,375*1,4+0,375)*1,67*2 1,05*1,67*0,5*4 -1,75*2,05 -1,45*1,35 -0,55*1,35*2 Mezisoučet ostění : (1,4*1,05*1,4)*8*0,1 (1,35*0,55*1,35)*1*0,1 (2,05*1,75*2,05)*1*0,1 (1,35*1,45*1,35)*1*0,1 Mezisoučet
622 90-4 Očištění fasád
5 622904112R00
...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2
výhlední : 1,075*1,67*0,5*4 (0,4*1+0,375)*1,7*2 1,075*2,35*0,5*2 (0,85*1+0,5*1+0,85)*2,35 (0,85*1+0,5*1+0,85)*1,95*0,5 -1,05*1,4*4 Mezisoučet

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

12	962032631 R00	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²),				1 040,04	801-3	RTS
		...komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou	m ³	2,02500	513,60			
		1,5*0,45*3		2,02000				
13	978015291 R00	978 01 Otlučení omítek vápených nebo vápenocementových				2 076,94	801-3	RTS
		978 01-2 vnějších s vyškrobáním spár, s očištěním zdiva	m ²	60,09660	34,56			
		...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %						
		výchozí : 1,075*1,67*0,5*4		3,59000				
		(0,4+1+0,375)*1,7*2		6,04000				
		1,075*2,35*0,5*2		2,53000				
		(0,85+1+0,5+1+0,85)*2,35		9,87000				
		(0,85+1+0,5+1+0,85)*1,95*0,5		4,09000				
		-1,05*1,4*4		-5,88000				
		Mezisoučet						
		jižní : (0,375+1+0,375)*1,67		2,92000				
		(0,375+1+0,425)*1,67		3,01000				
		1,1*1,67*0,5*4		3,67000				
		(1,1+0,45+1+0,55+1+0,45+1,125)*2,35		13,34000				
		(1,1+0,45+1+0,55+1+0,45+1,125)*2,35*0,5		6,67000				
		1,3*2,35*0,5*2		3,06000				
		-1,05*1,4*4		-5,88000				
		Mezisoučet						
		západní : (0,85+1,7+0,85)*(8,825-7,15)		5,01000				
		(0,375+1,4+0,375)*1,67*2		7,18000				
		1,05*1,67*0,5*4		3,51000				
		-1,75*2,05		-3,59000				
		-1,45*1,35		-1,96000				
		-0,55*1,35*2		-1,48000				
		Mezisoučet						
		ostění : (1,4+1,05+1,4)*8*0,1		3,08000				
		(1,35+0,55+1,35)*1*0,1		0,33000				
		(2,05+1,75+2,05)*1*0,1		0,59000				
		(1,35+1,45+1,35)*1*0,1		0,42000				
		Mezisoučet						
		978 02-3 Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva						
		978 02-32 cihelného						
14	978023411 R00	...mimo komínového				2 263,67	801-3	RTS
		978 02-32 cihelného	m ²	60,09660	38,00			
		výchozí : 1,075*1,67*0,5*4		3,59000				

	5,8*2			11,60000					
	4,1*1			4,10000					
17	764 21-133 komínů, zděných ventilací a jiných střešních prvků 764339812R00	...na vlnité krytině, v ploše, sklonu přes 45° (1,5*0,45)*2*0,5*1,3	m2	2,53500	54,32	137,70	800-764	RTS	
				2,54000					
18	764 21-15 Demontáž žlabů 764352811R00	...podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45° 13,65*16,225*15,75	m	45,82500	22,96	1 052,14	800-764	RTS	
				45,83000					
19	764 21-19 Demontáž ostatních prvků střešních 764393832R00	...hřebene, rš 250 až 400 mm, sklonu přes 45° 54 6,3*2 2,3*4	m	79,80000	16,64	1 327,87	800-764	RTS	
				54,00000					
				16,60000					
				9,20000					
20	764 21-23 Demontáž oplechování zdf a nadezdívek 764430840R00	...rš od 330 do 500 mm 11,6*2	m	23,20000	27,36	634,75	800-764	RTS	
				23,20000					
21	764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí 764454802R00	...trub kruhových, o průměru 120 mm 8,4*3	m	25,20000	20,00	504,00	800-764	RTS	
				25,20000					
979 08	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vložení a hrubým urovněním								
22	979088112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	8,46699	97,20	822,99	832-1	RTS	
979 08-4	Poplatek za skládku								
23	979990001 R00	...stavební sutí	t	8,46699	200,00	1 693,40	801-3	RTS	
979 08-1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku								
24	979081111R00	...do 1 km	t	8,46699	201,60	1 706,95	801-3	RTS	
25	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	84,66994	11,68	988,94	801-3	RTS	
979 08-2	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot								
26	979082111R00	...do 10 m	t	8,46699	162,80	1 378,43	801-3	RTS	
27	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	25,40098	18,16	461,28	801-3	RTS	
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					5 947,50			
999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812								
999 28-1	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů								
28	999281111R00	...výšky do 25 m	t	10,03269	592,80	5 947,50	801-4	RTS	
Díl: 712	Živičné krytiny					1 588,38			
712 40	Odstanění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých přes 10 do 30°								
712 40-1	povlakové krytiny								

29	712400831R00	...jednovrstvé, 712 43 Povlaková krytina střech do 30° pásy na sucho	m2	10,00000	10,00	100,00	800-711	RTS
30	712431101RZ1	...1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu volně uloženého; nosná vložka strojní hadrová lepenka	m2	10,00000	148,00	1 480,00	800-711	RTS
	998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny							
	998 71-21 výpočet z hmotnosti							
31	998712102R00	...v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,01150	728,80	8,38	800-711	RTS
Díl:	762	Konstrukce tesařské				1 239,29		
	762 34 Bednění a latování							
	762 34-1 montáž							
	762 34-12 latování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí							
32	762342203R00	...přes 220 do 360 mm, vodorovné	m2	10,00000	37,52	375,20	800-762	RTS
	762 34-8 Demontáž bednění a latování							
33	762342811R00	...latování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm	m2	10,00000	40,00	400,00	800-762	RTS
34	60510055	latí průřez 24 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm	m	35,00000	12,00	420,00	SPCM	RTS
	998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské							
	998 76-1 výpočet z hmotnosti							
35	998762102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	0,04620	954,40	44,09	800-762	RTS
Díl:	764	Konstrukce klempířské				98 416,15		
	764 02-11 Krytiny z hliníkového plechu							
	764 02-111 výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků							
36	764311303R00	...z tabulí velikosti 2 000 x 1000 mm, sklonu přes 45° Položka je kalkulována včetně úpravy krytiny u okapů, prostupů a výčnělků.	m2	24,39000	898,40	21 911,98	800-764	RTS
37	764311353R00	...ze šablony plochy do 0,5 m2 , sklonu přes 45°	m2	10,00000	898,40	8 984,00	800-764	RTS
	764 02-13 Lemování z hliníkového plechu							
38	764 02-131 výroba a montáž lemování zdi	...na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 400 mm Položka je kalkulována včetně lemování rohů a ukončení před požární zdí.	m	48,90000	197,60	9 662,64	800-764	RTS
	764 02-19 Ostatní střešní prvky z hliníkového plechu							
	764 02-191 výroba a montáž							
39	764393330R00	...hřebene střechy, rš 400 mm, z Al plechu tloušťky 0,80 mm	m	79,80000	238,40	19 024,32	800-764	RTS
	764 02-23 Oplechování zdi a nadezdívek z hliníkového plechu							
	včetně rohů							
	764 02-231 výroba a montáž							
40	764430360R00	...rš 750 mm	m	23,20000	749,60	17 390,72	800-764	RTS
	764 25 Žláby z titanohliníkového plechu							
	včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel bez dilatace							

41	764252403R00	Žláby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm Položka je kalkulována včetně náků, děl, rohů, rovných hrdel a dilatací. 13,85+16,225+15,75	m	45,82500	237,60	10 888,02	800-764	RTS
42	764259411R00	Kotlík kónický z pl. Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm	kus	45,83000 3,00000	140,00	420,00	800-764	RTS
43	764554403R00	Odpadní trouby z titanizinkového plechu včetně zděří, manžet, odboček, kolen, výpustí vody, přechodových kusů a odskoků Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm Položka je kalkulována včetně nákladů na dodání zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů.	m	25,20000	365,60	9 213,12	800-764	RTS
998	76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské							
998	76-41 Výpočet z hmotnosti							
998	76-411							
44	998764102R00	...v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,86724	1 062,40	921,36	800-764	RTS
Díl:	783	Nátěry				76 169,08		
45	783201811R00	783 20 Odstranění nátěrů z kovových doplňků konstrukcí ...oškrábáním 13,875*3,1 11*8,4 -5,6*8,4*0,5 16,2*3,1 13,6*8,4*0,5 15,75*3,1 13*8,4 -7,6*8,4*0,5 Mezisoučet výkř: 2,8*3,8*0,5*4	m2	366,19750 43,01000 92,40000 -23,52000 50,22000 56,70000 48,83000 109,20000 -31,92000 21,28000	40,00	14 647,90	800-783	RTS
783 52	Nátěry klempířských konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí							
46	783521100RT1	...základní 13,875*3,1 11*8,4 -5,6*8,4*0,5 16,2*3,1 13,6*8,4*0,5 15,75*3,1 13*8,4 -7,6*8,4*0,5 Mezisoučet výkř: 2,8*3,8*0,5*4	m2	366,19750 43,01000 92,40000 -23,52000 50,22000 56,70000 48,83000 109,20000 -31,92000 21,28000	72,00	26 366,22	800-783	RTS

783 52-9 Údržba nátěrů klempířských konstrukcí, syntetické	...
47 783522900RT1	...dvojnásobné se základním nátěrem
	13,875*3,1
	11*8,4
	-5,6*8,4*0,5
	16,2*3,1
	13,5*8,4*0,5
	15,75*3,1
	13*8,4
	-7,6*8,4*0,5
	Mezisoučet
	Výšň : 2,8*8,8*0,5*4

m2	366,19750	96,00	35 154,96	800-783	RTS
	43,01000				
	92,40000				
	-23,52000				
	50,22000				
	56,70000				
	48,83000				
	109,20000				
	-31,92000				
	21,28000				

Stavba :	stavbačíslo stavbanazevstavby	
Objekt :	03 Oprava soklu	JKSO : 801.61.1.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **03**
Oprava soklu

Třídník stavební 801 Budovy občanské výstavby
801.6 Budovy pro řízení, správu a administrativu
801.61 budovy administrativní (správní)

801.61.1 svíslá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárníc, bloků

801.61.1.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
2013059	Mimoň	65 148,15
	Celkem objekt 03	65 148,15

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013059	Oprava objektu č.p. 18 Mimoň
O:	03	Oprava soklu
R:	2013059	Mimoň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Poznámka uchazeče						
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější						
1	602015187R17	Omlítka tenkovrstvá weber.pas silikon, zrnitá, tloušťka vrstvy 2,0 mm	m2	55,77550	237,20	40 644,02		RTS
		východní : 13,35*1,25		16,68750				
		-1,5*0,4*2		-1,20000				
		-2,75*1,25		-3,43750				
		severní : 14,6*1		14,60000				
		jížní : (15,2+0,2)*1,17		18,01800				
		-1,5*0,4		-0,60000				
		-0,95*0,4*2		-0,76000				
		západní : 15,25*0,95		14,48750				
		-1,8*0,9		-1,62000				
		-1*0,4		-0,40000				
2	602015191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omlítky	m2	55,77550	25,60	1 427,85		RTS
		východní : 13,35*1,25		16,68750				
		-1,5*0,4*2		-1,20000				
		-2,75*1,25		-3,43750				
		severní : 14,6*1		14,60000				
		jížní : (15,2+0,2)*1,17		18,01800				
		-1,5*0,4		-0,60000				
		-0,95*0,4*2		-0,76000				
		západní : 15,25*0,95		14,48750				
		-1,8*0,9		-1,62000				
		-1*0,4		-0,40000				
3	620451211R00	Postřik izolací nebo konstrukcí vnějších, MC	m2	57,22550	22,00	1 258,96		RTS
		východní : 13,35*1,25		16,68750				
		-1,5*0,4*2		-1,20000				
		-2,75*1,25		-3,43750				
		severní : 14,6*1		14,60000				
		jížní : (15,2+0,2)*1,17		18,01800				
		-1,5*0,4		-0,60000				

4 620991121R00	-0,95*0,4*2	-0,76000				
	západní : 15,25*0,95	14,48750				
	-1,8*0,9	-1,62000				
	-1*0,4	-0,40000				
	ostění : (0,4+1,5+0,4)*4*0,1	0,92000				
	(0,4+0,95+0,4)*2*0,1	0,35000				
	(0,4+1+0,4)*1*0,1	0,18000				
	Zakrytí výplní vnějších otvorů z lešení	3,56000	27,36	97,40	RTS	
	1,5*0,4*4	2,40000				
	0,95*0,4*2	0,76000				
5 622421131R00	1*0,4*1	0,40000				
	Omlítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	57,22550	215,20	12 314,93	RTS	
	Východní : 13,35*1,25	16,68750				
	-1,5*0,4*2	-1,20000				
	-2,75*1,25	-3,43750				
	severní : 14,6*1	14,60000				
	jížní : (15,2+0,2)*1,17	18,01600				
	-1,5*0,4	-0,60000				
	-0,95*0,4*2	-0,76000				
	západní : 15,25*0,95	14,48750				
6 622904112R00	-1,8*0,9	-1,62000				
	-1*0,4	-0,40000				
	ostění : (0,4+1,5+0,4)*4*0,1	0,92000				
	(0,4+0,95+0,4)*2*0,1	0,35000				
	(0,4+1+0,4)*1*0,1	0,18000				
	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	57,22550	215,20	12 314,93	RTS	
	Východní : 13,35*1,25	16,68750				
	-1,5*0,4*2	-1,20000				
	-2,75*1,25	-3,43750				
	severní : 14,6*1	14,60000				
	jížní : (15,2+0,2)*1,17	18,01600				
	-1,5*0,4	-0,60000				
	-0,95*0,4*2	-0,76000				
	západní : 15,25*0,95	14,48750				
	-1,8*0,9	-1,62000				
	-1*0,4	-0,40000				
	ostění : (0,4+1,5+0,4)*4*0,1	0,92000				
	(0,4+0,95+0,4)*2*0,1	0,35000				

Stavba :	stavbalcíslo stavbalnazevstavby	
Objekt :	04	Zateplení stropu mezi podkrovím a půdou
		JKSO : 801.61.1.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **04**
Zateplení stropu mezi podkrovím a půdou

Třídník stavební: 801 Budovy občanské výstavby
801.6 Budovy pro řízení, správu a administrativu
801.61 budovy administrativní (správní)

801.61.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

801.61.1.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
2013059	Mimoň	394 245,74
	Celkem objekt 04	394 245,74

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013059	Oprava objektu č.p. 18 Mimoň
O:	04	Zateplení stropu mezi podkrovím a půdou
R:	2013059	Mimoň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	94	Lešení a stavební výťahy				6 090,00		
1	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné							
	1 941 955002R00	...pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	75,00000	81,20	6 090,00	800-3	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				998,46		
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů							
		oborů 801, 803, 811 a 812						
999 28-1	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů							
2	999281108R00	...výšky do 12 m	t	2,62200	380,80	998,46	801-4	RTS
Díl:	713	Izolace tepelné				55 643,45		
	713 11 Montáž tepelné izolace stropů							
713 11-1	Montáž tepelné izolace stropů							
3	713111111RT2	...vrchem kladených volně, 2 vrstvy, dodávka nosného materiálu ve specifikaci	m2	150,97880	37,52	5 664,72	800-713	RTS
713 14	Montáž tepelné izolace stěch na plný podklad							
713 14-1	Montáž parozábrany na plný podklad							
4	713141221RL2	...plochých stěch, včetně dodávky materiálu	m2	244,97480	88,80	21 753,76	800-713	RTS
		podlaha : 150,9788		150,97880				
		trámy : 5,425*12*0,3*2		39,06000				
		3,2*2*0,3*2		3,84000				
		4,575*2*0,3*2		5,49000				
		5,8*7*0,3*2		24,36000				
		3,6*2*0,3*2		4,32000				
		4,03*7*0,3*2		16,92600				
5	63150834-A	rohož, pas izolační minerální vlna; tl. 120,0 mm; R = 3,050 m2KW; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno; š = 1 200,0 mm; l = 6 000 mm	m2	316,99998	84,90	26 914,57	SPCM	RTS
		150,9788*1,05*2		317,05550				
		-0,0555		-0,05550				
998 71	Přesun hmot pro izolace tepelné							
998 71-1	výpočet z hmotnosti							
998 71-11								
6	998713102R00	...v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,26555	578,40	1 310,39	800-713	RTS

Díl: 762	Konstrukce tesařské			126 160,75	
762 31 Montáž ocelových spojovacích prostředků					
762 31-3 svorníků, šroubů					
7 762313113R00	...délky přes 300 do 450 mm				
	4"23	kus	241,00000	42,32	RTS
	3"2		92,00000		
	4"2		6,00000		
	5"14		3,00000		
	3"3		70,00000		
	4"14		9,00000		
	4"14		56,00000		
762 52 Položení podlah					
762 52-1 montáž					
8 762524104R00	...z hoblovaných prken, pero, drážka	m2	150,97875	90,80	RTS
	2"12,225"0,5		12,22500		
	9,5"12,225		116,13750		
	3,7"12,225"0,5		22,61630		
762 59-5 Spojovací a ochranné prostředky					
9 762595000R00	...hřebíky, vřuty, impregnace	m3	4,83132	132,40	RTS
	150,9788"0,032		4,83130		
762 82 Stropnice					
762 82-1 montáž					
10 762823112R00	...z hraněného řeziva mezi nosnou konstrukci, průřezové plochy přes 75 do 120 cm2	m	302,74500	33,68	RTS
	5,425"23		124,77500		
	3,2"2		6,40000		
	4,575"2		9,15000		
	6,8"14		95,20000		
	3,6"3		10,80000		
	4,03"14		55,42000		
11 605000000	Řezivo hraněné	m3	3,66321	4 400,00	Vlastní
	302,745"0,05"0,22"1,1		3,66320		
12 60512540	prkno SM/JD; tl = 24,0 mm; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost II; omítané	m3	0,67677	40,92	RTS
	156,66"1,2"0,024"0,15		0,67680		
13 61189990	palubka podlahová smrk; š = 146 mm; l = 800 až 5 000 mm; tl = 28,0 mm; jakost A/B	m2	181,00000	330,40	RTS
	150,9788"1,2		181,17000		
	-0,1746		-0,17000		
14 R1	Montáž vyrovnání vrchu stropnic prkny	m	156,66000	64,00	Vlastní
	5,425"12		65,10000		
	3,2"2		6,40000		

	4,575*2 5,8*7 3,6*2 4,03*7	9,15000 40,60000 7,20000 26,21000							
998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské									
998 76-1 výpočet z hmotnosti									
15	998762102R00	...v objektech výšky do 12 m							
Díl:	783	Nátěry	t	5,70220	954,40	176 053,03	5 442,18	800-762	RTS
938 90 Čištění									
16	938902121R00	...ploch dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči							
		podbití : 150,9788	m2	704,97480	165,20	116 461,84	801-5		RTS
		Mezisoučet		150,97880					
		trámy : 5,425*12*0,3*2		150,97880					
		3,2*2*0,3*2		39,06000					
		4,575*2*0,3*2		3,84000					
		5,8*7*0,3*2		5,49000					
		3,6*2*0,3*2		24,36000					
		4,03*7*0,3*2		4,32000					
		Mezisoučet		16,92600					
		krov : 460		93,59600					
				460,00000					
783 78 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné									
protihnilobné, protipříšňové proti ohni a škůdcům									
17	783782205R00	...fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné							
		podbití : 150,9788	m2	1 225,24570	35,84	43 912,81	800-783		RTS
		Mezisoučet		150,97880					
		trámy : 5,425*12*0,3*2		150,97880					
		3,2*2*0,3*2		39,06000					
		4,575*2*0,3*2		3,84000					
		5,8*7*0,3*2		5,49000					
		3,6*2*0,3*2		24,36000					
		4,03*7*0,3*2		4,32000					
		Mezisoučet		16,92600					
		krov : 460		93,59600					
		Mezisoučet		460,00000					
		příložky : 302,745*0,54		460,00000					
		prkna : 156,66*0,35		163,48230					
		podlaha nová : 150,9788*2		54,83100					
		Mezisoučet		301,95760					
				520,27090					

18 R1	Montáž vyrovnání vrchu stropnic prkny podbití : 150,9788 trámy : 5,425*12*0,5*2 3,2*2*0,3*2 4,575*2*0,3*2 5,8*7*0,3*2 3,6*2*0,3*2 4,03*7*0,3*2	m	244,97480 150,97880 39,06000 3,84000 5,49000 24,36000 4,32000 16,92800	64,00	15 678,39	Vlastní
Díl: 96	Přesuny suti a vybouraných hmot				29 300,06	
19 965 08-2	Odstanění násypu pod podlahami a ochranného na střechách ...tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 150,9788*0,05	m3	7,54890 7,56000	217,20	1 639,62 801-3	RTS
20 762 52-8	Demontáž podlah ...bez poštářů, z prken, tloušťky do 32 mm 2*12,225*0,5 9,5*12,225 3,7*12,225*0,5	m2	150,97875 12,22500 116,13750 22,81630	30,96	4 674,30 800-762	RTS
21 762 81-8	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných ...z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	150,97880	17,68	2 669,31 800-762	RTS
22 979 08-4	Vodrovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vložení a hrubým urovňáním [Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	15,09782	97,20	1 467,51 832-1	RTS
23 979 08-4	Poplatek za skládku ...stavební suti	t	15,09782	200,00	3 019,56 801-3	RTS
24 979 01-2	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením	t	15,09782	347,20	5 241,96 801-3	RTS
25 979 01-2	...za prvé podlaží nad základním podlažím Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí. ...příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	15,09782	165,60	2 500,20 801-3	RTS
26 979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ...do 1 km	t	15,09782	201,60	3 043,72 801-3	RTS
27 979 08-1	...příplatek za každý další 1 km	t	150,97823	11,68	1 763,43 801-3	RTS
28 979 08-2	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ...do 10 m	t	15,09782	162,80	2 457,93 801-3	RTS
29 979 08-2	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	45,29347	18,16	822,53 801-3	RTS

Stavba : stavbacišto stavbanazevstavby		
Objekt :	05 zateplení podhledu ve sklepe	JKSO : 801.61.1.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **05**
zateplení podhledu ve sklepe

Třídník stavební: 801 Budovy občanské výstavby
801.6 Budovy pro řízení, správu a administrativu
801.61 budovy administrativní (správní)
801.61.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárníc, bloků
801.61.1.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
2013059	Mimoň	77 108,03
	Celkem objekt 05	77 108,03

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013059	Oprava objektu č.p. 18 Mimoň
O:	05	zateplení podhledu ve sklepě
R:	2013059	Mimoň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				6 413,83		
	611 42-1	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů						
	611 42-11	železobetonových rovných tvárnících a klenb v množství opravované plochy						
1	611421221R00	...v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých 21,7+25,5+22,6+16,8+16,6+13,5	m2	116,70000 116,70000	54,96	6 413,83	801-4	RTS
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 916,80		
	941 96-5	Lešení lehké pracovní pomocné						
2	941955001R00	...pomocné, o výšce leškové podlahy do 1,2 m	m2	110,00000	62,86	6 916,80	800-3	RTS
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				835,89		
	999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů						
		oborů 801, 803, 811 a 812						
	999 28-1	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů						
3	999281105R00	...výšky do 6 m	t	4,47476	186,80	835,89	801-4	RTS
Díl: 713		Izolace tepelné				62 941,52		
	713 11	Montáž tepelné izolace stropů						
	713 11-1	Montáž tepelné izolace stropů						
4	713111125R00	...rovných spodem, lepením, , dodávka nosného materiálu ve specifikaci	m2	116,70000	90,00	10 503,00	800-713	RTS
	713 13-1	Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami						
5	713131153R00	...na tmel a hmoždinky - 6 ks/m2, na beton	m2	116,70000	125,20	14 610,84	800-713	RTS
6	28376547	deska izolační podhledová, podlahová; pěnový polyuretan; rovná hrana; tl. 60,0 mm; kaširování Al fólie; R = 2,500 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; š = 625,0 mm; l = 1 250 mm	m2	123,00000	284,51	34 994,98	SPCM	RTS
				122,53000				
				0,47000				
7	56284042.A	hmoždinka terčová; 8/60 x 155 mm mm	kus	735,00000	3,62	2 663,64	SPCM	RTS
				735,21000				
				-0,21000				
998 71	Přesun hmot pro izolace tepelné							
998 71-1	výpočet z hmotnosti							
998 71-11								

8 998713101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,31826	531,20	169,06 800-713	RTS
----------------	-----------------------------	---	---------	--------	----------------	-----

Mimoň č.p. 181, zateplení budovy

REKAPITULACE NÁKLADŮ - BLESKOVOD, UZEMNĚNÍ

	%	Cena
Rozvaděče		
Nosný materiál		13655
Doprava a přesun	3,6	492
Podružný materiál	3	410
Recyklační náklady		
Elektromontáže		16316
PPV pro elektromontáže	20	3263
Zemní práce		
PPV pro zemní práce	12	
Dodávky celkem		
Montáže celkem		
Zařízení staveniště		
Projektová dokumentace		2000
Výchozí revize		2000
NÁKLADY CELKEM		
Cena bez DPH		38136
DPH 15%		
DPH 21%		8008,56
Cena vč. DPH 21%		46144,56

BLESKOVOD, UZEMNĚNÍ

Číslo pol.	Popis položky	MJ	Množství	Materiál/MJ	Montáž/MJ	Celkem mat.	Celkem mont.
210220022	uzemn. v zemi FeZn o 10 mm vc.svorek:propoj.aj.	10 m		40	50	400	500
210220103	svod vodič AlMgSi 8mm, měkký	140 m		20	9500	2800	9500
210220201	jímání tyc 2m delky, JR2-AlMgSi	2 ks		350	200	700	400
210220201	držák jímání tyče DJ4	6 ks		250	30	1500	180
210220201	jímání tyc 3m delky, JR2-AlMgSi	1 ks		520	210	520	210
210220305	svorka SS	6 ks		15	40	90	240
210220305	svorka SO	4 ks		40	40	160	160
210220305	svorka SZ	3 ks		50	40	150	120
210220305	svorka SK	6 ks		35	40	210	240
210220305	svorka SJ	3 ks		45	60	135	180
210220341	podpera do zdiva PV1	70 ks		30	20	2100	1400
210220344	podpera na plech PV23	40 ks		20	20	800	800
210220344	podpera na železné konstr. PV32	70 ks		40	20	2800	1400
210220352	zemní desky (ZD 01) 2000x250mm vc.přisl.	1 ks		720	500	720	500
210220372	ochranný uheřník nebo trubka s držáky (do zdiva)	3 ks		130	140	390	420
210220374	ochranná striska OS-H/D	3 ks		60	22	180	66
Součet				2365	10932	13655	16316
Celkem bleskovod						29971	

Mimoň č.p. 181, zateplení budovy

REKAPITULACE NÁKLADŮ - REGULACE TOPENÍ

	%	Cena
Rozvaděče		22540
Nosný materiál		16804
Doprava a přesun	3,6	1416
Podružný materiál	3	1180
Recyklační náklady		
Elektromontáže		12740
PPV pro elektromontáže	20	2548
Zemní práce		
PPV pro zemní práce	12	
Dodávky celkem		
Montáže celkem		
Zařízení staveniště		
Projektová dokumentace		4000
Výchozí revize		5000
NÁKLADY CELKEM		
Cena bez DPH		66228
DPH 15%		
DPH 21%		13907,88
Cena vč. DPH 21%		80135,88

REGULACE TOPENÍ

Číslo pol.	Popis položky	Množství	MJ	Materiál/MJ	Montáž/MJ	Celkem mat.	Celkem mont.
210010107	lišta inst.vkladací bezhalogen. LHD 20x20HF	48 m		55	30	2640	1650
210010107	lišta inst.vkladací LV20x20	16 m		20	30	320	600
210010107	lišta inst.vkladací LV40x40	42 m		30	30	1260	900
210120401	jistič bez krytu (LPE 16B/1)	1 ks		150	100	150	100
210220321	svorka na potrubí "Bernard" vc.pasku (bez vodic.)	4 ks		40	60	160	240
210800105	CXKH-R 3-Ox1.5 mm2 750V (PO)	95 m		30	10	2850	950
210800105	CYKY 3-Jx1.5 mm2 750V (PO)	25 m		15	10	375	250
210800105	CYKY 3-Ox1.5 mm2 750V (PO)	15 m		15	10	225	150
210800106	CXKH-R 3-Jx2.5 mm2 750V (PO)	30 m		35	10	1050	300
210850536	JYTY 2-Ox1 (PO)	15 m		18	10	270	150
210800506	CY 4 mm2 (TR)	15 m		20	10	300	150
210800507	CH-R 6 mm2 (TR)	30 m		30	10	900	300
220070046	Prostorový termostát SIEMENS REV24DC	2 ks		2360	3000	4720	6000
220070047	snímač teploty vody ADEX	2 ks		792	500	1584	1000

Součet							
Celkem regulace				3610	3820	16804	12740
							29544

Mimoň č.p. 181, zeteplení budovy

REGULACE TOPENÍ

Číslo pol.	Popis položky	Množství	MJ	Material/MJ
210010107	lišta inst.vkladací bezhalogen. LHD 20x20HF	48 m		55
210010107	lišta inst.vkladací LV20x20	16 m		20
210010107	lišta inst.vkladací LV40x40	42 m		30
210120401	jistic bez krytu (LPE 16B/1)	1 ks		150
210220321	svorka na potrubí "Bernard" vc.pasku (bez vodič.)	4 ks		40
210800105	CXKH-R 3-Ox1.5 mm2 750V (PO)	95 m		30
210800105	CYKY 3-Jx1.5 mm2 750V (PO)	25 m		15
210800105	CYKY 3-Ox1.5 mm2 750V (PO)	15 m		15
210800106	CXKH-R 3-Jx2.5 mm2 750V (PO)	30 m		35
210850536	JYTY 2-Ox1 (PO)	15 m		18
210800506	CY 4 mm2 (TR)	15 m		20
210800507	CH-R 6 mm2 (TR)	30 m		30
220070046	Prostorový termostát SIEMENS REV24DC	2 ks		2360
220070047	snímač teploty vody ADEX	2 ks		792

ROZVAĚČ RT

Typ	Popis	Množství	MJ
LPE 102B	Jistič Letohrad 2B/1	2 ks	
LPE 102C	Jistič Letohrad 2C/1	3 ks	
LPE 106B	Jistič Letohrad 6B/1	1 ks	
RSI-20-20A230M	Stykač OEZ LETOHRAD 20A/2	1 ks	
APN32/1N	Vypínač OEZ 32A/1+N	1 ks	
MSK-001-102	Přepínač OEZ LETOHRAD 1-0-2	3 ks	
RPR-08-002-X230SE	instalační relé OEZ LETOHRAD 24V/230V	4 ks	
NUMIRA 3.V-DIN	dynamický regulátor ADEX	2 ks	
COMBI-36P	Skříň OEZ 63A/36mod.,IP40, nástěnná	1 ks	

ROZVADĚČ RT

Typ	Popis	Množství	MJ	Materiál /MJ	Montáž / MJ	Celkem mat.	Celkem mont.
LPE 102B	Jistič Letohrad 2B/1	2 ks		140	100	280	200
LPE 102C	Jistič Letohrad 2C/1	3 ks		170	100	510	300
LPE 106B	Jistič Letohrad 6B/1	1 ks		150	100	150	100
RSI-20-20A230M	Stykač OEZ LETOHRAD 20A/2	1 ks		500	200	500	200
APN32/1N	Vypínač OEZ 32A/1+N	1 ks		600	100	600	100
MSK-001-102	Přepínač OEZ LETOHRAD 1-0-2	3 ks		600	150	1800	450
RPR-08-002-X230SE	instalační relé OEZ LETOHRAD 24V/230V	4 ks		400	100	1600	400
NUMIRA 3.V-DIN	dynamický regulátor ADEX	2 ks		6200	300	12400	600
COMBI-36P	Skříň OEZ 63A/36mod.,IP40, nástěnná	1 ks		1500	850	1500	850

Součet				10260	2000	19340	3200
Celkem rozvaděč RT							22540