

VÝPIS MATERIÁLU

Akce : KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ
Městská úřad Mimoň, Mírová 120,

Investor: Město Mimoň, Mírová 120,
471 24 Mimoň – Mimoň III

Profese : KLIMATIZACE

Zakázkové číslo : 29 09 14

Číslo přílohy : 29 09 14 / 02 - KL

Výkonová fáze : Projekt pro výběr dodavatele

Termín : 09 / 2014

*Libor Kotek , VZDUCHOTECHNIKA - KLIMATIZACE - VYTÁPĚNÍ - PLYN
Projektová kancelář, Vinohradní 195, 463 13 Liberec 23 - Minkovice , IČO 402 03 395*

položka	název, rozměr	ks, bm
---------	---------------	--------

ETAPA I -

01 - APARÁTY

101 Klimatizační systém pro Zasedací místnost :

101a	-Venkovní kondenzační jednotka + konzole, chladicí výkon 12,5 kW, s funkcí vytápění	1
101b	-Vnitřní výparníková podstropní jednotka , chladicí výkon 12,5 kW, s funkcí vytápění, bez čerpadla vytápění	1
101c	- dálkové ovládání	1

V případě ekonomické výhodnosti může dodavatel nabídnout i odlišné technické řešení (při dodržení rámce zadání) .

02 - ROZVODY CHLADIVA + KOMUNIKAČNÍ KABELÁŽ (POZOR – skutečné délky vyplynou dle aktuálních tras na místě !)

201	potrubí chladiva Cu s tepelnou izolací - termoizolační trubice pro chladivová potrubí s parotěsnou zábranou tloušťka stěny 9 m :	
	Potrubí 6,4	cca 1 bm
	Potrubí 9,5	cca 15 bm
	Potrubí 12,7	cca 1 bm
	Potrubí 15,9	cca 5 bm
	Potrubí 19,1	cca 1 bm
202	sada s rozbočkou	2
203	silový elektro kabel	cca 10 bm
204	datový komunikační kabel	cca 10 bm

03 - PŘÍSLUŠENSTVÍ

301	hutní materiál - závěsy a uložení -dle skutečné potřeby na montáži, cca	30 kg
302	spojovací a těsnicí materiál -dle skutečné potřeby na montáži, cca	10 kg
303	speciální závěsový systém s tepelnou izolací pro pár potrubí - pro rozvody chladu bez tepelných mostů :	cca 5 ks
304	plastové potrubí DN 20 odvodu vodního kondenzátu	cca 5 bm
305	rozpočtová rezerva na celek 5 % (doměrky, vícepráce)	

04 - MONTÁŽ

401	Montáž split systému a Cu potrubí vč., vakuování, plnění chladivem , komunikačního kabelu , izolace a Zprovoznění	kpl 1
402	stavební přípomoc - provedení prostupů a začistění , vše dle situace a potřeb na místě	kpl 1
403	TRANSPORT kondenzační jednotky jeřábem ze dvora na střechnu	kpl 1

položka	název, rozměr	ks, bm
---------	---------------	--------

ETAPA II -

01 - APARÁTY

101 Vnitřní jednotka pro kancelář :

101b	-Vnitřní výparníková nástěnná jednotka , chladicí výkon 6 kW, s funkcí vytápění, bez čerpadla vytápění (napojena na kondenzační jednotku osazenou v Etapě I)	1
101c	- dálkové ovládání	1

V případě ekonomické výhodnosti může dodavatel nabídnout i odlišné technické řešení (při dodržení rámce zadání) .

02 - ROZVODY CHLADIVA + KOMUNIKAČNÍ KABELÁŽ

(POZOR – skutečné délky vyplynou dle aktuálních tras na místě !)

201	potrubí chladiva Cu s tepelnou izolací - termoizolační trubice pro chladivová potrubí s parotěsnou zábranou AF (AC) ARMAFLEX tloušťka stěny 9 m :	
	Potrubí 9,5	cca 6 bm
	Potrubí 15,9	cca 6 bm
202	sada s rozbočkou	1
203	silový elektro kabel	cca 6 bm
204	datový komunikační kabel	cca 6 bm

03 - PŘÍSLUŠENSTVÍ

301	hutní materiál - závěsy a uložení -dle skutečné potřeby na montáži, cca	6 kg
302	spojovací a těsnicí materiál -dle skutečné potřeby na montáži, cca	3 kg
303	speciální závěsový systém s tepelnou izolací pro pár potrubí - pro rozvody chladu bez tepelných mostů :	cca 8 ks
304	plastové potrubí DN 20 odvodu vodního kondenzátu	cca 5 bm
305	rozpočtová rezerva na celek 5 % (doměrky, vícepráce)	

04 - MONTÁŽ

401	Montáž systému a Cu potrubí vč., vakuování, plnění chladivem , komunikačního kabelu , izolace a Zprovoznění	kpl 1
402	stavební přípomoc - provedení prostupů a začištění , vše dle situace a potřeb na místě	kpl 1

POZNÁMKA : S položkami uvedenými ve výkazech, výkresech a technické zprávě platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazech výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako komplexně vykonané práce včetně materiálů, nářadí a strojů nutných k práci i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

Zhotovitel v rámci nabídkového řízení nebo přípravy akce musí provést komplexní analýzu zakázky a v případě, že má pochyby stran plánovaných položek ve výkazech, výkresech a zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na položky nutné k dokončení díla zřetel.

- V případě, že tato projektová dokumentace kdekoliv odkazuje na konkrétní název výrobku, obchodní firmu nebo název, je tento odkaz pouze jako příkladový a za účelem definice vlastností dotčeného výrobku nebo materiálu. Zhotovitel má právo pro plnění veřejné zakázky použít jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení !!! -Vzhledem k tomu, že v současné době nejsou známy konkrétní dodavatelé technologií (typy výrobků), je nutné přípojná místa (umístění a provedení) zkoordinovat v rámci realizace stavby. Koordinace bude provedena před začátkem prací.