

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL: MĚSTO MIMOŇ, zastoupené
Kaiserem Františkem, starostou města
se sídlem Mírová 120, Mimoň III
IČ: 00 260 746
Bank. Spojení: GE MONEY BANK, a.s.,
č. účtu: 27-50126-824/0600
(dále jen objednatel) na straně jedné

ZHOTOVITEL: VOKA CL s.r.o.
se sídlem : č.p.88, 471 01 Zahradky
IČ: 01544322
Bank Spojení KB Česká Lípa
Č.úctu 107-4572610267/0100
(dále jen zhotovitel) na straně druhé

Smlouvu o dílo

I. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést stavbu: „**Město Mimoň - Odkanalizování rodinných domů č. p. 622, 623, 624, 625 a 626 – II.**“ v souladu s podmínkami a termíny této Smlouvy a v souladu s platnými technickými normami (dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a nařízení vlády 190/2002 Sb., a 163/2002 Sb.), předpisy a zákony České republiky. Stavba bude provedena dle rozpočtu, který je přílohou smlouvy.

II. CENA DÍLA

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla 654 993,28 Kč bez DPH, která se stanoví smluvně za podmínek zákona o cenách celkovou částkou ve výši:

Část	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena v Kč včetně DPH
Odkanalizování rodinných domů č. p. 622, 623, 624, 625 a 626 - varianta II.	654 993,28 Kč	137 548,58 Kč	792 542,00 Kč

Tato cena je stanovena jako cena maximální.

2. Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

3. Smluvní cena je včetně DPH splatná objednatelem do 30 dnů po převzetí faktury a předchozím převzetí smluveného díla.
4. Změna ceny je možná pouze v případech kdy:
 - objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci,
 - objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací nebo dodávek, než jaká je uvedena v zadávací dokumentaci,
 - v průběhu stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
5. Faktura bude vyhotovena ve dvou originálech a přesného uvedení místa provedeného díla. Na dílo neposkytujeme zálohy.

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zhotovit a objednateli řádně předat nejdéle do 15. 8. 2015.
2. Objednatel v rámci včasného zhotovení díla zajistí zhotoviteli přístup k předmětu díla.

IV. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za bezzávadnost díla a jeho řádné provedení, zejména v souladu s požadavky objednatele.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za bezzávadnost díla v délce 72 měsíců. V průběhu záruční doby má objednatel právo eventuální vady reklamovat a zhotovitel je povinen nejdéle do 30 dnů reklamaci vyřídit nebo se dohodnout na jiném termínu dle počasí. V případě, že nebude do tohoto termínu realizované bezplatné odstranění vady na předmětu díla, zavazuje se zhotovitel uhradit sankci ve výši 0,5 % z ceny předmětu díla za každý další započatý den prodlení s opravou reklamované vady, počínaje dnem prokazatelného oznámení.
3. Objednatel si vyhrazuje 6 měsíců před uplynutím záruční lhůty provedení kontrolní prohlídky předmětu díla. Zhotovitel se zavazuje této prohlídce zajistit součinnost s objednatelem a ve spolupráci s objednatelem dohodnout způsob a termín odstranění vad. O provedené kontrolní prohlídce bude proveden zápis.

V. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Dnem nabytí účinnosti této smlouvy je zhotovitel povinen po dobu prací zamezit vstup na pracoviště nepovolaným osobám.
2. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na majetku objednatele, případně na sousedících pozemcích, nemovitostech. Pokud by k tomu došlo, neprodleně odstraní zhotovitel škodu na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit ve lhůtě do 5 dní po dokončení díla a předat je objednateli.
4. Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací dodrží příslušné bezpečnostní předpisy.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla. Pokud zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména v případě skluzu nebo zjištění vad díla, je oprávněn žádat zhotovitele o odstranění zjištěných nedostatků.
6. Kontrolou je pověřen pracovník MěÚ Mimoň:
Ing. Miroslav Řepka, mob. tel.: 487 805 029, e-mail: repka@mestomimon.cz
Pavel Škubal, mob. tel.: 602 154 708, e-mail: skubal@mestomimon.cz
7. Za zhotovitele je pověřen k jednání s objednatelem:
Ing. Milan Tichý, mob.tel.: 602 287 448, e-mail voka@voka.cz
Michal Janovský, mob.tel.: 606 460 442, e-mail janovsky@voka.cz

VI. SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen alespoň 1 týden předem vyzvat objednatele k předání a převzetí díla.
2. Předání a převzetí se uskuteční v místě plnění. Řádné předání a převzetí, jehož součástí je vytknutí případných vad a nedodělků díla, se zaznamená v zápise o převzetí, který musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

VII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokuty v případě nedodržení povinností vyplývajících z této smlouvy:
 - 1.1. Pokutu ve výši 2% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním poslední části díla dle bodu III.
 - 1.2. Za nevyklizení a nepředání staveniště dle bodu V/3 1000,- Kč za každý započatý týden prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokuty v případě nedodržení svých povinností, vyplývajících z této smlouvy:
 - 2.1. Za každý den prodlení s platbami dle bodu II. ve výši 0,05% z fakturované částky,


VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Obsah této smlouvy je možné změnit nebo doplnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit po vzájemné dohodě do 7 dnů před započítáním prací a to písemnou formou.
3. Pokud dodavatel nedokončí práce na díle, ve stanoveném termínu má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy.
4. Pokud budou práce na díle již zahájeny, zhotovitel se zavazuje práce dokončit sám nebo zajistí dokončení u jiné firmy. V tom případě zůstává za splnění předmětu díla odpovědný.
5. Plnou odpovědnost přebírá i za škody, které by z důvodu přerušení nebo nedokončení prací vznikly.
6. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Každý z výtisků má platnost originálu.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti současným podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
8. Obě strany prohlašují, že obsahu smlouvy rozumí, že odpovídá jejich svobodné vůli. Byla uzavřena dobrovolně, nikoliv v tísní což stvrzují vlastnoručními podpisy.
9. Ujednání nesjednaná touto smlouvou se řídí obecným předpisem, kterým je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zejména ustanovení § 2586 a následující.


Smlouva byla schválena usnesením č. R14/ 890 na jednání Rady města Mimoň dne 12.11.2014

V Mimoni dne : 26.11.2014

V Zahrádkách Dne : 24.11.2014


.....
OBJEDNATEL




.....
ZHOTOVITEL
Ing. Milan Tichý, jednatel
VOKA CL s.r.o.

VOKA CL s.r.o.
č.p. 88, 471 01 Zahrádky
IČ: 01544322
DIČ: CZ01544322

Stavba :
Objekt :

2224 - Odkanalizování RD Mimoň

Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem
1	Provedení výkopisného a polohopisného zaměření terénu	komplet	1,00	5 000,00	5 000,00
2	Provedení projektové dokumentace k územnímu řízení (DÚR)	komplet	1,00	24 000,00	24 000,00
3	Projednání DÚR s příslušným stavebním úřadem	komplet	1,00	8 000,00	8 000,00
4	Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP)	komplet	1,00	45 000,00	45 000,00
5	Projednání DSP s příslušným stavebním úřadem, včetně úhrady správních poplatků	komplet	1,00	8 000,00	8 000,00
6	Položkový rozpočet	komplet	1,00	3 000,00	3 000,00
7	Realizaci díla	komplet	1,00	424 197,63	424 197,63
8	Součástí díla bude provedení dešťové kanalizace dle varianty č. I (viz samostatný položkový rozpočet)	komplet	1,00	137 795,65	137 795,65
Oddíl celkem					654 993,28

Konec výkazu výměr

VOKA CLS.r.o.
č.p. 88, 471 01 Zahrádky
IČ: 01544322
DIČ: CZ01544322

Stavba: Odkanalizování RD Mimoň - II. Varianta

Poř.	Kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
SO 01 - Odkanalizování RD									
001: Zemní práce									
1.	113107112	m2	73,200	40,00	108 877,42	0,0	0,0	0,24000	17,6
					2 928,00	—	—		17,6
2.	132201202	m3	102,480	240,00	24 595,20	—	—		0,0
						—	—		0,0
3.	120001101	m3	34,160	260,00	8 881,60	—	—		0,0
						—	—		0,0
4.	151101101	m2	51,000	40,00	2 040,00	0,00084	0,0		0,0
						—	—		0,0
5.	151101111	m2	51,000	20,00	1 020,00	—	—		0,0
6.	161101101	m3	68,560	15,00	1 028,40	—	—		0,0
7.	162701105	m3	68,560	150,00	10 284,00	—	—		0,0
						—	—		0,0
8.	167101101	m3	68,560	50,00	3 428,00	—	—		0,0
9.	171201201	t	123,408	150,00	18 511,20	—	—		0,0
						—	—		0,0
10.	174101101	m3	67,840	80,00	5 427,20	—	—		0,0
						—	—		0,0
11.	X1	m3	33,920	385,00	13 059,20	—	—		0,0
						—	—		0,0
12.	175101101	m3	26,954	230,00	6 199,33	—	—		0,0
						—	—		0,0
13.	X2	m3	26,954	385,00	10 377,29	—	—		0,0
14.	181101102	m2	91,500	12,00	1 098,00	—	—		0,0
						—	—		0,0
15.	451573111	m3	7,320	500,00	3 660,00	1,89077	13,8		0,0
						—	—		0,0
15.	564751115	m2	91,500	150,00	13 725,00	0,36732	33,6		0,0
						—	—		0,0
17.	837264111	kus	1,000	800,00	800,00	0,16502	19,1		0,0
18.	871241121	m	42,500	45,00	1 912,50	—	—		0,0
						—	—		0,0

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'
19.	X3	trubky PEHD 90x8, 1/6m	m	42,500	120,00	5 100,00		-		0,0
20.	871181121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 50 mm	m	49,000	25,00	1 225,00		-		0,0
21.	X4	potrubí kanalizační tlakové PE 100 SDR 11 50x4,6 mm	m	49,000	35,00	1 715,00		-		0,0
22.	892241111	Tlaková zkouška potrubí do 80	m	91,500	12,00	1 098,00		-		0,0
23.	892273111	Proplach potrubí DN do 80	m	91,500	30,00	2 745,00		-		0,0
24.	894411111	Zřízení domovní čerpací stanice odpadních vod - zemní práce a osazení	kus	5,000	10 000,00	50 000,00	1,85168	9,3		0,0
25.	894411111	Zřízení domovní čerpací stanice odpadních vod - technologie, dodání, montáž, ovládání, revize, zprovoznění	kus	5,000	35 000,00	175 000,00	1,85168	9,3		0,0
26.	877241121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	kus	5,000	80,00	400,00		-		0,0
27.	X5	odbočka PE 90/50 mm elektrotvarovka FRIATEC	kus	5,000	725,00	3 625,00		-		0,0
28.	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 8	kus	5,000	740,00	3 700,00		-		0,0
29.	X6	navrtávací pás na HD PE 80/64"	kus	5,000	595,00	2 975,00		-		0,0
30.	891211111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	5,000	330,00	1 650,00	0,00076	0,0		0,0
31.	X7	šoupě zemní 64"	kus	5,000	3 235,00	16 175,00		-		0,0
32.	877181121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 50 mm	kus	5,000	55,00	275,00		-		0,0
33.	X8	ISO tvarovka 64"	kus	5,000	435,00	2 175,00		-		0,0
34.	X9	zemní souprava přípojková	kus	5,000	1 140,00	5 700,00		-		0,0
35.	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	5,000	400,00	2 000,00	0,11500	0,6		0,0
36.	X10	poklop šoupátkový	kus	5,000	495,00	2 475,00		-		0,0
37.	X11	záslepka	kus	5,000	300,00	1 500,00		-		0,0
38.	X12	výstražná fólie (D+M)	m	91,500	15,00	1 372,50		-		0,0
39.	979082213	009: Ostatní konstrukce a práce	t	17,568	40,00	4 304,16		-		0,0
40.	979082219	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	175,680	3,00	702,72		-		0,0
41.	979088212	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	17,568	25,00	527,04		-		0,0
42.	979098191	Nakládání suti	t	17,568	150,00	439,20		-		0,0
		Poplatek za skládku - suti				2 635,20		-		0,0
43.	998276101	099: Přesun hmot HSV	t	66,754	150,00	10 013,05		-		0,0
		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop				10 013,05		-		0,0
		SO 01 - Odkanalizování RD celkem bez DPH				424 197,63		66,6		17,6

Poznámka:
Součástí nabídky nejsou přípojky NN k domovním čerpacím stanicím.
Budou zřízeny na náklady vlastníků.

Stavba : 2224 - Odkanalizování RD Mimoň
 Objekt : 22240101 - Oprava dešťové kanalizace

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem
1	ZEMNÍ PRACE STAVEBNÍ					21 959,35
1	C11310-7132/01	Odstraň.podklad.krytu z BP tl.do 300mm do 200m2	m2	4,000	180,00	720,00
2	C13120-1201/00	Hloubení jam tř 3 do 100m3 zap	m3	36,000	280,00	10 080,00
3	C13220-1201/00	Hlb rýh 2000mm hor 3 100m3	m3	3,600	350,00	1 260,00
4	C16110-1101/00	Svislé přemíst výkopku horn4 2 5m	m3	39,600	1,00	39,60
5	C16270-1105/00	Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4	m3	15,700	150,00	2 355,00
6	C17120-1999/30	Poplatek za skladku	t	28,260	150,00	4 239,00
7	C17410-1101/00	Zásyp zhutnění jam	m3	23,900	80,00	1 912,00
8	C17510-1101/00	Obsyp potr bez prohoz sypaniny	m3	1,850	230,00	425,50
9	58337199	Štěrkopísek fr.0-32 NII	m3	1,850	385,00	712,25
10	C18110-1102/00	Úprava plán zářez hor 1-4 se zhutň	m2	18,000	12,00	216,00
Oddíl celkem						
6	UPRAVY POVRCHU					2 240,00
11	C63131-5611/14	Bet.maz.tl.12-24cm C16/20 ruč.hut. dřev.hlaz.měkká výt bet 1,000	m3	0,800	2 800,00	2 240,00
Oddíl celkem						
8	POTRUBÍ					16 981,80
12	C83737-5121/01	Přerušení stáv.kanalizace DN300 na kam.potr.ručně	ks	1,000	4 750,00	4 750,00
13	C38694-3115	Mtz plastove jimky do 1m3	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
14	28690117	Sběrná a filtrační šachta	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
15	C87131-3121/01	Mont.pvc.DN 150 kanál.ot.výk.do 20%	m	5,000	90,00	450,00
16	28610810	Trubka pvc kg 150x1000	ks	6,000	130,00	780,00
17	C89920-2111/01	Osazení litinových mříží jednotlivé váhy přes 50 do 100 kg limit	ks	1,000	580,00	580,00
18	55242610	Vpust ulicni kompletni	ks	1,000	2 280,00	2 280,00
19	C89594-1111/01	Uliční vpust' uv 50 normální mlt 0,008	ks	1,000	950,00	950,00
20	59223937	TBV-Q 450/300/1a	ks	1,010	460,00	464,60
21	59223938	TBV-Q 450/195/6b	ks	1,010	230,00	232,30
22	59223933	TBV-Q 450/295/5b	ks	1,010	295,00	297,95
23	59223931	TBV-Q 390/60/10a	ks	1,010	195,00	196,95
Oddíl celkem						

9 DOKONČUJICI KONSTRUKCE

893,00

Stavba : 2224 - Odkanalizování RD Mimoň
 Objekt : 22240101 - Oprava dešťové kanalizace

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem
24	C91973-5113/01	Řezání betonového krytu,podkladu tl.do 15cm stř.	m	5,000	85,00	425,00
25	C97908-2213/01	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1km	t	2,000	75,00	150,00
26	C97908-2219/01	Vodorovná doprava sutí po suchu příp.za dal.1km přes 1km	t	18,000	1,00	18,00
27	C17120-1999/16	Poplatek za skladku suť	t	2,000	150,00	300,00
Oddíl celkem						95 050,00
21 UPRAVA PODLOZI A ZAKLADOVE SPA						90 000,00
28	C0931	D+M vsakovací blok Garantia LKW 1,2/0,6/0,42-43 ks	KPL	1,000	90 000,00	90 000,00
29	C21197-1121/01	Zřízení opláštění odv.žeber geotext rozv.šířka do 2,5m	m2	97,000	25,00	2 425,00
30	69366510	Geotextilie Tatrax PP 200	m2	97,000	25,00	2 425,00
31	C72127-3145/01	Odvětrávací hlavice	ks	1,000	200,00	200,00
Oddíl celkem						250,00
45 PODKLADNI A VEDLEJSI KONSTRUKC						250,00
32	C45157-3111/01	Lože pod potrubí, stoky, drob. objekty z písku a štěrku v otevř. výk.	m3	0,500	500,00	250,00
Oddíl celkem						421,50
99 PRESUN HMOT						421,50
33	C99801-1001	Presun hm budovy zd.v. 6 m	t	8,430	50,00	421,50
Oddíl celkem						137 795,65
Konec výkazu výměr						Oprava dešťové kanalizace celkem