

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., dle ust. § 2586 až 2630

OBJEDNATEL: MĚSTO MIMOŇ, zastoupené
Kaiserem Františkem, starostou města
se sídlem Mírová 120, Mimoň III
IČ: 00 260 746
Bank. Spojení: GE MONEY BANK, a.s.,
č. účtu: 27-50126-824/0600
(dále jen objednatel) na straně jedné

ZHOTOVITEL: Stavební firma Bardzák s.r.o.
se sídlem : Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČ: 28745001
Bank Spojení KB Děčín
Č.úctu : 43-9450870207/0100
(dále jen zhotovitel) na straně druhé

S m l o u v u o d í l o

I. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést stavbu: „**Podélné parkovací plochy ul. Letná Mimoň**“ v souladu s podmínkami a termíny této Smlouvy a v souladu s platnými technickými normami (dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a nařízení vlády 190/2002 Sb., a 163/2002 Sb.), předpisy a zákony České republiky. Stavba bude provedena dle rozpočtu, který je přílohou smlouvy.

II. CENA DÍLA

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla, která se stanoví smluvně za podmínek zákona o cenách celkovou částkou ve výši:

2.

Část	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH
Podélné parkovací plochy ul. Letná, Mimoň	456 071,- Kč bez DPH	95 774,91 Kč	551 850,- Kč včetně DPH

Tato cena je stanovena jako cena maximální.

3. Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

4. Smluvní cena je včetně DPH splatná objednatelem do 30 dnů po převzetí faktury a předchozím převzetí smluveného díla.
5. Změna ceny je možná pouze v případech kdy:
 - ❖ objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci,
 - ❖ objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací nebo dodávek, než jaká je uvedena v zadávací dokumentaci,
 - ❖ v průběhu stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
6. Faktura bude vyhotovena ve dvou originálech a přesného uvedení místa provedeného díla. Na dílo neposkytujeme zálohy.

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zhotovit a objednateli řádně předat nejdéle do **06.11.2015**.
2. Objednatel v rámci včasného zhotovení díla zajistí zhotoviteli přístup k předmětu díla.

IV. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za bezzávadnost díla a jeho řádné provedení, zejména v souladu s požadavky objednatele.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za bezzávadnost díla v délce 60 měsíců. V průběhu záruční doby má objednatel právo eventuální vady reklamovat a zhotovitel je povinen nejdéle do 30 dnů reklamaci vyřídit nebo se dohodnout na jiném termínu dle počasí. V případě, že nebude do tohoto termínu realizované bezplatné odstranění vady na předmětu díla, zavazuje se zhotovitel uhradit sankci ve výši 0,5 % z ceny předmětu díla za každý další započatý den prodlení s opravou reklamované vady, počínaje dnem prokazatelného oznámení.
3. Objednatel si vyhrazuje 6 měsíců před uplynutím záruční lhůty provedení kontrolní prohlídky předmětu díla. Zhotovitel se zavazuje této prohlídce zajistit součinnost s objednatelem a ve spolupráci s objednatelem dohodnout způsob a termín odstranění vad. O provedené kontrolní prohlídce bude proveden zápis.

V. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Dnem nabytí účinnosti této smlouvy je zhotovitel povinen po dobu prací zamezit vstup na pracoviště nepovolaným osobám.

2. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na majetku objednatele, případně na sousedících pozemcích, nemovitostech. Pokud by k tomu došlo neprodleně odstraní zhotovitel škodu na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit ve lhůtě do 5 dní po dokončení díla a předat je objednateli.
4. Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací dodrží příslušné bezpečnostní předpisy.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla. Pokud zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména v případě skluzu nebo zjištění vad díla, je oprávněn žádat zhotovitele o odstranění zjištěných nedostatků.
6. Kontrolou je pověřen pracovník MěÚ Mimoň:
Pavel Soukup, mob tel.: 487 805 026, e-mail: soukup@mestomimon.cz
Pavel Škubal, mob.tel.: 602 154 708, e-mail: skubal@mestomimon.cz
7. Za zhotovitele je pověřen k jednání s objednatelem :
Lukáš Bardzák, mob.tel.: 603 544 650, e-mail info@stavebnifirmabardzak.cz
Michal Bardzák, mob.tel.: 603 544 606, e-mail info@stavebnifirmabardzak.cz

VI. SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen alespoň 1 týden předem vyzvat objednatele k předání a převzetí díla.
2. Předání a převzetí se uskuteční v místě plnění. Řádné předání a převzetí, jehož součástí je vytknutí případných vad a nedodělků díla, se zaznamená v zápise o převzetí, který musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

VII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokuty v případě nedodržení povinností vyplývajících z této smlouvy:
 - 1.1. Pokutu ve výši 1% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním poslední části díla dle bodu III.
 - 1.2. Za nevyklizení a nepředání staveniště dle bodu V/3 1000,- Kč za každý započatý týden prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokuty v případě nedodržení svých povinností, vyplývajících z této smlouvy:
 - 2.1. Za každý den prodlení s platbami dle bodu II. ve výši 0,05% z fakturované částky,

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Obsah této smlouvy je možné změnit nebo doplnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit po vzájemné dohodě do 7 dnů před započatím prací a to písemnou formou.

3. Pokud budou práce na díle již zahájeny, zhotovitel se zavazuje práce dokončit sám nebo zajistí dokončení u jiné firmy. V tom případě zůstává za splnění předmětu díla odpovědný.
4. Plnou odpovědnost přebírá i za škody, které by z důvodu přerušení nebo nedokončení prací vznikly.
5. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Každý z výtisků má platnost originálu.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti současným podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
7. Obě strany prohlašují, že obsahu smlouvy rozumí, že odpovídá jejich svobodné vůli. Byla uzavřena dobrovolně, nikoliv v tísní což stvrzují vlastnoručními podpisy.


Smlouva byla schválena usnesením č. R15/ 489 na jednání Rady města Mimoň dne 15.6.2015

V Mimoni dne : 25.6. 2015

Benešově n.Pl. dne 22.6.2015


.....
OBJEDNATEL

Stavební firma Bardzák s.r.o.
Nerudova 107
407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČO: 287 45 001, DIČ: CZ 287 45 001


.....
ZHOTOVÍTEL



číslo a název 140061 Soupis prací pro výstavbu parkovacích stání

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi						
5 02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,0	5 000,00	5 000,00
		autorský dozor				

6 03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ v případě odkrytí dalších IS budou jejich úpravy projednány a odsouhlaseny příslušným správcem dotčené IS	KPL	1,0	1 000,00	1 000,00
ROZBOR POLOŽKY V TEXTOVÉ A GRAFICKÉ ČÁSTI PD						

zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

0 Všeobecné konstrukce a práce

21 500,00

1 Zemní práce

7 11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN odstranění keří v hranicích úprav-včetně kořenového systému položka včetně odvozu a likvidace materiálu VÝMĚRY PLOCHY DLE GRAFICKÉ ČÁSTI PD	M2	13,0	30,00	390,00
---------	--	--	----	------	-------	--------

$5+5+1+2=13,0$ [A]

odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

8 11317		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK odstranění dlažebních kostek v místě lokální provedení zpevněné krajnice a zpevnění okolo stávajících uličních vpusť položka včetně odvozu na skládku a skládkovného KUBATURY MATERIÁLU DLE GRAFICKÉ ČÁSTI PD	M3	5,6	300,00	1 680,00
---------	--	---	----	-----	--------	----------

$0.16*(14*0.8+29*0.7+4*2.5*0.35)=5,6$ [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO odstranění stávající konstrukce vozovky v místě nové situovaných parkovacích ploch v tl.250- 300 mm dle situace položka včetně odvozu na skládku a skládkovného KUBATURY MATERIÁLU DLE GRAFICKÉ ČÁSTI PD	M3	6,5	200,00	1 300,00
---------	--	---	----	-----	--------	----------

$0.3*(1+0.5+1+15+4)=6,5$ [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11354	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ odstranění stávajících kamenných krajníků v130 x 200 mm v rozhraní vozovka-zatrávněné plochy v místě budovaných parkovacích stání položka včetně odvozu na skládku a skládkovného VÝMĚRY DÉLKY DLE GRAFICKÉ ČÁSTI PD 33+40+29=102,0 [A]	M	102,0	40,00	4 080,00
----------	---	---	-------	-------	----------

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH frézování 40 mm dle situace - položka včetně odvozu na místo určené investorem - TDI upřesní další použití materiálu KUBATURY MATERIÁLU DLE GRAFICKÉ ČÁSTI PD 0.04*586=23,4 [A]	M3	23,4	1 550,00	36 270,00
----------	---	----	------	----------	-----------

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY sejmutí ornice v tl. 100 mm položka včetně odvozu na mezideponii a uskladnění materiálu URČENÍ KUBATURY DLE GRAFICKÉ ČÁSTI PD 0.1*(91+107+86+28*0.5)=29,8 [A] Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, včetně vodor.dopravy	M3	29,8	100,00	2 980,00
----------	---	----	------	--------	----------

13 12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I odkop zeminy pro výstavbu konstrukce nových podélných stání položka včetně odvozu a skládkovného URČENÍ KUBATURY DLE GRAFICKÉ ČÁSTI PD	M3	165,4	100,00	16 540,00
----------	---	----	-------	--------	-----------

položka zahrnuje:

- ## Zajistení

- pol. 1151,2)

- řešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

ČISTENÍ VOZOVÉK OD NANOSU

stavebních prací a před pokládkou nové obrusné vrstvy krytu

položka včetine odvozu na skladku a skladkovného

$$586+586+55+52+42+10=1\,331,0\text{ [A]}$$

- sk|ádku

	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU				
14 12911	očistění krytu vozovky od nečistot a volného posypového materiálu před zahájením stavebních prací a před pokládkou nové obrusné vrstvy krytu položka včetně odvozu na skládku a skládkového VÝMĚRY PLOCHY DLE GRAFICKÉ ČÁSTI PD	M2	1 331,0	8,00	10 648,00

15 17380	ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ hutněná dosypávka z nakupovaného materiálu položka včetně dovozu a souvisejících prací s pokládkou materiálu KUBATURY MATERIÁLU DLE GRAFICKÉ ČÁSTI PD	M3	17,9	500,00	8 950,00
----------	---	----	------	--------	----------

29*0.15+31*0.22+27*0.25=17,9 [A]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísňených prostorech
- ztlížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

16 18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I před pokládkou konstrukčních vrstev parkovacích stání v hranicích stavby-bude provedena úprava pláně na požadovanou únosnost-viz.textová a grafická část PD VÝMĚRY PLOCHY DLE GRAFICKÉ ČÁSTI PD	M2	181,0	8,00	1 448,00
----------	---	----	-------	------	----------

55+63+58+5=181,0 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

17 18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ před pokládkou ornice -ohumusování -bude provedena úprava pláně v hranicích úprav VÝMĚRY PLOCHY DLE GRAFICKÉ ČÁSTI PD	M2	130,0	5,00	650,00
----------	---	----	-------	------	--------

38+47+31+14=130,0 [A]

Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů.

18 18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU úprava ploch s nepevněným povrchem - vrstvou ornice v tl. 100 mm pol. vč. dovozu a rozproštění URČENÍ KUBATURY DLE GRAFICKÉ ČÁSTI PD	M3	13,0	55,00	715,00
----------	--	--	----	------	-------	--------

0.1*(38+47+31+14)=13,0 [A]

položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

19 18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM úprava nepevněných ploch v hranicích stavby pol. vč. zálivky, pokosení a vyhrabání pokosu VÝMĚRY PLOCHY DLE GRAFICKÉ ČÁSTI PD 38+47+31+14=130,0 [A]	M2	130,0	15,00	1 950,00
----------	--	--	----	-------	-------	----------

Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení

1 Zemní práce

87 601,00

2 Základy

20 27152		POLŠTĚŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO podkladní základová vrstva pod palisádami v tl. 100 mm, položka včetně dovozu a pokládky materiálu KUBATURA MATERIÁLU URČENA DLE TEXTOVÉ A GRAFICKÉ PD 0.1*0.8*2.5=0,2 [A]	M3	0,2	500,00	100,00
----------	--	--	----	-----	--------	--------

položka zahrnuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozproštění se zhutněním

2 Základy

100,00

3 Svislé konstrukce

21 32711		ZDI OPEŘ, ZÁRUB, NÁBRŽ Z DÍLCŮ BETON provedení zárubní zidky za podélným stáním z palisád rozměru 160x160x1000 mm do beton.lóže .dl2.5 m , výška 0,4-0,6 m položka včetně dovozu a provedení osazení palisád a souvisejících prací KUBATURA MATERIÁLU URČENA DLE TEXTOVÉ A GRAFICKÉ PD 2.5*1*0.16=0,4 [A]	M3	0,4	4 500,00	1 800,00
----------	--	---	----	-----	----------	----------

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoc pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

1 800,00

3 Svislé konstrukce

5		Komunikace			
22 56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI štěrkodrt' ŠD - kvalitativní třída B- fr. 0-32 mm - podkladní vrstva nové konstrukce podélných stání - tl. 250 mm pol. vč. dovozu a pokládky materiálu VÝMĚRY MATERIÁLU DLE GRAFICKÉ ČÁSTI PD 0.25*(55+63+58+5)=45,3 [A]			
		M3	45,3	400,00	18 120,00

- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojí
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

23	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik z asfaltové emulze PSE 0,35 kg/m2 pol. vč. dovozu a pokládky VÝMĚRY PLOCHY DLE GRAFICKÉ ČÁSTI PD	M2	762,0	15,00	11 430,00
----	--------	--	--	----	-------	-------	-----------

PSE 0,35 kg/m2: 55+63+58+5+581=762,0 [A]

- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojí
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

24	574A0		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ACO 11 (ABS II) - obrusná vrstva krytu vozovky obnovy komunikace- tl. 40 mm ACO 11 (ABS II) - obrusná vrstva krytu vozovky kce park. stání - tl. 50 mm pol. vč. nákupu, dovozu a pokládky materiálu KUBATURY MATERIÁLU DLE GRAFICKÉ ČÁSTI PD	M3	32,3	5 000,00	161 500,00
----	-------	--	--	----	------	----------	------------

ACO 11-tl. 40mm: 0.04*581=23,2 [A]

ACO 11-tl. 50mm:0.05*(55+63+58+5)=9,1 [B]

A+B=32,3 [C]

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

25	574E0 6	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ (OKS I) - podkladní vrstva vozovky kce parkovacích stání - tl. 50 mm pol. vč. nákupu, dovozu a pokládky materiálu KUBATURY MATERIÁLU DLE GRAFICKÉ ČÁSTI PD	M3	9,1	4 500,00	40 950,00
----	------------	---	----	-----	----------	-----------

ACP 16+ - tl. 50 mm: $0,05 \cdot (55 + 63 + 58 + 5) = 9,1$ [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

26	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM ve styku stávající kryt a nový kryt AB a kryt vozovky a parkovacích stání s silniční obrubou pol. vč. dovozu a pokládky URČENÍ DÉLKY DLE GRAFICKÉ ČÁSTI PD	M	366,0	55,00	20 130,00
----	-------	---	---	-------	-------	-----------

$5 + 33 + 30 + 38 + 33 + 31 + 5 + 5 + 29 + 17 + 24 + 6 + 106 + 4 = 366,0$ [A]

- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dliců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dliců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojiů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

5

Komunikace

252 130,00

7

Přidružená stavební výroba

SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ				
27	741157	osazení nových sadových sloupů VO -sloupky bezpatkové,montážní výška 5,0 m, rovný výložník dl.0,5 m pol. vč. dovozu a osazení (zemní práce + základ) a napojení na nové vedení,dodávka sloupu včetně výzbroje POČET KS DLE TEXTOVÉ A GRAFICKÉ ČÁSTI PD	KUS	2,0
				2 480,00
				4 960,00

		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO KABELOVÉHO LOŽE nové vedení kabelu VO např. CYKY 4B x 10 mm2 (upřesní správce vedení) - vedení v místě nezpevněných ploch				
28	742122	pol. vč. zemních prací, uložení ,obsypu ,osazení výstražné fólie atd. VÝMĚRY DÉLKY DLE GRAFICKÉ ČÁSTI PD				
		M	45,0	100,00	4 500,0	

		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY				
29	742123		nové vedení kabelu VO např. CYKY 4B x 10 mm2 (upřesní správce vedení)- uložení do plastového kabelového žlabu PVC 110 x 110 mm - vedení v místě podélných stání pol. vč. zemních prací, uložení ,obsypu,osazení výstražné fólie a zákrytové desky atd. VÝMĚRY DÉLKY DLE GRAFICKÉ ČÁSTI PD			
		M	3,0	250,00	750,00	

30	742Z1 1		Demontáž sloupů/stožárů NN včetně veškeré výstroje demontáž sloupů V.O. položka včetně odvozu na skládku a likvidace materiálu URČENÍ POČTU KS DLE GRAFICKÉ ČÁSTI PD	KUS	2,0	500,00	1 000,00
----	------------	--	---	-----	-----	--------	----------

1+1=2,0 [A]

1. Položka obsahuje:

– veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

31	74313		SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ výkon do 100W - typ svítidla - upřesní správce VO pol. vč. výbojky ,dovozu a montáže POČET KS DLE TEXTOVÉ A GRAFICKÉ ČÁSTI PD	KUS	2,0	3 980,00	7 960,00
----	-------	--	---	-----	-----	----------	----------

1+1=2,0 [A]

7

Přidružená stavební výroba

19 170,00

8

Potrubi

32	87733		CHRÁNICÍKY PŮLENÉ Z PLAST DN DO 150MM ochrana podzemních vedení TO2 a NN ČEZ Distribuce - uložení do plastového kabelového žlabu PVC 110 x 110 mm - vedení v místě podélných stání pol. vč. zemních prací, uložení ,obetonování a souvisejících prací s osazením chrániček VÝMĚRY DÉLKY DLE GRAFICKÉ ČÁSTI PD	M	5,5	280,00	1 540,00
----	-------	--	---	---	-----	--------	----------

3+2.5=5,5 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpílení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předemětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chláničkách

VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ					
33 89712		uliční vpusti UV1-UV4 včetně krycí mříže rozměru 500 x 500 mm pol. včetně nákupu, dovozu a montáže	KUS		18 000,00
		URČENÍ POČTU KS DLE GRAFICKÉ ČÁSTI PD			
		1+1+1+1+1=4,0 [A]			

položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- vyplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,
- nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

8

Potrubí

19 540,00

9

Ostatní konstrukce a práce

34 914111	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ osazení nového SDZ osazené v rámci stavby - 3x IP 11c + 1 x IP 12 se symbolem ZTP- viz grafická část PD pol. včetně dovozu ze skladu a montáže DZ POČET KS DLE TEXTOVÉ A GRAFICKÉ ČÁSTI PD	KUS	4,0	2 900,00	11 600,00
-----------	---	-----	-----	----------	-----------

3*1+1=4,0 [A]

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

35 915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA provedení VDZ v barvě bílá v rámci provedení uspořádání parkovacích stání -VDZ V10a - podrobně viz grafická část PD pol. včetně dovozu a osazení VÝKAZ PLOCHY DLE TEXTOVÉ A GRAFICKÉ ČÁSTI PD	M2	3,0	600,00	1 800,00
-----------	---	----	-----	--------	----------

0.125*(3*2+3*2+2*2)+1=3,0 [A]

položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

36 91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ silniční betonový obrubník 150/250/1000 mm do bet. lože C20/25-XF3 tl. 150 mm pol. vč. dovozu a uložení VÝMĚRY DÉLKY DLE GRAFICKÉ ČÁSTI PD	M	191,0	200,00	38 200,00
----------	---	---	-------	--------	-----------

33+31+38+31+32+26=191,0 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

37 919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM řezání AB-krytu v místě styku stávající a nového krytu vozovky VÝMĚRY DÉLKY DLE GRAFICKÉ ČÁSTI PD	M	21,0	30,00	630,00
-----------	---	---	------	-------	--------

5+5+5+6=21,0 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

37 286 60 001 110 97 102 001
Fyzická daň vkladu 22.107
201 000,00
0.1.3. VÝMĚNA VODNÍHO VÝMĚNÍKU

38 96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH odstranění uličních vpusť v místě výměny za nové vhranických úprav POČET KS DLE TEXTOVÉ A GRAFICKÉ ČÁSTI PD	KUS	4,0	500,00	2 000,00
----------	---	-----	-----	--------	----------

- 1+1+1+1=4,0 [A]
- zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku a
poplatku za skládku,
- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
(zvláště vyhlášky č. 324/1990 Sb.).

9 Ostatní konstrukce a práce

54 230,00

C e l k e m

456 071,00

Stavobní firma Čapáček s.r.o.
Nerudova 107
407 22 Běláhoř nad Ploučnicí
IČO: 237 69 001, DIČ: CZ 237 69 001
