

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

„Úpravy Zámeckého rybníka v Mimoní“

Dotaz

Zadavatel do výkazu výměr doplnil odstranění sedimentu - položka 8a etapa 1, ale množství odpovídá objemu sušiny na deponii 1164 m³. Celkové odstranění nánosů dle technické zprávy je 3 637 m³. Mohl by zadavatel opravit množství?

Odpověď

Komentář projektanta (*Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA, autorizovaný inženýr*)

„Předpokládáme, že objem částečně zvodněného sedimentu je 3 637 m³, z toho sušina 1 164 m³, tj. cca 68 % sedimentů v rybníce tvoří voda. Pro odvodnění sedimentu je navrženo poměrně dlouhé čerpání. Předpokládám, že pokud bude voda z rybníka průběžně odčerpávat po 3 měsíce, je možné snížit obsah vody v sedimentu cca na polovinu i více, v závislosti na počasí a podzemních přítocích do rybníku, tj. celkový objem sedimentu s cca 50 procenty vody bude představovat objem cca 2 424 m³ částečně zvodněného sedimentu. Předpokládáme, že dno nebude příliš únosné, součástí projektu jsou penetrační zkoušky pro zatloukání dubových kůlů, z kterých by bylo možné odvodit únosnost dna.

Pak ještě je v rozpočtu 1. Etapa položka 14b má být správně hodnota 5 745 m² – plocha bentonitové rohože v ploše dna.“

Dále byly u některých dalších položek rozpočtu obou Etap upraveny popisy a množství.

Vysvětlení zadávací dokumentace ze strany zadavatele

V souvislosti se změnou slepého rozpočtu na základě Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a 2 zadavatel upřesňuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:

8,3 mil. Kč bez DPH

Současně se prodlužuje termín pro podání nabídek do 7. 3. 2018 do 10 hod.