

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen Smlouva)

uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., dle ust. § 2586 až 2630

OBJEDNATEL:

město Mimoň

se sídlem: Mírová 120, 471 24 Mimoň

IČ: 00 260 746

DIČ: CZ00260746

bankovní účet: 27-50126-824/0600

tel: 487 805 001

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech Smlouvy:

František Kaiser, starosta města

tel.: 487 805 041

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Filek, vedoucí odboru rozvoje města MěÚ Mimoň

tel.: 487 805 092, 602 154 708

e-mail: filek@mestomimon.cz

Zdeněk Černošek, referent odboru rozvoje města MěÚ Mimoň

tel.: 487 805 021, fax: 487 805 044

e-mail: cernosek@mestomimon.cz

(dále jen Objednatel)

ZHOTOVITEL:

HANTYCH s.r.o.

se sídlem: Janská 111 , 405 02

IČ: 06659969

DIČ: CZ06659969

bankovní účet: ČSOB 282194922/0300

tel: 775/866495

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech Smlouvy: Miloš Hantych majitel, jednatel

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických: Miloš Hantych, majitel, jednatel

(dále jen Zhotovitel)



1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést stavbu: „**Humanizace Nádražní ulice v Mimoní**“ v souladu s podmínkami a termíny této Smlouvy a v souladu s platnými technickými normami (dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a nařízení vlády 190/2002 Sb., a 163/2002 Sb.), předpisy a zákony České republiky.

Zhotovitel provede výše uvedenou stavbu v dobré jakosti tak, aby výsledkem prací byla kompletní a bezpečná stavba.

- 1.2 Stavba zejména zahrnuje:

- Provedení stavebních prací dle realizační projektové dokumentace („Humanizace Nádražní ulice v Mimoní“) zpracované firmou PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice a to ve dvou etapách – etapy A (část od křižovatky s Mírovou ulicí po křižovatku s Jiráskovou ulicí) a etapy B (část od křižovatky s Jiráskovou ulicí na konec Nádražní ulice - PD)
- Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby „Humanizace Nádražní ulice v Mimoní“ ve třech vyhotoveních.
- Součástí dodávky stavebních prací je rovněž vytyčení staveniště, vytyčení sítí, souborné zpracování geodetických prací, souborné zpracování geodetických prací v digitální formě.
- Zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. nutných k vydání kolaudačního souhlasu, včetně jeho zajištění dle příslušných zákonných ustanovení.

- 1.3 Dojde-li k nesouladu mezi oceněnými výkazy výměr (dále jen „rozpočet díla“) a mezi projektovou dokumentací, je pro určení rozsahu díla rozhodující položkový rozpočet díla (viz **příloha** této smlouvy).

2. MÍSTO PLNĚNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

- 2.1 Název stavby zní: „**Humanizace Nádražní ulice v Mimoní**“

- 2.2 Místo stavby:

2.2.1 Katastrální území: Mimoně

2.2.2 Dotčené pozemky: p.č.570, 577, 578, 579, 692, 694, 720, 730, 731, 732, 816, 906, 200/1.

3. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1 Stavba dle čl. 1 bude dokončena nejpozději takto:

Etapa A do 15. 12. 2018

Etapa B do 15. 12. 2019

A to při předání staveniště ze strany Objednatele nejpozději do 15. 5. 2018. Při posunutí termínu předání staveniště Zhotoviteli z případných administrativních či organizačních důvodů na straně Objednatele se s posunem termínu předání díla Objednateli posouvá o adekvátní počet dní i termín dokončení díla.

- 3.2 Zhotovitel bude organizovat 1 x za dva týdny kontrolní dny stavby a 1x za měsíc koordinační kontrolní den s SVS a.s..

- 3.3 Zhotovitel odstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání díla nebo jeho ucelených částí a vyklidí staveniště v termínu dohodnutém smluvními stranami v zápise o předání a převzetí díla, nebo jeho ucelených částí, nejpozději však do 14 dnů ode dne předání díla, nebo jeho ucelených částí.

Humanizace Nádražní ulice v Mimoní



- 3.4 Jestliže na základě požadavku Objednatele dojde ke změně rozsahu předmětu díla (viz. ustanovení čl. 6.1 této Smlouvy), je možné po vzájemné dohodě smluvních stran upravit termín dokončení díla uvedený v čl. 3.1 Smlouvy.

4. CENA

- 4.1 Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu dohodnutém při uzavření Smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách ve výši:

Část	Cena bez DPH		DPH 21 %		Cena s DPH	
Humanizace Nádražní ulice v Mimoni etapa A	7 079 608,61	Kč bez DPH	1 486 717,81	Kč	8 566 326,42	Kč včetně DPH
Humanizace Nádražní ulice v Mimoni etapa B	10 698 168,39	Kč bez DPH	2 246 615,36	Kč	12 944 783,75	Kč včetně DPH
celkem	17 777 777,-	Kč bez DPH	3 733 333,17	Kč	21 511 110,17	Kč včetně DPH

- 4.2 Cena díla může být změněna (překročena, nebo snížena) pouze:

4.2.1 Při změně daňových předpisů nebo změně zákonem stanovených poplatků.

4.2.2 Pro vícepráce a změny oproti projektové dokumentaci, které zadá Objednatel a provede Zhotovitel na základě Dodatku ke Smlouvě. V Dodatku bude specifikován rozsah změny, termín provedení, cena změny nebo způsob stanovení ceny a způsob úhrady.

- 4.3 Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem, včetně jejich ocenění, a to formou dodatku k této Smlouvě. Pokud Zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

- 4.4 Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

- 5.1 Objednatel uhradí cenu díla dle 4. kapitoly Smlouvy Zhotoviteli ve formě měsíčních plateb na základě Zhotovitelem vystavených faktur s náležitostmi daňového dokladu v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., a to podle skutečně provedených prací za sledované období. Přílohou každé faktury bude Objednatelem a TDI odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. Splatnost těchto faktur je stanovena na 15 dní ode dne doručení Objednateli, vyznačeného podatelnou Objednatele. Datum splatnosti faktury a peněžitý závazek jsou Objednatelem splněny v den, kdy banka odepíše příslušnou částku z jeho účtu. Dnem zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním měsíci, kdy byly předmětné práce realizovány.
- 5.2 V případě, že faktura bude vystavena v rozporu se Smlouvou či nebude mít náležitosti podle platné legislativy, má Objednatel právo ji vrátit Zhotoviteli bez proplacení, nejpozději v den její splatnosti. U nové či opravené faktury se počítá nová lhůta splatnosti podle čl. 5.1 Smlouvy.
- 5.3 Zhotovitel předloží nejpozději k 5. dni následujícího měsíce Objednateli zjišťovací protokol, potvrzený TDI, se soupisem provedených prací a dodávek k odsouhlasení. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami při odsouhlasování množství nebo druhu provedených prací a dodávek k dohodě, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Práce a dodávky, u kterých došlo k rozporu, budou fakturovány, až dojde mezi Objednatelem a Zhotovitelem ke shodě o jejich provedení a množství.

- 5.4 Adresa pro doručení faktur je: **Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň**
- 5.5 Objednatel je oprávněn započíst jakékoliv své případné pohledávky vůči Zhotoviteli vzniklé plnění Smlouvy či v souvislosti s ní (např. smluvní pokuty, náhrady škod apod.) proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli.

6. ZMĚNY

- 6.1 Zhotovitel je povinen realizovat změny předmětu díla požadované Objednatelem pouze na základě Dodatku ke Smlouvě.
- 6.2 V případě, že Zhotovitel provede Dílo odchýlně od dokumentace stavby bez odsouhlasení změny Smlouvy, má Objednatel právo Dílo nepřevzít.

7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 7.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné ČSN, technologické a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, zejména vyhlášku č. 48/1982 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla pouze takové výrobky a materiály, jejichž vlastnosti byly ověřeny ve smyslu § zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) v platném znění. Na požádání Objednatele nebo TDI, nejpozději však při předání díla, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli doklad o schválení výrobků, certifikát nebo prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění.
- 7.2 Bez písemného souhlasu Objednatele nebo TDI nesmí být použity takové jiné materiály, technologie nebo provedeny takové změny proti projektové dokumentaci, které by znamenaly změnu kvalitativních či konstrukčních parametrů stavby v projektové dokumentaci uvedených. Jiné materiály a technologie mohou být použity a změny proti projektové dokumentaci mohou být Zhotovitelem provedeny po dohodě s Objednatelem. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré s tím spojené náklady nese Zhotovitel.
- 7.3 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo TDI nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření vybraných prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Neučiní-li tak je povinen na žádost Objednatele nebo TDI odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.
- 7.4 Zhotovitel zajišťuje vybavení osob ochrannými pomůckami a v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na pracovišti. Zhotovitel zodpovídá i za bezpečnost a ochranu zdraví dalších osob, které se budou v prostoru staveniště pohybovat, a které by mohly být při provádění prací dotčeny. Zhotovitel zajistí ochranu majetku v prostoru staveniště. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat požární předpisy a hygienické předpisy.
- 7.5 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání povinen doložit Objednateli nebo TDI.
- 7.6 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli jakou část díla hodlá zadat subdodavateli. V případě, že tak neučiní a objednateli vznikne povinnost na sjednání koordinátora bezpečnosti práce je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu nákladů za činnost koordinátora BOZP.
- 7.7 Pokud činností Zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací a veřejných prostranství, je Zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést do původního stavu. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.



- 7.8 Dodavatel stavebních prací – Zhotovitel – převezme na sebe povinnosti stavebníka, které vyplývají ze stavebního povolení na danou stavbu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel vlastním nákladem. Náklady na zřízení a odstranění dočasného dopravního značení jsou zahrnuty v této smlouvě.
- 7.9 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel nese rovněž odpovědnost za škody od svých subdodavatelů.

8. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 8.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět Smlouvy bude zhotovený v souladu se zněním této Smlouvy o dílo a že během záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté touto Smlouvou o dílo, respektive vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje za dílo v rozsahu dle kap. 1. Smlouvy záruku v délce **60 měsíců**. Tato záruka se nevztahuje na dodávky a zařízení, které mají své záruční listy - zde zhotovitel poskytuje záruku v délce uvedené na záručním listě. Zhotovitel předá Objednateli při předání díla seznam výrobků a zařízení s odlišnou záruční lhůtou. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla, nebo jeho ucelené části, vyjma vad či nedodělků. Záruční doba u částí díla, u kterých byly zjištěny vady či nedodělky při předání a převzetí díla, začíná běžet dnem předání a převzetí odstranění těchto vad a nedodělků.
- 8.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady písemně popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje finanční náhradu. U vad charakteru havárie je možné vady reklamovat faxem nebo telefonicky, vždy ale musí následovat písemná reklamační.
- 8.3 Oprávněný zástupce Zhotovitele je povinen se nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace dostavit na místo stavby k projednání způsobu a termínu odstranění vady. Způsob a termín odstranění reklamované vady bude dohodnut písemně. Dále je Zhotovitel povinen nejpozději do 7 dnů od doručení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatel uznává. U vad charakteru havárie je Zhotovitel povinen nastoupit k jejich odstranění do 12 hodin od jejich nahlášení a učinit do 24 hodin taková opatření, která zabrání vzniku dalších škod na majetku popřípadě na zdraví osob. Po odstranění reklamované vady bude sepsán zápis.
- 8.4 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamační odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 8.5 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace od Objednatel a v případě havárie do 1 dne, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady nebo havárie jinou osobou a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli vzniklé náklady spojené s opravou díla.
- 8.6 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahují záruční lhůty, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

9. PŘEVZETÍ DÍLA OBJEDNATELEM

- 9.1 Dílo popř. jeho část je splněno jeho řádným ukončením a předáním Objednateli. Předání a převzetí díla popř. jeho ucelených částí bude stvrzeno písemně protokolem o předání a převzetí podepsaným TDI a oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejméně 10 dní předem, kdy bude dílo připraveno k předání Objednateli. Objednatel je pak povinen s ním zahájit přejímací řízení nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem.
- 9.3 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedení revizních a provozních zkoušek ve dvou vyhotoveních;
 - originál stavebního deníku;
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení ve třech vyhotoveních;
 - návod obsluhy a údržby dodaných zařízení;
 - prohlášení o shodě výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění;
 - seznam dodávek a výrobků a zařízení s odlišnou záruční lhůtou;
 - soupis předaných dokladů;
 - doklad o likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
 - doklad o vytyčení stavby;
 - geodetické zaměření skutečného provedení.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo popř. jeho část za dokončené a schopné předání.

- 9.4 O průběhu přejímacího řízení pořídí Zhotovitel a Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen do zápisu uvést svoje důvody.
- 9.5 Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací vyplývajících z dohodnutého rozsahu díla, a pokud Zhotovitel předal doklady uvedené v čl. 9.3 Smlouvy. Pokud jsou v této Smlouvě použity termíny předání díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
- 9.6 Pokud během přejímacího řízení budou zjištěny takové drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, může Objednatel dílo převzít. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Do doby odstranění těchto vad a nedodělků bude Zhotoviteli pozastavena částka z fakturace ve výši 5% z ceny díla

10. POJIŠTĚNÍ

- 10.1 Zhotovitel pojistí stavbu v rozsahu stavebně-montážního pojištění na všechna rizika, minimálně v celkové ceně díla včetně DPH, dále odpovědnost za škody vůči třetím osobám minimálně ve výši **10.000.000,- Kč**. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Doklad o pojištění (pojistnou smlouvu) je Zhotovitel povinen předložit nejpozději do 10 dnů od zahájení prací.
- 10.2 Pojistné se zavazuje uhradit Zhotovitel, náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla. Objednatel se zavazuje v případě pojistné události poskytnout pojišťovně potřebnou součinnost vyplývající z pojistné smlouvy a požadavků pojišťovny.

a převzetí

- 10.3 V případě pojistné události je Zhotovitel povinen dílo popřípadě jeho ucelenou část dokončit. Úprava termínu dokončení bude sjednána dohodou smluvních stran formou dodatku ke Smlouvě.

11. UJEDNÁNÍ O PODKLADECH A SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 11.1 Zhotovitel má právo písemně si vyžádat podklady, jejichž potřeba vyplývá v průběhu prací. Tyto podklady se Objednatel zavazuje poskytnout do 7 dnů po obdržení požadavku, pokud jimi disponuje.

12. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 12.1 Vlastnické právo k Dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele, okamžikem převzetí dokončeného díla nebo jeho dokončených částí.
- 12.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do úplného splnění a protokolárního předání a převzetí díla dle kap. 9 této Smlouvy. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele dnem převzetí díla.
- 12.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody na majetku Objednatele a třetích osob a nebezpečí škody na zdraví, ke kterým došlo v přímé souvislosti s činností Zhotovitele při plnění předmětu díla zaviněním nebo nedbalostí Zhotovitele.

13. POZDNÍ PLNĚNÍ ZHOTOVITELE

- 13.1 Jestliže se během plnění Smlouvy Zhotovitel dostane do okolností, které brání včasnému plnění Smlouvy, musí Zhotovitel bez prodlení písemně oznámit Objednateli tuto skutečnost, její pravděpodobné trvání a příčiny. Toto nemá vliv na nároky Objednatele vyplývající z kap. 15. a 16. Smlouvy.

14. SMLUVNÍ POKUTY

- 14.1 Pokud Zhotovitel nesplní termín dokončení díla uvedený ve 3. kapitole Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu **0,5%** z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Tímto ustanovením není dotčeno právo Objednatele na úhradu veškerých škod (čl. 15.1) jemu vzniklých v souvislosti s porušením povinností této Smlouvy ze strany Zhotovitele.
- 14.2 Pokud Zhotovitel nesplní termín odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení uvedený v zápise o předání a převzetí díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každou neodstraněnou vadu či nedodělek a den prodlení.
- 14.3 Pokud je Zhotovitel v prodlení s termínem odstranění reklamované vady dle čl. 8.3 této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 14.4 Pokud je Zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zaplatí Objednateli smluvní pokutu **1000,- Kč** za každý den prodlení.
- 14.5 V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti vystavenou fakturu, zavazuje se zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

15. NÁHRADA ŠKODY

- 15.1 Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli celkovou náhradu škody, která vznikla zaviněním zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu díla a vrácení dotací včetně penalizace. Vznikem škody se rozumí rovněž nedodržení termínů a finančního limitu pro rok 2017 dle čl. 3.1.

Humanizace Nádražní ulice v Mimoně



16. ZMĚNY SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 16.1 Tuto Smlouvu lze změnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „**Dodatek ke Smlouvě**.“ Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepovažují.
- 16.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, jsou smluvní strany povinny se bezodkladně informovat a neprodleně vyvolat jednání o dalším postupu osob oprávněných k podpisu Smlouvy.
- 16.3 Odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- 16.4 V případě, že se nějaké ustanovení Smlouvy stane neplatným či neúčinným, nedotkne se to ostatních ustanovení – ta zůstávají platná a účinná. Do doby nahrazení neplatného nebo neúčinného ustanovení novým platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 16.5 Objednatel si vyhrazuje právo zúžit předmět díla, a to **bezplatně a bez dalších nákladů a podmínek**. Důvodem pro odstoupení může být nezískání finančních zdrojů a případy, které se vyskytnou v průběhu smlouvy a zadavatel je nemůže ovlivnit.
- 16.6 Objednatel si vyhrazuje právo Smlouvu nepodepsat, pokud neobdrží od Státního fondu dopravní infrastruktury finanční dotaci na tento projekt.

17. STAVENIŠTĚ, STAVEBNÍ DENÍK

- 17.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. 3.1 této Smlouvy. O předání staveniště bude proveden zápis s podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 17.2 Zároveň s předáním staveniště předá Objednatel Zhotoviteli:
- stavební povolení, nebo jiné správní rozhodnutí s doložkou právní moci pro část stavby, která je předmětem této Smlouvy, nebo dodatku ke Smlouvě;
 - realizační projektovou dokumentaci v dvou vyhotoveních;
 - prostor pro vybudování zařízení staveniště a umístění kontejnerů;
 - místo pro zhotovení stavby a staveniště (vyklizené) s podmínkami pro jejich užívání (bezplatně);
 - povolení ke vstupu na pozemky, které nejsou ve vlastnictví objednatele a které budou prováděním prací dotčeny (tento vstup bude bezplatný - příp. zpoplatnění není zahrnuto v ceně díla);
 - místo pro připojení el. instalace a vody pro zařízení staveniště (tyto zhotovitel osadí vlastními měřidly);
 - vyjádření správců sítí a vyjádření všech účastníků územního i stavebního řízení;
 - vjezdy a vstupy na staveniště – bezplatně;
 - všechny podmínky pro provádění díla, které má k dispozici.
- 17.3 Zhotovitel je povinen zřídit staveniště v souladu s požadavky Objednatele (dle zápisu o předání a převzetí staveniště) a na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a odstraňovat veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Zhotovitel je povinen po dokončení prací na zhotovení díla a vyklizení staveniště uvést používané plochy a prostory do stavu odpovídajícím projektové dokumentaci nebo do původního stavu.
- 17.4 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit aktuální vytyčení a zaměření podzemních inženýrských sítí a podzemních překážek, popř. objektech vyskytujících se v místě stavby.
- 17.5 Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly dodrženy podmínky výše uvedených zákonných předpisů a správních rozhodnutí. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob.
- 17.6 Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést stavební deník. Do deníku je povinen zapisovat všechny práce, které provádí, a všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí části díla.

W
in ujednáním, výslo
Smlouvy nepovažuj
isu smluvní
nu osob

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, dále jsou k provádění záznamů do stavebního deníku oprávněni zástupce Zhotovitele a Objednatel pro věci technické, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušené orgány státní správy.

- 17.8 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů - jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 17.9 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům učiněným Zhotovitelem ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů - jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 17.10 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků Smlouvy.

18. KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

- 18.1 Veškeré nároky smluvních stran musí být uplatněny písemnou formou, doporučenou zásilkou nebo písemně potvrzeným osobním předáním.
- 18.2 Sdělení (a jiné dokumenty):
- zaslané e-mailem nebo faxem musí být potvrzeno odesílatelem do 5 dnů po odeslání písemně doporučenou nebo kurýrní poštou. Sdělení zaslané a potvrzené tímto způsobem se považuje za doručené dnem odeslání e-mailu, telegramu nebo faxu;
 - zaslané doručenkou bude považováno za doručené 3 dny po jeho odeslání a prokázání skutečnosti, že obálka se zprávou byla správně adresována, známkována a postoupena poště pro poštovní přepravu;
 - zaslané kurýrní poštou bude považováno za doručené 2 dny po jeho odeslání a prokázání skutečnosti, že obálka byla správně adresována a předána kurýrovi k přepravě;
 - předané osobně bude považováno za předané dnem jeho potvrzeného převzetí oprávněnou osobou druhé strany.
- 18.3 Smluvní strany jsou povinny bezodkladně oznámit druhé straně písemně změnu své adresy nebo čísla telefonu nebo faxu pro příjem takových zpráv.

19. VYŠŠÍ MOC

- 19.1 Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), archeologický průzkum, úkon vlády, ČNB, jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci.
- Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době Smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla tato Smlouva uzavřena, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby Smlouva byla plněna.
- 19.2 O dobu přerušení prací z důvodu vyšší moci se prodlužuje doba plnění, a to aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně Smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není Zhotovitel ani Objednatel v prodlení. Jestliže se plnění stane po vzniku vyšší moci nemožným, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

20. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 20.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky vydané pro stavbu ve stavebním povolení či v jiných povoleních a rozhodnutích. Objednatel je povinen tyto podmínky před zahájením prací zhotoviteli prokazatelně předat.
- 20.2 Smluvní strany se zavazují neprodleně písemně vyrozumět druhou stranu o všech důležitých skutečnostech majících vliv na Smlouvu.
- 20.3 Zhotovitel pověří vedením stavby – stavbyvedoucím kvalifikovaného pracovníka v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.
- 20.4 Zhotovitel prohlašuje, že má dostatečnou kapacitu prostředků a pracovních sil na zhotovení díla.
- 20.5 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy o dílo.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 21.1 Smlouva byla sepsána ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce. Objednatel i Zhotovitel obdrží dvě originální vyhotovení této Smlouvy.
- 21.2 Jakékoliv spory týkající se této Smlouvy a jejich plnění se strany zavazují řešit bez jakéhokoli odkladu dohodou. Nedojde-li do 30 dnů k dohodě, bude spor řešit příslušný soud, a to na návrh kterékoliv smluvní strany.
- 21.3 Osoby podepisující Smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním úkonům v rozsahu Smlouvy a že jim nejsou známy žádné překážky bránící jejímu uzavření.
- 21.4 Svým podpisem smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že tuto Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 21.5 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 21.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 21.7 Tato Smlouva byla schválena Radou města Mimoň dne 19.3.2018 pod usnesením Rxx/xxx.

19.3.2018

22. PŘÍLOHY

- 22.1 Položkový rozpočet díla

Objednatel:
V Mimoní dne:



František Kaiser
starosta města Mimoň

Zhotovitel:
V Mimoní

, dne

②

HANTYCH s.r.o.

40502 Janská - Janská 111

IČ: 06659969 DIČ: CZ06659969



Miloš Hantych – majitel, jednatel



Humanizace Nádražní ulice v Mimoní



ni či v jiných
hotoviteli

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017011

Stavba: Humanizace ul. Nádražní v Mimoní

Místo: Mimoní

Datum: 27.03.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
1	Úsek A	17 777 777,00	21 511 110,17	
SO 001	Všeobecné položky	7 079 608,61	8 566 326,42	STA
SO 100	Komunikace a zpevněné plochy	166 000,00	200 860,00	Soupis
SO 401	Veřejné osvětlení	6 080 227,57	7 357 075,36	Soupis
SO 800	Vegetační úpravy	780 812,50	944 783,13	Soupis
		52 568,54	63 607,93	Soupis
2	Úsek B	10 698 168,39	12 944 783,75	STA
SO 001	Všeobecné položky	149 000,00	180 290,00	Soupis
SO 100	Komunikace a zpevněné plochy	9 329 448,89	11 288 633,16	Soupis
SO 401	Veřejné osvětlení	872 674,39	1 055 936,01	Soupis
SO 800	Vegetační úpravy	347 045,11	419 924,58	Soupis

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017011
Stavba: Humanizace ul. Nádražní v Mimoní

KSO: Mimoní
Misto: 27.03.2017
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj
Projekant: Vyplň údaj
Poznámka: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Cena bez DPH		17 777 777,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	17 777 777,00
	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK
		21 511 110,17

Výše daně
3 733 333,17
0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Humanizace ul. Nádražní v Mimoně

Objekt:

1 - Úsek A

Soupis:

SO 001 - Všeobecné položky

KSO:

Místo: Mimoně

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.03.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

166 000,00

DPH základní
snižená

Základ daně
166 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
34 860,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

200 860,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace ul. Nádražní v Mimoně

Objekt:

1 - Úsek A

Soupis:

SO 001 - Všeobecné položky

Místo:

Mimoně

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 27.03.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

166 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

166 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace ul. Nádražní v Mimoni

Objekt:

1 - Úsek A

Soupis:

SO 001 - Všeobecné položky

Místo:

Mimoi

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 27.03.2017

Projektant:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

166 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

166 000,00

1	K	012103002	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení inženýrských sítí	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
2	K	01230300	Geodetické práce při výstavbě - vytyčení stavby	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
Poznámka k položce: C2 - Celkový situační výkres, C.4 - Podélný profil							
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
VV				"3x tištěná podoba, 1x digi CD"			
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	18 000,00	18 000,00
VV				"3x páre + 1x digi CD"			
5	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00
6	K	041403001	Zajištění dopravně inženýrských opatření vč. zajištění provizorního dopravního značení	soubor	1,000	44 000,00	44 000,00
8	K	042503000	Zajištění staveniště BOZP	...	1,000	20 000,00	20 000,00 CS ÚRS 2017 01
9	K	043002002	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	14 000,00	14 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Humanizace ul. Nádražní v Mimoní
Objekt: 1 - Úsek A
Soupis:

SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO: Místo: Mimoň
Zadavatel: CC-CZ: 27.03.2017
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH		6 080 227,57
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	6 080 227,57 0,00	21,00% 15,00% 1 276 847,79 0,00
Cena s DPH		7 357 075,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace ul. Nádražní v Mimoní

Objekt:

1 - Úsek A

Soupis:

SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Mimoně

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 27.03.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

6 080 227,57

1 - Zemní práce

6 017 360,72

4 - Vodorovné konstrukce

1 143 555,43

5 - Komunikace pozemní

217 459,87

8 - Trubní vedení

3 249 623,39

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

208 910,46

997 - Přesun sutě

640 204,03

998 - Přesun hmot

494 292,43

PSV - Práce a dodávky PSV

63 315,11

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

62 866,85

767 - Konstrukce zámečnické

41 958,05

20 908,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace ul. Nádražní v Mimoní

Objekt:

1 - Úsek A

Soupis:

SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Mimoně

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 27.03.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 080 227,57

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 017 360,72

D 1 Zemní práce

1 143 555,43

1	K	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z mozaiky	m2	578,500	52,00	30 082,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:

C7. Situace stávajícího stavu

chodník s povrchem z litého asfaltu

"pravá strana"537-(334*0,2)

"levá strana"34,5+73,8

Součet

2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	104,000	48,00	4 992,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

P Poznámka k položce:

C7. Situace stávajícího stavu

Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek s ložem ze živice

3	K	113106152	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek s ložem ze živice	m2	64,250	70,00	4 497,50	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

P Poznámka k položce:

C7. Situace stávajícího stavu

"jako přídlažba - levá strana"257*0,25

4	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek s ložem z kameniva	m2	2 648,900	39,99	105 924,43	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

P Poznámka k položce:

C3.1 Situace - úsek A, C7. Situace stávajícího stavu

"napojení na stávající stav"6,5

6,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"vozovka"504,8+586,6+409,6+547+594,4		2 642,400			
VV			Součet		2 648,900			
5	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	16,000	148,98	2 383,60	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C7. Situace stávajícího stavu					
6	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	16,000	434,73	6 955,66	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C7. Situace stávajícího stavu					
7	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	578,500	53,49	30 944,94	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C7. Situace stávajícího stavu					
VV			chodník s povrchem z litého asfaltu		470,200			
VV			"pravá strana"537-(334*0,2)		108,300			
VV			"levá strana"34,5+73,8		578,500			
VV			Součet					
8	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	2 642,400	38,86	102 671,83	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C3.1 Situace - úsek A, C7. Situace stávajícího stavu					
VV			"vozovka"504,8+586,6+409,6+547+594,4		2 642,400			
9	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	578,500	21,52	12 448,53	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C7. Situace stávajícího stavu					
VV			"pravá strana"537-(334*0,2)		470,200			
VV			"levá strana"34,5+73,8		108,300			
VV			Součet		578,500			
10	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	405,000	87,12	35 283,60	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C7. Situace stávajícího stavu					
VV			"obrubník kamenný pravá strana"334		334,000			
VV			"obrubník kamenný levá strana"20+51		71,000			
VV			Součet		405,000			
11	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapočtené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	158,360	110,64	17 521,33	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C7. Situace stávajícího stavu					
VV			"viz tabulka kubatur - příloha C8"158,36		158,360			
12	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	158,360	19,17	3 035,19	CS ÚRS 2017 01
13	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	613,368	314,50	192 906,20	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: C3.1 Situace - úsek A					
W			"chránička ČEZ" (2*4,6+25+12+4+10+27+5,5+37,5+4+5+2*3,7+2*6,5)*0,8*1,2		153,216			
W			"chránička Telefonica O2" (9,5+4,2+4,8+2+3,8+2*6,4)*0,8*1,2		35,616			
W			"chránička optika" (10,8+5,4+15,4)*0,8*1,2		30,336			
W			"vybourání přípojek UV 17" (3,5*1,5*2)		178,500			
W			"UV2" 3,6*1,5*2		10,800			
W			"UV3" 10,4*1,5*2		31,200			
W			"UV4" 7,3*1,5*2		21,900			
W			"UV5" 6,9*1,5*2		20,700			
W			"UV6" 4,4*1,5*2		13,200			
W			"UV7" 5,4*1,5*2		16,200			
W			"UV8" 3,6*1,5*2		10,800			
W			"UV9" 2,7*1,5*2		8,100			
W			"UV10" 3,5*1,5*2		10,500			
W			"UV11" 3,7*1,5*2		11,100			
W			"UV12" 3,5*1,5*2		10,500			
W			"UV13" 3,3*1,5*2		9,900			
W			"UV14" 3,5*1,5*2		10,500			
W			"UV15" 3,5*1,5*2		10,500			
W			"UV16" 3,3*1,5*2		9,900			
W			"UV17" 3,3*1,5*2		9,900			
W			Součet		613,368			
14	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	613,368	20,21	12 397,30	CS ÚRS 2017 01
15	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	80,325	728,32	58 502,56	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C7. Situace stávajícího stavu					
W			17" (1,5*1,5*2,1)		80,325			
16	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	80,325	102,80	8 257,54	CS ÚRS 2017 01
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	503,421	197,76	99 557,75	CS ÚRS 2017 01
W			"odkopávky" 158,36		158,360			
W			"násyp hutněný" -29,96		-29,960			
W			"rýhy" 613,368		613,368			
W			"šachty" 80,325		80,325			
W			"zásyp" -318,672		-318,672			
W			Součet		503,421			
18	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 034,210	14,98	75 435,82	CS ÚRS 2017 01
W			503,421*10		5 034,210			
19	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	29,960	57,93	1 735,73	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	503,421	12,98	6 534,85	CS ÚRS 2017 01
21	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	906,158	121,97	110 522,28	CS ÚRS 2017 01
	W		503,421*1,8		906,158			
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	318,672	69,26	22 071,35	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: C7. Situace stávajícího stavu					
	W		"chránička ČEZ" (2*4,6+25+12+4+10+27+5,5+37,5+4+5+2*3,7+2*6,5)*0,8*0,8		102,144			
	W		"chránička Telefonica O2" (9,5+4,2+4,8+2+3,8+2*6,4)*0,8*0,8		23,744			
	W		"chránička optika" (10,8+5,4+15,4)*0,8*0,8		20,224			
	W		"UV2" 3,6*1,5*1,6		8,640			
	W		"UV3" 10,4*1,5*1,6		24,960			
	W		"UV4" 7,3*1,5*1,6		17,520			
	W		"UV5" 6,9*1,5*1,6		16,560			
	W		"UV6" 4,4*1,5*1,6		10,560			
	W		"UV7" 5,4*1,5*1,6		12,960			
	W		"UV8" 3,6*1,5*1,6		8,640			
	W		"UV9" 2,7*1,5*1,6		6,480			
	W		"UV10" 3,5*1,5*1,6		8,400			
	W		"UV11" 3,7*1,5*1,6		8,880			
	W		"UV12" 3,5*1,5*1,6		8,400			
	W		"UV13" 3,3*1,5*1,6		7,920			
	W		"UV14" 3,5*1,5*1,6		8,400			
	W		"UV15" 3,5*1,5*1,6		8,400			
	W		"UV16" 3,3*1,5*1,6		7,920			
	W		"UV17" 3,3*1,5*1,6		7,920			
	W		Součet		318,672			
23	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	21,760	449,54	9 781,97	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: C7. Situace stávajícího stavu					
	W		"UV" 17* (0,8*0,8*2)		21,760			
24	M	583373310	šetrkopisek (Bratčice) frakce 0-22	t	43,520	214,32	9 327,00	CS ÚRS 2017 01
	W		21,76*2 "Přepočtené koeficientem množství"		43,520			
25	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	115,497	291,85	33 708,03	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: C7. Situace stávajícího stavu					
	W		"chránička ČEZ" (2*4,6+25+12+4+10+27+5,5+37,5+4+5+2*3,7+2*6,5)*0,8*0,3		38,304			
	W		"chránička Telefonica O2" (9,5+4,2+4,8+2+3,8+2*6,4)*0,8*0,3		8,904			
	W		"chránička optika" (10,8+5,4+15,4)*0,8*0,3		7,584			
	W		"zrušené přípojky UV" 18* (3,5*1,5*0,3)		28,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"UV2"3,6*1,5*0,3		1,620			
W			"UV3"10,4*1,5*0,3		4,680			
W			"UV4"7,3*1,5*0,3		3,285			
W			"UV5"6,9*1,5*0,3		3,105			
W			"UV6"4,4*1,5*0,3		1,980			
W			"UV7"5,4*1,5*0,3		2,430			
W			"UV8"3,6*1,5*0,3		1,620			
W			"UV9"2,7*1,5*0,3		1,215			
W			"UV10"3,5*1,5*0,3		1,575			
W			"UV11"3,7*1,5*0,3		1,665			
W			"UV12"3,5*1,5*0,3		1,575			
W			"UV13"3,3*1,5*0,3		1,485			
W			"UV14"3,5*1,5*0,3		1,575			
W			"UV15"3,5*1,5*0,3		1,485			
W			"UV16"3,3*1,5*0,3		1,485			
W			"UV17"3,3*1,5*0,3		1,485			
W			Součet		115,497			
26	M	583373310	šterkopiesek (Bratčice) frakce 0-22	t	230,994	214,32	49 505,53	CS ÚRS 2017 01
W			115,497*2 "Přepočtené koeficientem množství"		230,994			
27	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	289,000	33,02	9 542,34	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C3.1. Situace - úsek A, C5.1 - Charakteristické příčné řezy					
W			0,6*14,5+12+79,5+157,9+30,9		289,000			
28	M	103641011	zemina pro terénní úpravy	t	78,030	461,74	36 029,26	
W			289*0,15*1,8		78,030			
29	K	181301103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	77,500	47,39	3 672,98	CS ÚRS 2017 01
W			14+23+20+5+4,5+11		77,500			
30	M	103715101	substrát zahradnický	m3	15,500	906,05	14 043,74	
W			(14+23+20+5+4,5+11)*0,2		15,500			
31	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	366,500	4,27	1 564,54	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C3.1. Situace - úsek A					
W			289+77,5		366,500			
32	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3 644,375	8,70	31 718,05	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C3.1. Situace - úsek A					
W			"parkovací a manipulační pruh"50,3+11,2+20,6+15,5		97,600			
W			"jezdy"22,4+10,4+16,6		49,400			
W			"vozovka"2125		2 125,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"pojižděný ostrůvek"26,4		26,400			
W			"chodník pravá strana"107,8+104,7+215,7+134,6+119-(3,4+3,2+6,7+11,7+4)		652,800			
W			"chodník levá strana"31+8,9+51,3+13,8+5		110,000			
W			"vjezdy pravá strana"3,4+3,2+6,7+11,7+4		29,000			
W			"vjezdy levá strana"8		8,000			
W			"HMATNÁ dlažba pravá strana"4,6		4,600			
W			"HMATNÁ dlažba vjezdy levá strana"0,7+0,75+5+3+0,75		10,200			
W			"vegetační dlažba"2*2*8		32,000			
W			"zahradní obrubník"93,5*0,15		14,025			
W			"silniční obrubník"15*0,3+699*0,4		284,100			
W			"dvoulinka"805*0,25		201,250			
W			Součet		3 644,375			

D 4 Vodorovné konstrukce

33	K	451561111	Lože pod dlažby z kamenná drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	1 031,600	81,54	217 459,87	84 121,12 CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> C3.1. Situace - úsek A, C5.1 - Charakteristické příčné řezy					
W			"chodník pravá strana"107,8+104,7+215,7+134,6+119-(3,4+3,2+6,7+11,7+4)		652,800			
W			"chodník levá strana"31+8,9+51,3+13,8+5		110,000			
W			"vjezdy pravá strana"3,4+3,2+6,7+11,7+4		29,000			
W			"vjezdy levá strana"8		8,000			
W			"HMATNÁ dlažba pravá strana"4,6		4,600			
W			"HMATNÁ dlažba vjezdy levá strana"0,7+0,75+5+3+0,75		10,200			
W			"parkovací a manipulační pruh"50,3+11,2+20,6+15,5		97,600			
W			"vjezdy"22,4+10,4+16,6		49,400			
W			"pojižděný ostrůvek"31,5		31,500			
W			"vegetační dlažba"2*2*8		32,000			
W			"napojení na stávající stav"6,5		6,500			
W			Součet		1 031,600			

34	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	41,199	677,79	27 924,42 CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C5.1 - Charakteristické příčné řezy				
W			"chránička ČEZ"(2*4,6+25+12+4+10+27+5,5+37,5+4+5+2*3,7+2*6,5)*0,8*0,1		12,768		
W			"chránička Telefonica O2"(9,5+4,2+4,8+2+3,8+2*6,4)*0,8*0,1		2,968		
W			"chránička optika"(10,8+5,4+15,4)*0,8*0,1		2,528		
W			"přípojky UV"18*(3,5*1,5*0,1)		9,450		
W			"UV"18*1,5*0,1		2,700		
W			"UV2"3,6*1,5*0,1		0,540		
W			"UV3"10,4*1,5*0,1		1,560		
W			"UV4"7,3*1,5*0,1		1,095		
W			"UV5"6,9*1,5*0,1		1,035		
W			"UV6"4,4*1,5*0,1		0,660		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"UV7"5,4*1,5*0,1		0,810			
W			"UV8"3,6*1,5*0,1		0,540			
W			"UV9"2,7*1,5*0,1		0,405			
W			"UV10"3,5*1,5*0,1		0,525			
W			"UV11"3,7*1,5*0,1		0,555			
W			"UV12"3,5*1,5*0,1		0,525			
W			"UV13"3,3*1,5*0,1		0,495			
W			"UV14"3,5*1,5*0,1		0,525			
W			"UV15"3,5*1,5*0,1		0,525			
W			"UV16"3,3*1,5*0,1		0,495			
W			"UV17"3,3*1,5*0,1		0,495			
W			Součet		41,199			
35	K	488995216	Chránička kabelů - dodatečně	m	228,300	461,74	105 414,33	
P			Poznámka k položce: C3.1. Situace - úsek A					
W			"chránička ČEZ"(2*4,6+25+12+4+10+27+5,5+37,5+4+5+2*3,7+2*6,5)		159,600			
W			"chránička Telefonica O2"(9,5+4,2+4,8+2+3,8+2*6,4)		37,100			
W			"chránička optika"(10,8+5,4+15,4)		31,600			
W			Součet		228,300			
D	5		Komunikace pozemní				3 249 623,39	
36	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 100 mm	m2	500,875	54,45	27 272,64	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C3.1. Situace - úsek A, C5.1 - Charakteristické příčné řezy					
W			"zahradní obručnik"93,5*0,15		14,025			
W			"silniční obručnik "15*0,4+699*0,4		285,600			
W			"dvoutlínka"805*0,25		201,250			
W			Součet		500,875			
37	K	564691113	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm tl 220 mm	m2	2 758,850	196,89	543 193,29	
P			Poznámka k položce: C3.1. Situace - úsek A, C5.1 - Charakteristické příčné řezy					
W			"parkovací a manipulační pruh"50,3+11,2+20,6+15,5		97,600			
W			"vjezdy"22,4+10,4+16,6		49,400			
W			"vozovka"2125		2 125,000			
W			"silniční obručnik "15*0,4+699*0,4		285,600			
W			"dvoutlínka"805*0,25		201,250			
W			Součet		2 758,850			
38	K	564691111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm tl 250 mm	m2	31,500	225,64	7 107,69	
P			Poznámka k položce: C3.1. Situace - úsek A, C5.1 - Charakteristické příčné řezy					
W			"pojižděný ostrůvek"31,5		31,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	564761112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 200 mm	m2	846,600	166,40	140 873,56	
P			Poznámka k položce: C3.1. Situace - úsek A, C5.1 - Charakteristické příčné řezy					
W			"chodník pravá strana" 107,8+104,7+215,7+134,6+119-(3,4+3,2+6,7+11,7+4)		652,800			
W			"chodník levá strana" 31+8,9+51,3+13,8+5		110,000			
W			"vjezdy pravá strana" 3,4+3,2+6,7+11,7+4		29,000			
W			"vjezdy levá strana" 8		8,000			
W			"HMATNÁ dlažba pravá strana" 4,6		4,600			
W			"HMATNÁ dlažba vjezdy levá strana" 0,7+0,75+5+3+0,75		10,200			
W			"vegetační dlažba" 2*2*8		32,000			
W			Součet		846,600			
40	K	565136111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 50 mm š do 3 m	m2	2 125,000	225,64	479 486,70	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C3.1. Situace - úsek A, C5.1 - Charakteristické příčné řezy					
W			"vozovka" 2125					
41	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	2 125,000			
P			Poznámka k položce: C3.1. Situace - úsek A, C5.1 - Charakteristické příčné řezy					
W			"vjezdy pravá strana" 3,4+3,2+6,7+11,7+4		40,000	209,09	8 363,52	CS ÚRS 2017 01
W			"vjezdy levá strana" 8		29,000			
W			"HMATNÁ dlažba vjezdy levá strana" 3		8,000			
W			Součet		3,000			
W					40,000			
42	K	567134112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 200 mm	m2	31,500	506,17	15 944,27	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C3.1. Situace - úsek A, C5.1 - Charakteristické příčné řezy					
W			"pojižděný ostrůvek" 31,5					
43	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,260	20 647,44	5 368,33	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C3.1. Situace - úsek A, C5.1 - Charakteristické příčné řezy					
W			"pojižděný ostrůvek" (31,5*0,0075)*1,1					
44	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	2 272,000	255,26	579 954,36	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C3.1. Situace - úsek A, C5.1 - Charakteristické příčné řezy					
W			"parkovací a manipulační pruh" 50,3+11,2+20,6+15,5		97,600			
W			"vjezdy" 22,4+10,4+16,6		49,400			
W			"vozovka" 2125		2 125,000			
W			Součet		2 272,000			
45	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	2 125,000	14,20	30 176,19	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: C3.1. Situace - úsek A, C5.1 - Charakteristické příčné řezy "vozovka"2125								
46	K	57321112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	2 125,000	8,02	34 063,92	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: C3.1. Situace - úsek A, C5.1 - Charakteristické příčné řezy "vozovka"2125								
47	K	57713411	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl. l tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 125,000	209,09	444 312,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: C3.1. Situace - úsek A, C5.1 - Charakteristické příčné řezy "vozovka"2125								
48	K	57715512	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 125,000	255,26	542 430,90	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: C3.1. Situace - úsek A, C5.1 - Charakteristické příčné řezy "vozovka"2125								
49	K	59121111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	185,000	359,81	66 564,04	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: C3.1. Situace - úsek A, C5.1 - Charakteristické příčné řezy POUŽÍJE SE VYBOURANÁ KOSTKA DROBNÁ "napojení na stávající stav"6,5 "parkovací a manipulační pruh"50,3+11,2+20,6+15,5 "vjezd"22,4+10,4+16,6 "pojízdný ostrůvek"31,5 Součet								
50	K	59621113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	777,600	175,11	136 166,47	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: C3.1. Situace - úsek A, C5.1 - Charakteristické příčné řezy "chodník pravá strana"107,8+104,7+215,7+134,6+119-(3,4+3,2+6,7+11,7+4) "chodník levá strana"31+8,9+51,3+13,8+5 "HMATNÁ dlažba pravá strana"4,6 "HMATNÁ dlažba vjezd levá strana"0,7+0,75+5+3+0,75 Součet								
51	M	592453081	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	770,428	191,66	147 663,31	
762,8+1,01 "Přepočtené koeficientem množství"								
52	M	592453082	dlažba HMATNÁ ČERVENÁ 20 x 10 x 6 cm	m2	15,244	250,91	3 824,80	
"HMATNÁ dlažba pravá strana"4,6 "HMATNÁ dlažba vjezd levá strana"0,7+0,75+5+3+0,75 Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			14,8*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		15,244			
53	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	37,000	250,91	9 283,51	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C3.1. Situace - úsek A, C5.1 - Charakteristické příčné řezy					
W			"Vjezdy pravá strana" 3,4+3,2+6,7+11,7+4		29,000			
W			"Vjezdy levá strana" 8		8,000			
W			Součet		37,000			
54	M	592453115	dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	38,110	243,94	9 296,40	
W			37*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		38,110			
55	K	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2	m2	32,000	211,70	6 774,45	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C3.1. Situace - úsek A, C5.1 - Charakteristické příčné řezy					
W			"vegetační dlažba" 2*2*8		32,000			
56	M	592281050	tvárnice betonová zatravněovací TZX 50/50 50x50x8 cm	kus	32,960	115,87	3 819,06	CS ÚRS 2017 01
W			32*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		32,960			
57	K	599121112	Zálivka spár cementovou maltou dlažby z drobných kostek hl 50 mm	m2	31,500	243,94	7 683,98	
P			Poznámka k položce: C3.1. Situace - úsek A					
W			"pojižděný ostrůvek" 31,5		31,500			
D	8		Trubní vedení				208 910,46	
58	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	71,900	242,19	17 413,72	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C3.1 Situace - úsek A					
W			"UV2" 3,6		3,600			
W			"UV3" 10,4		10,400			
W			"UV4" 7,3		7,300			
W			"UV5" 6,9		6,900			
W			"UV6" 4,4		4,400			
W			"UV7" 5,4		5,400			
W			"UV8" 3,6		3,600			
W			"UV9" 2,7		2,700			
W			"UV10" 3,5		3,500			
W			"UV11" 3,7		3,700			
W			"UV12" 3,5		3,500			
W			"UV13" 3,3		3,300			
W			"UV14" 3,5		3,500			
W			"UV15" 3,5		3,500			
W			"UV16" 3,3		3,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"UV17" 3,3		3,300			
W			Součet		71,900			
59	K	877310310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	34,000	153,33	5 213,26	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C3.1 Situace - úsek A					
W			17*2		34,000			
60	M	286171820	kaleno kanalizační PP Master 45 ° DN 150	kus	34,000	184,69	6 279,61	CS ÚRS 2017 01
61	K	894812614	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně kanalizace	kus	14,000	503,55	7 049,75	
P			Poznámka k položce: C3.1 Situace - úsek A					
62	K	894812616	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty	kus	2,000	1 106,42	2 212,85	
P			Poznámka k položce: C3.1 Situace - úsek A					
63	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	17,000	1 167,41	19 845,94	
P			Poznámka k položce: C3.1 Situace - úsek A					
64	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust s výtakovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	17,000	496,58	8 441,93	
65	M	592238560	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/195/5c, 45x20x5 cm	kus	17,000	234,35	3 984,00	
66	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	17,000	311,02	5 287,31	
67	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	17,000	515,75	8 767,76	
68	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5 cm	kus	17,000	311,02	5 287,31	CS ÚRS 2017 01
W			8,5*2 "Přepočtené koeficientem množství		17,000			
69	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	17,000	202,99	3 450,82	
70	K	899201111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti do 50 kg	kus	17,000	320,60	5 450,23	
P			Poznámka k položce: C3.1 Situace - úsek A					
71	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	8,000	906,05	7 248,38	
72	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	8,000	1 359,07	10 872,58	
73	M	592238785	rám+mříž obrušnickové vpusti	kus	9,000	6 534,00	58 806,00	
74	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	17,000	490,49	8 338,26	
75	K	938902425	Čištění kanalizace DN 150 tlakovou vodou	m	2,500	130,68	326,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P Poznámka k položce: C3.1. Situace - úsek A								
76	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	7,000	1 420,06	9 940,39	CS ÚRS 2017 01
P Poznámka k položce: C7. Situace stávajícího stavu								
77	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	18,000	816,31	14 693,66	CS ÚRS 2017 01
P Poznámka k položce: C7. Situace stávajícího stavu								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
78	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupech nebo konzolu	kus	14,000	154,20	2 158,83	CS ÚRS 2017 01
P Poznámka k položce: C3.1. Situace - úsek A								
79	M	404440005	značka dopravní svislá	kus	14,000	1 376,50	19 270,94	
W "P4"2								
W "C4a"2								
W "B24a,b"2								
W "IP6"2								
W "B2"2								
W "B1"1								
W "E13"2								
W "P2"1								
W Součet								
80	K	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	18,000	2,93	52,69	CS ÚRS 2017 01
P Poznámka k položce: C3.1. Situace - úsek A								
81	K	915111115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	m	29,400	7,87	231,29	CS ÚRS 2017 01
P Poznámka k položce: C3.1. Situace - úsek A								
W "V12a"9,2+10,3+9,9								
82	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	m2	10,500	67,00	703,45	CS ÚRS 2017 01
P Poznámka k položce: C3.1. Situace - úsek A								
W 7*(3*0,5)								
83	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	47,400	3,95	187,07	CS ÚRS 2017 01
W 18+29,4								
84	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	10,500	19,86	208,57	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	916111122	7*(3*0,5) Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	10,500 805,000	83,55	67 256,20	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k položce:</i> C3.1 Situace - úsek A, C5.1 Charakteristické příčné řezy POUŽÍJE SE VYBOURANÁ DROBNÁ KOSTKA "dvoulinka" 317+370 "dvoulinka poježděný ostruvek" 25 "dvoulinka - rozhraní mezi vozovkou a park. pruhem" 21,6+37,2+19,2 "dvoulinka - obrubník se sklopenou najezdovou hranou" 2+2+3+6+2 Součet								
86	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	805,000	108,03	86 963,18	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k položce:</i> C3.1 Situace - úsek A, C5.1 Charakteristické příčné řezy POUŽÍJE SE VYBOURANÁ DROBNÁ KOSTKA "dvoulinka" 317+370 "dvoulinka poježděný ostruvek" 25 "dvoulinka - rozhraní mezi vozovkou a park. pruhem" 21,6+37,2+19,2 "dvoulinka - obrubník se sklopenou najezdovou hranou" 2+2+3+6+2 Součet								
87	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	15,000	249,16	3 737,45	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k položce:</i> C3.1. Situace - úsek A, C5.1 - Charakteristické příčné řezy 2+2+3+6+2								
88	M	592174715	obrubník betonový silniční 500x300x300 mm	kus	30,600	319,73	9 783,75	
30*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"								
89	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	699,000	196,02	137 017,98	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k položce:</i> C3.1 Situace - úsek A, C5.1 Charakteristické příčné řezy "obrubník pravá strana" 125,8+13,2+46,2+82,2+27+22,6 "obrubník levá strana" 31,3+59,8+15,3+263,6 "obrubník najezdový" 2+2+6+2 Součet								
90	M	592175041	obrubník 100x15/12x25 cm, přírodní	kus	693,870	121,10	84 025,44	
687*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"								
91	M	592175100	obrubník betonový silniční najezdový 100x15x15 cm	kus	12,000	102,80	1 233,62	CS ÚRS 2017 01
2+2+6+2								
92	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	93,500	119,35	11 159,64	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: C3.1. Situace - úsek A, C5.1 - Charakteristické příčné řezy					
VV			4+78,7+0,7+0,6+9,5					
93	M	592172112	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	93,500	66,21	6 376,47	
VV			93,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"					
94	K	916999121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	46,246	2 378,38	109 990,38	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C3.1. Situace - úsek A, C5.1 - Charakteristické příčné řezy					
VV			"zahradní obrubník" 93,5*0,15*0,1					
VV			"silniční obrubník" (15*0,3)*0,15+(699*0,4)*0,05					
VV			"dvoulinka" 805*0,25*0,15					
VV			Součet					
95	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	32,750	61,94	2 028,61	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C3.1 Situace - úsek A, C7. Situace stávajícího stavu					
VV			27,2+5,55					
96	K	960111222	Bourání staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	18,000	4 451,83	80 132,98	
P			Poznámka k položce: C7. Situace stávajícího stavu					
VV			"vybourání vč. zemních prací" 18					
97	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	8,000	277,91	2 223,30	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C7. Situace stávajícího stavu					
VV			"8 sloupků, 10 značek" 8					
98	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	63,000	107,16	6 750,93	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C7. Situace stávajícího stavu					
VV			18*3,5					
99	K	976085211	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,3 m2	kus	18,000	39,03	702,54	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C7. Situace stávajícího stavu					
100	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	386,250	20,73	8 008,72	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: C7. Situace stávajícího stavu, C3.1 Situace - úsek A					
VV			"dvoulinka" (317+370)*0,25					
VV			"dvoulinka poježděný ostruvek" 25*0,25					
VV			"dvoulinka - rozhraní mezi vozovkou a park. pruhem" (21,6+37,2+19,2)*0,25					
VV			"dvoulinka - obrubník se sklopenou nájezdovou hranou" (2+2+3+6+2)*0,25					

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
W			"parkovací a manipulační pruh"50,3+11,2+20,6+15,5		97,600			
W			"vjezdy"22,4+10,4+16,6		49,400			
W			"pojižděný ostrůvek"31,5		31,500			
W			"napojení na stávající stav"6,5		6,500			
W			Součet		386,250			
D	997		Přesun sutě				494 292,43	
101	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 247,690	34,06	42 501,21	CS ÚRS 2017 01
W			"kamenivo"2,72+254,54		257,260			
W			"mozaika"162,559		162,559			
W			"zámková dlažba"27,04		27,040			
W			"kostka drobná"706,192		706,192			
W			"kostka velká"32,446		32,446			
W			"beton"5,5		5,500			
W			"živice"56,693		56,693			
W			Součet		1 247,690			
102	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	17 397,731	7,60	132 168,20	CS ÚRS 2017 01
W			"kamenivo"(2,72+254,54)*19		4 887,940			
W			"mozaika - na skládku dle určení TDI"162,559*12		1 950,708			
W			"zámková dlažba"27,04*19		513,760			
W			"kostka drobná - na skládku ndle určení TDI"706,192*12		8 474,304			
W			"beton"5,5*19		104,500			
W			"kostka velká - na skládku dle určení TDI"32,446*12		389,352			
W			"živice"56,693*19		1 077,167			
W			Součet		17 397,731			
103	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	117,450	462,61	54 333,22	CS ÚRS 2017 01
W			"obrubníky"117,45		117,450			
104	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot	t	1 409,400	12,89	18 172,47	CS ÚRS 2017 01
W			"odvoz na skládku dle požadavku TDI"117,45*12		1 409,400			
105	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 247,690	127,20	158 700,18	CS ÚRS 2017 01
W			"kamenivo"(2,72+254,54)		257,260			
W			"mozaika"162,559		162,559			
W			"zámková dlažba"27,04		27,040			
W			"kostka velká"32,446		32,446			
W			"kostka drobná"706,192		706,192			
W			"beton"5,5		5,500			
W			"živice"56,693		56,693			
W			Součet		1 247,690			
106	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	117,450	390,30	45 840,45	CS ÚRS 2017 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"obrubníky"117,45		117,450			
107 K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	32,540	108,90	3 543,61	CS ÚRS 2017 01
W		"zámková dlažba"27,04		27,040			
W		"beton"5,5		5,500			
W		Součet		32,540			
108 K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	56,693	135,04	7 655,60	CS ÚRS 2017 01
W		"živice"56,693		56,693			
109 K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	257,260	121,97	31 377,49	CS ÚRS 2017 01
W		"kamenivo"2,72+254,54		257,260			
D	998	Přesun hmot				63 315,11	
110 K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	1 229,708	51,49	63 315,11	CS ÚRS 2017 01
D	PSV	Práce a dodávky PSV				62 866,85	
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				41 958,05	
111 K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	240,700	99,32	23 905,55	CS ÚRS 2017 01
P		Poznámka k položce:					
W		C3.1. Situace - úsek A, C5.1 - Charakteristické příčné řezy		225,000			
W		"obrubník pravá strana"160,9+14,6+27,8+21,7		15,700			
W		"obrubník levá strana"15,7		240,700			
W		Součet					
112 K	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi novými ukončené horní tiskou	m	240,700	75,00	18 052,50	CS ÚRS 2017 01
P		Poznámka k položce:					
W		C3.1. Situace - úsek A, C5.1 - Charakteristické příčné řezy		225,000			
W		"obrubník pravá strana"160,9+14,6+27,8+21,7		15,700			
W		"obrubník levá strana"15,7		240,700			
W		Součet					
D	767	Konstrukce zámečnické				20 908,80	
113 K	767991914	Demontáž a zpětné osazení stávajících polí zábradlí	kus	8,000	2 613,60	20 908,80	
P		Poznámka k položce:					
		C3.1 Situace - úsek A					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Humanizace ul. Nádražní v Mimoní
Objekt:
1 - Úsek A
Soupis:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO: Místo: Mimoní
Zadavatel: CC-CZ: 27.03.2017
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH	780 812,50		
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	780 812,50	21,00%	163 970,63
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		944 783,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace ul. Nádražní v Mimoní

Objekt:

1 - Úsek A

Soupis:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Mimoní

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 27.03.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

780 812,50

PSV - Práce a dodávky PSV

780 812,50

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

780 812,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace ul. Nádražní v Míloni

Objekt:

1 - Úsek A

Soupis:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Mimoň

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 27.03.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupísu celkem

780 812,50

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 749

Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

780 812,50

780 812,50

1

K 749749000

SO 401 Veřejné osvětlení - dle samostatného rozpočtu

soub.

1,000

780 812,50

780 812,50

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Humanizace ul. Nádražní v Mimoně

Objekt:

1 - Úsek A

Soupis:

SO 800 - Vegetační úpravy

KSO:

Mimoň

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.03.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

52 568,54

DPH základní
snižena

Základ daně
52 568,54
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 039,39
0,00

Cena s DPH

v CZK

63 607,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace ul. Nádražní v Mimoně

Objekt:

1 - Úsek A

Soupis:

SO 800 - Vegetační úpravy

Místo:

Mimoň

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 27.03.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

52 568,54

1 - Zemní práce

52 568,54

52 568,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace ul. Nádražní v Mimoní

Objekt:

1 - Úsek A

Soupis:

SO 800 - Vegetační úpravy

Místo:

Mimoň

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 27.03.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

52 568,54

D HSV Práce a dodávky HSV

52 568,54

D 1 Zemní práce

52 568,54

1	K	181 45-1131	Založení parkového trávníku výševem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	289,000	2,00	578,00	
	VV		0,6*14,5+12*79,5+157,9*30,9		289,000			
2	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	10,115	90,90	919,45	CS ÚRS 2017 01
	VV		289*0,035 "Přepočtené koeficientem množství"		10,115			
3	K	183 10-1212	Hloubení jamky s výměnou půdy na 50% do 0,02m3 (keře)	ks	299,000	8,00	2 392,00	
	VV		174+92+33		299,000			
4	K	183 20-5112	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3	m2	77,500	23,00	1 782,50	
	VV		14+23+20+5+4,5+11		77,500			
5	K	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	366,500	5,00	1 832,50	
	VV		77,5+289		366,500			
6	K	184 10-2111	Výsadba dřeviny s balem do 200mm	ks	299,000	7,00	2 093,00	
	VV		174+92+33		299,000			
7	K	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	366,500	2,00	733,00	
	VV		289+77,5		366,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	M	S1	Chemický přípravek na odplevelení pozemku - totální herbicid (0,0006l/m2)	l	0,110	2,00	0,22	
9	K	185 80-2113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,006	15 000,00	90,00	
10	M	S16	Umělé trávnickové hnojivo 40g/m2	kg	1,156	28,00	32,37	
	W		289*0,004		1,156			
11	K	185 80-2114	Hnojení tabletovým hnojivem Silvamix k rostlině	ks	299,000	5,00	1 495,00	
	W		174+92+33		299,000			
12	M	2	Lonicera nitida	ks	174,000	45,00	7 830,00	
	W		56+80+20+18		174,000			
13	M	3	Spiraea japonica "goldflame"	ks	92,000	40,00	3 680,00	
14	M	6	Weigela "Piccolo"	ks	33,000	55,00	1 815,00	
15	K	185 85-1121.2	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	4,200	350,00	1 470,00	
16	K	r-položka.1	Doplnění substrátu v tl. 2cm	m2	327,000	12,00	3 924,00	
17	M	S1.1	Travníkový substrát (tl.2cm) vč. dopravy	m3	2,920	850,00	2 482,00	
18	K	S3	Výsadbový substrát pro 50% výměnu půdy (33*0,2+266*0,01) vč. dopravy	m3	9,260	850,00	7 871,00	
19	M	S5	Tabletové kombinované hnojivo (10tbl. 10g/strom, 2tbl/keř)	ks	598,000	7,00	4 186,00	
	W		(174+92+33)*2		598,000			
20	M	S13	Mulč, mulčovací materiál, tl. vrstvy 10 cm vč. dopravy	m3	7,750	950,00	7 362,50	
	W		77,5*0,1		7,750			