

# MĚSTO MIMOŇ

## Veřejné zakázky

Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

VÁŠ DOPIS ZN.: . .

ZE DNE:

ČJ.: MUMI /2018 [ ]

VYŘIZUJE: Tereza Nedbalová

TEL.: 487 805 027

FAX: 487 805 044

E-MAIL: [nedbalova@mestomimon.cz](mailto:nedbalova@mestomimon.cz) [ ]

DATUM: 09. 04. 2018 . .

### Dodatečné informace č. 1 k zadávacímu řízení na akci: „Oprava křižovatky ulic Hvězdovská – Staré nádraží“

#### dotaz:

1/ V technické zprávě je uvedena konstrukce parkoviště ze zámkové dlažby - ale v rozpočtu není uvedena.

2/ Ve vzorovém příčném řezu je uvedena tloušťka krytu ABS 50 mm - v rozpočtu je ABS tl.40 mm..


#### Odpověď:

- záměr projektanta bylo navrhnout obrus ACO 11 tl. 40 mm , v souladu s TZ projektu a VV  
- opravu dlažby z střední kamenné kostky parkoviště doplňují ve výměře 237x0,5+(45,53+58,36)\*1=274,34 m2

položky :

|     |   |           |                                                                                                                                                                                       |    |        |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 29a | K | 564861111 | Podklad z ŠDA tl 200 mm pozhutnění                                                                                                                                                    | m2 | 274,34 |
| 30a | K | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem KZC I SC C 8/10 tl 15 cm                                                                                                                           | m2 | 274,34 |
| 30b |   | 591211111 | Kladení dlažby z kostek malých do lože z kameniva těžného tl 40 mm                                                                                                                    | m2 | 274,34 |
| 30c |   | 583801200 | Kostka dlažební drobná žula 8 x 10 cm, spotřeba 4,5 m2/t - pouze očištění a manipulace s materiálem investora po vybourání stávajících kostek ve staveništi a dodáním cca 10 % nových | t  | 274,34 |

S přáním hezkého dne

  
Pavel Soukup  
manažer veřejných zakázek