Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Úpravy Zámeckého rybníka v Mimoni“
(dále jen dodatek č.1)

Uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito smluvními stranami

I. Označení smluvních stran

OBJEDNATEL: **Město Mimoň,** zastoupené
Petrem Králem, starostou města
se sídlem Mírová 120, 471 24 Mimoň
IČ: 00260746
bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s.,
č. účtu: 27-50126-824/0600
(dále jen objednatel) na straně jedné

ZHOTOVITEL: **Stavební firma Bardzák s.r.o.,** zastoupená
Lukášem Bardzákem, jednatelem
se sídlem Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČ: 28745001
bank. spojení: KOMERČNÍ BANKA a.s.
č. účtu: 43-9450870207/0100
(dále jen zhotovitel) na straně druhé

I. Účel dodatku č.1

1. Účelem tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo na akci: **„Úpravy Zámeckého rybníka v Mimoni“** jsou změny smluvních ujednání popsaných v následujícím článku.

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mění dosavadní znění článku IV. Cena díla a nahrazují jej tímto ujednáním:

Cena díla dle Smlouvy o dílo:	**4 393 883,05 Kč**
DPH:	**922 715,45 Kč**
Cena včetně DPH:	**5 316 598,50 Kč**
Cena díla dle dodatku č.1:	**3 603 564,03 Kč**
DPH:	**756 748,45 Kč**
Cena včetně DPH:	**4 360 312,48 Kč**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č.1 zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Schváleno usnesením R 19/57 ze dne 29.1.2019

V Mimoni, dne: 30.1.2019

Objednatel Město Mimoň

Podpis: _____

Petr Král, starosta

Benešově n/Ploučnicí, dne: 30.1.2019

Zhotovitel Stavební firma Bardzák s.r.o.

Podpis: _____

Lukáš Bardzák, jednatel

Stavební firma Bardzák s.r.o.
Nerudova 107
407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČO: 287 45 001, DIČ: CZ 287 45 001

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úprava zámeckého rybníka v Mimoni
Etapa 1 vícepráce

Zadavatel: Obec Mimoň
Zhotovitel:
Místo: k. ú. Mimoň

Zpracoval: Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA; Kateřina Fulínová, Aquion s
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12		465511121	Dlažba z lomového kamene na sucho bez výplně spár plocha nad 20 m2 tl 200 mm (rampa pro živočichy)	m2	48,00	500,00	*24 000,00*	*0,00*	24 000,000	0,52000	24,96
12		465511121	Dlažba z lomového kamene na sucho bez výplně spár plocha nad 20 m2 tl 200 mm (hráz)	m2	46,20	500,00	*23 100,00*	*0,00*	23 100,000	0,52000	24,02
14c		R2	HDPE hydroizolační fólie š. 5,3 m, tl. 1,5 mm, délky m	m2	362,000	90,00	*32 580,00*	*0,00*	32 580,00		47,70
14d		R2	Pokládka hydroizolační fólie	m2	362,000	50,00	*0,00*	*18 100,00*	18 100,00		
14e		R2	Netkaná geotextilie 300 g/m2	m2	724,000	60,00	*43 440,00*	*0,00*	43 440,00	0,00030	0,22
14f		R2	Pokládka geotextilie 2 x	m2	724,000	30,00	*0,00*	*21 720,00*	21 720,00		
15		464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu (rampa pro živočichy)	m3	9,700	1 000,00	*0,00*	*9 700,00*	9 700,00	1,84800	17,93
15		464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu (část hráze)	m3	32,450	1 000,00	*0,00*	*32 450,00*	32 450,00	1,84800	59,97
16		998321011	Přesun hmot v rámci staveniště pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	146,941	280,00	*0,00*	*41 143,48*	41 143,48	0,00000	0,00
			Cesta hráz	m2	595,000	155,00		*92 225,00*	92 225,00		
			kramle včetně montáže	ks	655,00	85,00			55 675,00		
			manipulace dřeviny	kpl	1,00	4500,00			4 500,00		
			uchycení geotextílie (lepeňáky) včetně montáže	kg	9,00	385,00			3 465,00		
			KSC (pod rampy pro živočichy)	m2	48,00	430,00			20 640,00		
			KSC (pod hráz)	m2	33,00	430,00			14 190,00		
			KSC (pod dlažbu z lomového kamene - hlavní hráz)	m2	152,00	430,00			65 360,00		
9		R1	dodání odkorněných dubových kůlů D=180-200 mm, dl. 2,5 m	m	605,000	315,00	*190 575,00*	*0,00*	190 575,00		
10		232321121	Zaražení dřevěných pilot svisle D nad 120 mm hl do 3 m	m	1 299,650	50,00		64 982,50	64 982,50		
									757 845,98		

Stavební firma Bardzák s.r.o.
Nerudova 107
407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČO: 287 45 001, DIČ: CZ 287 45 001

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úprava zámeckého rybníka v Mimoni
Etapa 1

Zadavatel: Obec Mimoň
Zhotovitel:
Místo: k. ú. Mimoň

Zpracoval: Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA; Kateřina Fulínová, Aquion s.
Datum: 18.1.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10		115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m, průměrný přítok do 500 l/min	hod	500,000	-10,00	*0,00*	*-5 000,00*	-5 000,00	0,00000	0,00
14a		R2	Bentonitová rohož ukotvená do zámků	m2	853,500	-195,00	*-166 432,50*	*0,00*	-166 432,50	0,00530	4,52
14b		R2	Bentonitová rohož v ploše dna	m2	5 745,000	-195,00	*-1 120 275,00*	*0,00*	-1 120 275,00	0,00530	30,45
			výrobek laminovaný PE fólií pro aplikace typu nádrže, rybníky								
			(125*6,5 + 5471)+5%=6598 m2-853 = 5 745								
14g		R2	HDPE přechodová lišta	m	10,000	-50,00	*-500,00*	*0,00*	-500,00		
14h		R2	Montáž přechodové lišty	m	10,000	-40,00	*0,00*	*-400,00*	-400,00		
9		R1	dodání odkorněných dubových kůlů D=180-200 mm, dl. 2,5 m	m	605,000	-315,000	*-190 575,00*	*0,00*	-190 575,00		
10		232321121	Zaražení dřevěných pilot svisle D nad 120 mm hl do 3 m	m	1 299,650	-50,00	-64 982,50	0,00	-64 982,50		
									-1 548 165,00		

Stavební firma Bardzák s.r.o.
Nerudova 107
407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČO: 287 45 001 DIČ: CZ 287 45 001