

MĚSTO MIMOŇ

Veřejné zakázky

Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

VÁŠ DOPIS ZN.: . .

ZE DNE: 23.04.2019

ČJ.: MUMI 3034 /2019 []

VYŘIZUJE: Marjana Komínková

TEL.: 487 805 029

E-MAIL: kominkova@mestomimon []

DATUM: 23. 04. 2019 . .

Dodatečné informace č. 2 k zadávacímu řízení na akci: „Oprava komunikací a zpevněných ploch dolní Sídliště pod Ralskem“

Dotaz:

Zadávací dokumentace neobsahuje žádnou projektovou dokumentaci, ale pouze výkaz výměr, z kterého není patrné, jaká konstrukční skladba má být pod betonovou zatravněvací tvárnici.

Součet odkopávek do hl. 250 mm = $525 \text{ m}^3 + 525 \text{ m}^3 = 1050 \text{ m}^3 / 0,250 = 4\,200 \text{ m}^2$

a podkladních vrstev ze ŠD v tl. 250 mm = $420 \text{ m}^3 + 420 \text{ m}^3 = 840 \text{ m}^3 / 0,200 = 4\,200 \text{ m}^2$.

To odpovídá pokládce dvou vrstev a asfaltového betonu z ACO11 + ACP 16 = $4\,200 \text{ m}^2$.

z výše uvedeného výpočtu se domníváme, že u položky betonové zatravněvací tvárnice chybí položka odkopávek a štěrkodrtě.

Jaká konstrukční skladba má být pod betonovou zatravněvací tvárnici tl. 80mm?

Odpověď:

Došlo k chybě ve výkazu výměr. Výkaz výměr bude upraven a nově zveřejněn na profilu zadavatele.

Zadavatel počítá, že v ploše (**oprava komunikací**) bude nutné odkop do hl. 250 mm a podkladní vrstev ze ŠD v tl. 200 pouze v 50 % plochy. Tzn. první část výkazu je správně.

V druhé části výkazu výměr (**oprava zpevněných ploch**) jsou první dvě položky špatně a budou upraveny. Konstrukční skladba pod betonovou zatravněvací dlažbou bude ŠD 32 - 64 v tl. 200 mm.

S přáním hezkého dne



Pavel Soukup
manažer veřejných zakázek

MĚSTO MIMOŇ
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Mírová 120, 471 24 Mimoň, Mimoň III
-1-