



# Smlouva o dílo

## I. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

**Název :** Město Ralsko

se sídlem Kuřívody 701, 471 24 Ralsko

IČ : 00831514

DIČ: CZ00831514

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Česká Lípa, č.ú.24420421/0100

Zástupce oprávněný jednat ve věcech této smlouvy: Ing. Miroslav Králík, starosta

a

### 1.2 Zhotovitel:

**Název :** ZEMTEX stav s.r.o.

se sídlem Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6

IČ : 27848108

DIČ: CZ27848108

Bankovní spojení: PPF Banka, Na Hřebenech II. 1718/10, Praha 4, č.ú. 6006310031/6000

Zástupce oprávněný jednat ve věcech této smlouvy: Čestmír Dumbrovský, jednatel

uzavřeli dnešního dne podle ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění a dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách tuto smlouvu o dílo:

## II. Předmět díla

**2.1** Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „**Sídlíště Hradčany- letiště, část Ploužnice**“ a to v rozsahu dle této smlouvy.

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi, spojené s realizací stavby "Sídlíště Hradčany- letiště, část Ploužnice".

Navrhovaná místní komunikace se nachází v zastavěném území města Ralsko městské části Ploužnice. Umístění je situováno cca 200 m od odbočky na obec Hradčany ze silnice II/268 v úseku mezi městy Ralskem a Mimoní. Celková délka úpravy je 244,5 m. Stavba: „Sídlíště Hradčany – letiště, část Ploužnice“ je rekonstrukcí místní komunikace a zpevněných ploch nacházejících se v oblasti sídlíště Hradčany-letiště, část Ploužnice. Místní komunikace je v úseku od začátku staničení do km 0,040 00 navržena jako dvoupruhová obousměrná, dále pak od km 0,040 00 do km 0,150 00 jako jednopruhá jednosměrná komunikace s předpokladem nadjetí popřípadě zacouvání na parkovací místa. Od km 0,150 00 je již tato komunikace řešena jako dvoupruhová obousměrná.



Uliční prostor se skládá z dopravního prostoru (prostor pro automobilovou dopravu), vyhrazených parkovacích stání a ploch pro pěší navazujících na vstupy do budov. Samotná stavba navazuje na stávající komunikaci pomocí úrovně stykové křižovatky. Stavba bude obsahovat ochranu optického kabelu, sdělovacího a silového vedení a dobudování veřejného osvětlení v dané oblasti.

V rámci výstavby komunikace je nutné vybudovat sedm sorpčních uličních vpustí, které budou napojeny na stávající řad dešťové kanalizace svedené přes výústní objekt do Ploužnického potoka na p.č. 28. Odvodnění pomocí sorpčních uličních vpustí vyplynulo na základě telefonické dohody s paní Ing. Píškovou z Odboru životního prostředí, které následně vydalo souhlasné vyjádření se stavbou. Odvodnění komunikace pomocí sorpčních uličních vpustí vyplynulo z požadavku Životního prostředí a z navrženého počtu parkovacích stání. Samotné umístění sorpčních uličních vpustí vychází z navrženého jednostranného příčného sklonu komunikace, parkovacích stání a chodníků.

Nově navržené veřejné osvětlení bude napájeno ze spínacího bodu umístěného na p.č. 70/5 u stávající trafostanice na p.č. 65. V zájmovém území je navrženo 21 kusů sloupů veřejného osvětlení a celková délka kabelů činí 505 metrů. Pět sloupů stávajícího veřejného osvětlení bude demontováno a sloupy již nebudou použity při další výstavbě.

Na základě požadavků společnosti MÍSTNÍ KT MIMOŇ a.s., jsou na parcelách č. 70/2, 70/3 a 70/1 umístěny chráničky HDP40 pro budoucí protažení sítě TKR (televizní kabelový rozvod). Samotné protažení sítě TKR není součástí této projektové dokumentace.

Stávající komunikace nevyhovuje kvalitou krytu bez vyřešení dostatečného odvodnění. Nedostatečný je také stávající počet parkovacích stání. Stávající komunikace a zpevněné plochy jsou v současné době využívány pro obsluhu jednotlivých obytných objektů a také k parkování. Úpravou uličního prostoru a zvýšením počtu parkovacích stání tak zlepšíme komfort všem účastníkům provozu.

Nově navržená komunikace je vedena s ohledem na stávající zástavbu a dle podkladů ze zadávacích podmínek investora.

Podrobnější údaje obsahuje písemná a výkresová část zadávací dokumentace (ve stupni Projekt stavby) zpracovaná firmou CR Project s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav.

Předmětem této veřejné zakázky není kolaudace hotového díla, zkušební provoz hotového díla ani provozování hotového díla.

Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky obsahuje zmíněná projektová dokumentace stavby (ve stupni projekt stavby) a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohou a nedílnou součástí této SoD.

**2.2** Práce budou zhotoveny v rozsahu, na kterém se strany dohodly a souladu s příslušnými právními a technickými předpisy, a to v rozsahu dle této smlouvy a předané technické specifikace.

### **III. Cena díla a platební podmínky**

**3.1** Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za zhotovení díla dle předmětu této smlouvy cenu stanovenou dohodou, která se sjednává dle rozpočtu ve smyslu § 547, odst. 3 Obchodního zákoníku v následující výši:



**Cena bez DPH 12 880 860- Kč**

**DPH 20% 2 576 172- Kč**

**Cena včetně DPH 15 457 032,- Kč**

**(slovy patnáctmilionůčtyřístpadesátisícetřcetdvakorunčeských)**

Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná za plnění vymezené výkazem výměr. Event. navýšení ceny je možné pouze z důvodů sjednaných v této smlouvě.

**3.2** Cena bude zaplacená na základě faktur. Faktury musí obsahovat všechny údaje dle právních (zejména účetních a daňových) předpisů. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení na korespondenční adresu objednatele. Pro případ zjištěných drobných vad a nedodělků nebránících převzetí a užívání je stanovena pozastávka ve výši 10% z ceny díla dle bodu 3.1. této SoD.

#### **IV. Termín zhotovení díla**

**4.1** Zhotovitel zahájí práce 01.06.2012

**4.2** Zhotovitel ukončí dílo jeho předáním objednateli nejpozději do 31.10.2012

**4.3** Termín dokončení stavby je závislý na klimatických podmínkách vhodných pro provádění prací se živiciemi dle platných ČSN a TKP.

#### **V. Předání a převzetí díla**

**5.1** Dílo bude předáváno a přebíráno jako celek. O předání a převzetí bude sepsán písemný protokol. Při předání a převzetí předmětu díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, případně revizní zprávy, atesty a prohlášení o shodě. Zároveň zhotovitel předá dokumentaci skutečného provedení.

#### **VI. Oprávněné osoby**

**6.1** Za objednatele bude ve věcech technických jednat:

a) František Urban

Za zhotovitele bude ve věcech technických jednat:

a) Čestmír Dumbrovský

b) Ing. Svatomír Hlavinka



**6.2** Určení zástupci smluvních stran nemohou za smluvní strany uzavírat dohody o změně smlouvy.

## **VII. Odpovědnost za vady**

**7.1** Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytne záruku za jakost díla. Záruční doba činí 36 měsíců. Záruka počíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla. Záruka na dílo se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, nebo užíváním v rozporu s funkcí díla.

**7.2** Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad sepsaných v předávacím protokolu nebo uplatněných v záruce bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie do 24 hodin od oznámení a vadu odstranit ve lhůtách přiměřených uvedené vadě a způsobu odstranění.

## **VIII. Sankce za nesplnění závazků smluvních stran**

**8.1** Pokud se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury či zálohy, vzniká zhotoviteli právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z hodnoty faktury, a to za každý den prodlení.

**8.2** Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s dokončením celého díla v termínu plnění dle čl. IV. této smlouvy, vzniká objednateli právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, a to za každý započatý den prodlení.

**8.3** V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků nebo reklamovaných vad je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a vadu.

**8.4** Těmito ustanoveními není dotčeno právo na náhradu škody.

## **IX. Závěrečná ustanovení**

**9.1** Osoby oprávněné jednat za objednatele i za zhotovitele v technických záležitostech včetně zápisů do stavebního deníku budou uvedeny ve stavebním deníku. Právní poměry neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

**9.2** Zhotovitel je povinen při vedení účetní evidence k této zakázce postupovat v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

**9.3** Změny či doplňky této smlouvy musí být učiněny pouze formou číslovaných písemných dodatků opatřených podpisy statutárních zástupců obou smluvních stran.

**9.4** Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

**9.5** Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

**9.6** Obě smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.



**9.7** Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:

- a) Oceněný výkaz výměr
- b) Projektová dokumentace stavby "Sídliště Hradčany- letiště, část Ploužnice" /bude přiložena až při podpisu smlouvy s vybraným uchazečem/
- c) harmonogram postupu prací /bude přiložena až při podpisu smlouvy s vybraným uchazečem/
- d) doklad o pojištění odpovědnosti zhotovitele /bude přiložen až při podpisu smlouvy s vybraným uchazečem/
- e) seznam subdodavatelů /pouze v případě, pokud má uchazeč v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky subdodavatelům/

V Ralsku, dne 5.6.2012

V Ralsku, dne 5.6.2012


Objednatel:(razítko a podpis)

Zhotovitel:(razítko a podpis)



Ing.Miroslav Králík

starosta obce



Čestmír Dumbrovský

statutární zástupce

**ZEMTEX stav s.r.o.**

Slavnickova 2357/9, 16900 Praha  
IČ: 27848108, DIČ: CZ27848108  
www.zemtex.cz





## Rekapitulace objektů stavby

Datum: 13.4.2012

## Stavba: Sídliště Hradčany - Letiště, část Ploužnice

Objednatel: Město Ralsko


Projektant: CR Project s.r.o.

Zhotovitel: ZEMTEX stav s.r.o.

Zpracoval: Ing. Svatomír Hlavinka

| Kód      | Zakázka                                     | Cena bez DPH  | Základna snížená DPH | DPH snížené | Základna základní DPH | DPH základní | Cena s DPH    | ZRN           | NUS       | Ostatní    |
|----------|---------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|-----------|------------|
| 2011-058 | Sídliště Hradčany - Letiště, část Ploužnice | 12 880 860,18 |                      |             | 12 880 860,18         | 2 576 172,04 | 15 457 032,22 | 12 409 360,18 | 65 500,00 | 406 000,00 |
| GZS      | GZS - Globál - zařízení staveniště          | 471 500,00    |                      |             | 471 500,00            | 94 300,00    | 565 800,00    |               | 65 500,00 | 406 000,00 |
| SO.101   | SO.101 - Komunikace                         | 11 517 036,68 |                      |             | 11 517 036,68         | 2 303 407,34 | 13 820 444,02 | 11 517 036,68 |           |            |
| SO.401   | SO.401 - Veřejné osvětlení                  | 892 323,50    |                      |             | 892 323,50            | 178 464,70   | 1 070 788,20  | 892 323,50    |           |            |

**ZEMTEX stav s.r.o.**  
 Slavníková 2357/9, 16900 Praha  
 IČ: 27848108, DIČ: CZ27848108  
 www.zemtex.cz





## KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                             |          |            |
|----------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| Název stavby   | Sídlíště Hradčany - Letiště, část Ploužnice | JKSO     |            |
| Název objektu  | GZS - Globál - zařízení staveniště          | EČO      |            |
| Název části    |                                             | Místo    | Ralsko     |
|                |                                             | IČO      | DIČ        |
| Objednatel     | Město Ralsko                                | 00831514 |            |
| Projektant     | CR Project s.r.o.                           | 27086135 | CZ27086135 |
| Zhotovitel     | ZEMTEX stav s.r.o.                          | 27848108 | CZ27848108 |
| Rozpočet číslo | Zpracoval                                   | Dne      |            |
|                | Ing. Svatomír Hlavinka                      |          |            |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady |                  |   | C Náklady na umístění stavby |                              |                      |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 8                   | Práce přesčas    | 0 | 13                           | Zařízení staveniště          |                      |
| 2                        |              | Montáž  | 9                   | Bez pevné podl.  | 0 | 14                           | Mimostav. doprava            |                      |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 10                  | Kulturní památka | 0 | 15                           | Územní vlivy                 |                      |
| 4                        |              | Montáž  | 11                  |                  | 0 | 16                           | Provozní vlivy               |                      |
| 5                        | "M"          | Dodávky |                     |                  |   | 17                           | Ostatní                      |                      |
| 6                        |              | Montáž  |                     |                  |   | 18                           | NUS z rozpočtu               | 65 500               |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) | 0       | 12                  | DN (ř. 8-11)     | 0 | 19                           | NUS (ř. 13-18)               | 65 500               |
| 20                       | HZS          |         | 21                  | Kompl. činnost   |   | 22                           | Ostatní náklady              | 406 000              |
| <b>Projektant</b>        |              |         |                     |                  |   | <b>D Celkové náklady</b>     |                              |                      |
| Datum a podpis           |              |         | Razítko             |                  |   | 23                           | Součet 7, 12, 19-22          | 471 500,00           |
| <b>Objednatel</b>        |              |         |                     |                  |   | 24                           | 14 % DPH                     |                      |
| Datum a podpis           |              |         | Razítko             |                  |   | 25                           | 20 % 471 500,00 DPH          | 94 300,00            |
| <b>Zhotovitel</b>        |              |         |                     |                  |   | 26                           | <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b> | <b>565 800,00 Kč</b> |
| Datum a podpis           |              |         | Razítko             |                  |   | <b>E Přípočty a odpočty</b>  |                              |                      |
|                          |              |         |                     |                  |   | 27                           | Dodávky objednatele          |                      |
|                          |              |         |                     |                  |   | 28                           | Klouzavá doložka             |                      |
|                          |              |         |                     |                  |   | 29                           | Zvýhodnění + -               |                      |



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Datum: 7.2.2012

## Stavba: Sídliště Hradčany - Letiště, část Ploužnice

Objekt: GZS - Globál - zařízení staveniště

Objednatel: Město Ralsko

Část:

Projektant: CR Project s.r.o.

| Kód položky | Popis                         | Cena celkem | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě celkem |
|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| 1           | 2                             | 3           | 4               | 5                    |
| GZS         | Globál - zařízení staveniště  | 428 500,00  |                 |                      |
| 002         | Zařízení staveniště           | 65 500,00   |                 |                      |
| 003         | Projekční práce a dokumentace | 327 000,00  |                 |                      |
| 004         | Zkoušky                       | 36 000,00   |                 |                      |
| DIO         | Dopravně inženýrské opatření  | 43 000,00   |                 |                      |
| 00          | DIO - Ostatní náklady         | 43 000,00   |                 |                      |
| Celkem      |                               | 471 500,00  |                 |                      |



## VÝKAZ VÝMĚR

Datum: 7.2.2012

## Stavba: Sídliště Hradčany - Letiště, část Plouznice

Objekt: GZS - Globál - zařízení staveniště

Objednatel: Město Ralsko

Část:

Projektant: CR Project s.r.o.

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           | 8               | 9                    |

GZS Globál - zařízení staveniště 428 500,00

002 Zařízení staveniště 65 500,00

|   |       |                                                |     |       |           |           |  |  |
|---|-------|------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|--|
| 1 | 0021  | Zřízení oplocení staveniště                    | kpl | 1,000 | 14 000,00 | 14 000,00 |  |  |
| 2 | 0022  | Údržba a pronájem oplocení staveniště          | kpl | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |
| 3 | 0023  | Odstranění oplocení staveniště                 | kpl | 1,000 | 7 000,00  | 7 000,00  |  |  |
| 4 | 00241 | Zřízení sociálního zázemí staveniště           | kpl | 1,000 | 8 500,00  | 8 500,00  |  |  |
| 5 | 00242 | Údržba a pronájem sociálního zázemí staveniště | kpl | 1,000 | 14 000,00 | 14 000,00 |  |  |
| 6 | 00243 | Odstranění sociálního zázemí staveniště        | kpl | 1,000 | 7 000,00  | 7 000,00  |  |  |

003 Projekční práce a dokumentace 327 000,00

|    |      |                                                                          |     |       |            |            |  |  |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|--|--|
| 7  | 0016 | Realizační dokumentace stavby                                            | kpl | 1,000 | 180 000,00 | 180 000,00 |  |  |
| 8  | 0015 | Dokumentace skutečného provedení stavby včetně zaměření skutečného stavu | kpl | 1,000 | 110 000,00 | 110 000,00 |  |  |
| 9  | 001d | Vytyčení inženýrských sítí v zájmové lokalitě                            | kpl | 1,000 | 12 000,00  | 12 000,00  |  |  |
| 10 | 001e | Vytyčení stavby                                                          | kpl | 1,000 | 25 000,00  | 25 000,00  |  |  |

004 Zkoušky 36 000,00

|    |      |                                                                                         |     |       |          |           |  |  |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|--|--|
| 11 | 004a | Zkoušky pro určení míry zhutnění a únosnosti pláně a zásypů včetně zpracování protokolu | kus | 6,000 | 6 000,00 | 36 000,00 |  |  |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|--|--|

DIO Dopravně inženýrské opatření 43 000,00

00 DIO - Ostatní náklady 43 000,00

|    |      |                                                                   |     |       |           |           |  |  |
|----|------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|--|
| 12 | 000a | Zřízení dopravně inženýrského opatření                            | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |
| 13 | 000b | Údržba, pronájem, příp. přestavění dopravně inženýrského opatření | kpl | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |  |
| 14 | 000c | Odstranění dopravně inženýrského opatření                         | kpl | 1,000 | 5 000,00  | 5 000,00  |  |  |
| 15 | 000d | Inženýrské činnost a pomocné práce pro DIO                        | kpl | 1,000 | 3 000,00  | 3 000,00  |  |  |

Celkem 471 500,00

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                             |          |            |
|----------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| Název stavby   | Sídlíště Hradčany - Letiště, část Ploužnice | JKSO     |            |
| Název objektu  | SO.101 - Komunikace                         | EČO      |            |
| Název části    |                                             | Misto    | Ralsko     |
|                |                                             | IČO      | DIČ        |
| Objednatel     | Město Ralsko                                | 00831514 |            |
| Projektant     | CR Project s.r.o.                           | 27086135 | CZ27086135 |
| Zhotovitel     | ZEMTEX stav s.r.o.                          | 27848108 | CZ27848108 |
| Rozpočet číslo | Zpracoval                                   | Dne      |            |
|                | Ing. Svatomír Hlavinka                      |          |            |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady |                           |                  | C Náklady na umístění stavby |    |                     |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|----|---------------------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 11 517 037          | 8                         | Práce přesčas    | 0                            | 13 | Zařízení staveniště |
| 2                        |              | Montáž  |                     | 9                         | Bez pevně podl.  | 0                            | 14 | Mimostav. doprava   |
| 3                        | PSV          | Dodávky |                     | 10                        | Kulturní památka | 0                            | 15 | Územní vlivy        |
| 4                        |              | Montáž  |                     | 11                        |                  | 0                            | 16 | Provozní vlivy      |
| 5                        | "M"          | Dodávky |                     |                           |                  |                              | 17 | Ostatní             |
| 6                        |              | Montáž  |                     |                           |                  |                              | 18 | NUS z rozpočtu      |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 11 517 037          | 12                        | DN (ř. 8-11)     | 0                            | 19 | NUS (ř. 13-18)      |
| 20                       | HZS          |         |                     | 21                        | Kompl. činnost   |                              | 22 | Ostatní náklady     |
| Projektant               |              |         |                     | D Celkové náklady         |                  |                              |    |                     |
| Datum a podpis           |              |         |                     | 23 Součet 7, 12, 19-22    |                  |                              |    | 11 517 036,68       |
| Objednatel               |              |         |                     | 24 14 % DPH               |                  |                              |    |                     |
| Datum a podpis           |              |         |                     | 25 20 % 11 517 036,68 DPH |                  |                              |    | 2 303 407,34        |
| Zhotovitel               |              |         |                     | 26 Cena s DPH (ř. 23-25)  |                  |                              |    | 13 820 444,02 Kč    |
| Datum a podpis           |              |         |                     | E Přípočty a odpočty      |                  |                              |    |                     |
|                          |              |         |                     | 27 Dodávky objednatele    |                  |                              |    |                     |
|                          |              |         |                     | 28 Klouzavá doložka       |                  |                              |    |                     |
| Datum a podpis           |              |         |                     | 29 Zvýhodnění + -         |                  |                              |    |                     |



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Datum: 7.2.2012

## Stavba: Sídliště Hradčany - Letiště, část Ploužnice

Objekt: SO.101 - Komunikace

Objednatel: Město Ralsko

Část:

Projektant: CR Project s.r.o.

| Kód položky | Popis                                        | Cena celkem   | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě celkem |
|-------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|
| 1           | 2                                            | 3             | 4               | 5                    |
| HSV         | Práce a dodávky HSV                          | 11 517 036,68 | 2 982,572       | 2 859,550            |
| 1           | Zemní práce                                  | 2 788 366,17  | 1,270           |                      |
| R10         | Společné zemní práce                         | 1 863 395,21  |                 |                      |
| R11         | Zemní práce pro komunikace                   | 421 461,07    |                 |                      |
| R13         | Zemní práce pro odvodnění komunikací         | 64 529,27     | 0,145           |                      |
| R14         | Odstranění zeleně                            | 58 795,60     | 0,000           |                      |
| R15         | Založení zeleně                              | 337 962,00    | 0,179           |                      |
| R19         | Ochranna zeleně                              | 42 223,02     | 0,945           |                      |
| 2           | Zakládání                                    | 355 630,95    | 86,407          |                      |
| R21         | Ochrany sítí                                 | 294 265,00    | 32,279          |                      |
| R25         | Drenáže                                      | 61 365,95     | 54,128          |                      |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce                | 106 395,90    | 4,986           |                      |
| R31         | Svislá izolace                               | 2 025,90      | 0,017           |                      |
| R33         | Mobiliář                                     | 104 370,00    | 4,969           |                      |
| 5           | Komunikace                                   | 3 347 221,00  | 2 550,422       |                      |
| R51         | Podkladní vrstvy                             | 1 629 073,38  | 1 663,542       |                      |
| R52         | Komunikace pro aut. dop. - asfalt            | 761 868,66    | 424,462         |                      |
| R53         | Parkovací stání - zámková dlažba             | 575 017,80    | 281,891         |                      |
| R54         | Komunikace pro pěši - zámk. dlažba           | 365 252,56    | 173,582         |                      |
| R55         | Pojížděná komunikace pro pěši - zámk. dlažba | 16 008,60     | 6,945           |                      |
| 8           | Trubní vedení                                | 428 877,70    | 26,349          |                      |
| R80         | Společné práce pro trubní vedení             | 25 656,00     | 7,538           |                      |
| R81         | Napojení odvodňovačů                         | 27 671,70     | 17,607          |                      |
| R82         | Uliční vpusti                                | 375 550,00    | 1,204           |                      |
| 9           | Ostatní konstrukce a práce-bourání           | 4 490 544,96  | 313,138         | 2 859,550            |
| R90         | Společné práce pro bourání a konstrukce      | 115 224,20    | 0,230           |                      |
| R91         | Osazení obrub a linek                        | 437 783,83    | 274,075         |                      |
| R95         | Provizorní komunikace pro pěši               | 1 012 746,70  | 36,824          | 156,555              |
| R96         | Bourání povrchů komunikací                   | 683 203,60    | 0,001           | 2 615,959            |
| R97         | Ostatní bourací práce                        | 170 980,60    |                 | 87,036               |
| R98         | Vodorovné dopravní značení                   | 1 555,20      | 0,013           |                      |
| R99         | Svislé dopravní značení                      | 46 672,00     | 1,996           |                      |
| 99          | Přesun hmot                                  | 2 022 378,83  |                 |                      |
| Celkem      |                                              | 11 517 036,68 | 2 982,572       | 2 859,550            |



## VÝKAZ VÝMĚR

Datum: 7.2.2012

## Stavba: Sídliště Hradčany - Letiště, část Ploužnice

Objekt: SO.101 - Komunikace

Objednatel: Město Ralsko

Část:

Projektant: CR Project s.r.o.

| P.Č. | Kód položky | Popis                                                                                   | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem   | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě celkem |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------|
| 1    | 2           | 3                                                                                       | 4  | 5               | 6               | 7             | 8               | 9                    |
| HSV  |             | Práce a dodávky HSV                                                                     |    |                 |                 | 11 517 036,68 | 2 982,572       | 2 859,550            |
| 1    |             | Zemní práce                                                                             |    |                 |                 | 2 788 366,17  | 1,270           |                      |
| R10  |             | Společné zemní práce                                                                    |    |                 |                 | 1 863 395,21  |                 |                      |
| 1    | 167101R11   | Nákup zeminy schopné zúrodnění včetně naložení a dovozu na místo použití                | m3 | 429,250         | 500,00          | 214 625,00    |                 |                      |
|      |             | 3565,0*0,25-462,000                                                                     |    | 429,250         |                 |               |                 |                      |
| 2    | 167101102   | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                       | m3 | 3 147,118       | 58,00           | 182 532,84    |                 |                      |
|      |             | Nakládání na mezideponii pro odvoz na skládku                                           |    |                 |                 |               |                 |                      |
|      |             | 1458,285-197,179 "- pro komunikace"                                                     |    | 1 261,106       |                 |               |                 |                      |
|      |             | 1123,548 "- pro výměnu podloží"                                                         |    | 1 123,548       |                 |               |                 |                      |
|      |             | 18,000-7,875 "- hloubení uličních vpustí"                                               |    | 10,125          |                 |               |                 |                      |
|      |             | 86,640-75,240 "- napojení ul. vpustí"                                                   |    | 11,400          |                 |               |                 |                      |
|      |             | Celkem odvoz na skládku                                                                 |    | 2 406,179       |                 |               |                 |                      |
|      |             | Nakládání pro dovoz z mezideponie na místo použití:                                     |    |                 |                 |               |                 |                      |
|      |             | 197,179 "- pro komunikace"                                                              |    | 197,179         |                 |               |                 |                      |
|      |             | 12,600 "- hloubení uličních vpustí"                                                     |    | 12,600          |                 |               |                 |                      |
|      |             | 69,160 "- napojení ul. vpustí"                                                          |    | 69,160          |                 |               |                 |                      |
|      |             | 462,000 "- ornice"                                                                      |    | 462,000         |                 |               |                 |                      |
|      |             | Celkem zpětný dovoz z mezideponie                                                       |    | 740,939         |                 |               |                 |                      |
|      |             | Součet                                                                                  |    | 3 147,118       |                 |               |                 |                      |
| 3    | 162301101   | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                              | m3 | 3 889,412       | 52,00           | 202 249,42    |                 |                      |
|      |             | Dovoz materiálu na mezideponii:                                                         |    |                 |                 |               |                 |                      |
|      |             | 1458,285 "- pro komunikace"                                                             |    | 1 458,285       |                 |               |                 |                      |
|      |             | 1123,548 "- pro výměnu podloží"                                                         |    | 1 123,548       |                 |               |                 |                      |
|      |             | 18,000 "- hloubení uličních vpustí"                                                     |    | 18,000          |                 |               |                 |                      |
|      |             | 86,640 "- napojení ul. vpustí"                                                          |    | 86,640          |                 |               |                 |                      |
|      |             | 462,000 "- ornice"                                                                      |    | 462,000         |                 |               |                 |                      |
|      |             | Celkem odvoz na mezideponii                                                             |    | 3 148,473       |                 |               |                 |                      |
|      |             | Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití:                                         |    |                 |                 |               |                 |                      |
|      |             | 197,179 "- pro komunikace"                                                              |    | 197,179         |                 |               |                 |                      |
|      |             | 12,600 "- hloubení uličních vpustí"                                                     |    | 12,600          |                 |               |                 |                      |
|      |             | 69,160 "- napojení ul. vpustí"                                                          |    | 69,160          |                 |               |                 |                      |
|      |             | 462,000 "- ornice"                                                                      |    | 462,000         |                 |               |                 |                      |
|      |             | Celkem zpětný dovoz z mezideponie                                                       |    | 740,939         |                 |               |                 |                      |
|      |             | Součet                                                                                  |    | 3 889,412       |                 |               |                 |                      |
| 4    | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky                                                             | m3 | 3 148,473       | 15,00           | 47 227,10     |                 |                      |
|      |             | Na mezideponii:                                                                         |    |                 |                 |               |                 |                      |
|      |             | 1458,285 "- pro komunikace"                                                             |    | 1 458,285       |                 |               |                 |                      |
|      |             | 1123,548 "- pro výměnu podloží"                                                         |    | 1 123,548       |                 |               |                 |                      |
|      |             | 18,000 "- hloubení uličních vpustí"                                                     |    | 18,000          |                 |               |                 |                      |
|      |             | 86,640 "- napojení ul. vpustí"                                                          |    | 86,640          |                 |               |                 |                      |
|      |             | 462,000 "- ornice"                                                                      |    | 462,000         |                 |               |                 |                      |
|      |             | Součet                                                                                  |    | 3 148,473       |                 |               |                 |                      |
| 5    | 162701105   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                            | m3 | 2 406,179       | 155,00          | 372 957,75    |                 |                      |
|      |             | Odvoz z mezideponie na skládku:                                                         |    |                 |                 |               |                 |                      |
|      |             | 1458,285-197,179 "- pro komunikace"                                                     |    | 1 261,106       |                 |               |                 |                      |
|      |             | 1123,548 "- pro výměnu podloží"                                                         |    | 1 123,548       |                 |               |                 |                      |
|      |             | 18,000-7,875 "- hloubení uličních vpustí"                                               |    | 10,125          |                 |               |                 |                      |
|      |             | 86,640-75,240 "- napojení ul. vpustí"                                                   |    | 11,400          |                 |               |                 |                      |
|      |             | Součet                                                                                  |    | 2 406,179       |                 |               |                 |                      |
| 6    | 162701109   | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 24 061,790      | 8,50            | 204 525,22    |                 |                      |
|      |             | Předpokládaná vzdálenost skládky 20 km                                                  |    |                 |                 |               |                 |                      |
|      |             | 10*2406,179                                                                             |    | 24 061,790      |                 |               |                 |                      |



## VÝKAZ VÝMĚR

Datum: 7.2.2012

## Stavba: Sídliště Hradčany - Letiště, část Ploužnice

Objekt: SO.101 - Komunikace

Objednatel: Město Ralsko

Část:

Projektant: CR Project s.r.o.

| P.Č.                                     | Kód položky | Popis                                                                                         | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě celkem |
|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------|
| 1                                        | 2           | 3                                                                                             | 4  | 5               | 6               | 7           | 8               | 9                    |
| 7                                        | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)                                | t  | 3 970,195       | 150,00          | 595 529,25  |                 |                      |
|                                          |             | Uvažováno 1,65 t/m3                                                                           |    |                 |                 |             |                 |                      |
|                                          |             | 2406,179*1,65 "- viz. položka č. 162301R02 - Vodorovně přemístění na skládku"                 |    | 3 970,195       |                 |             |                 |                      |
| 8                                        | 181101102   | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                     | m2 | 3 645,720       | 12,00           | 43 748,64   |                 |                      |
|                                          |             | 1437,0*1,11 "- Komunikace pro aut. dopravu - asfalt"                                          |    | 1 595,070       |                 |             |                 |                      |
|                                          |             | (263,0+273,0+99,0+249,0+81,50+85,50+75,0)*1,05 "- Parkovací stání - zámková dlažba"           |    | 1 182,300       |                 |             |                 |                      |
|                                          |             | 30,0*1,05 "- Plochy pro TKO - zámková dlažba"                                                 |    | 31,500          |                 |             |                 |                      |
|                                          |             | (362,0+301,50+76,50+27,0+30,0)*1,05 "- Komunikace pro pěší - zámková dlažba"                  |    | 836,850         |                 |             |                 |                      |
|                                          |             | Součet                                                                                        |    | 3 645,720       |                 |             |                 |                      |
| R11 Zemní práce pro komunikace           |             |                                                                                               |    | 421 461,07      |                 |             |                 |                      |
| 9                                        | 122202203   | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3               | m3 | 2 581,833       | 71,00           | 183 310,14  |                 |                      |
|                                          |             | 1595,070*0,46+1182,30*0,41+31,50*0,44+836,850*0,27                                            |    | 1 458,285       |                 |             |                 |                      |
|                                          |             | 2808,870*0,40 "- pro výměnu podloží"                                                          |    | 1 123,548       |                 |             |                 |                      |
|                                          |             | Součet                                                                                        |    | 2 581,833       |                 |             |                 |                      |
| 10                                       | 122202209   | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost                  | m3 | 2 581,833       | 18,00           | 46 472,99   |                 |                      |
|                                          |             | 2581,833 "- Viz. pol. č. 122202202 - Odkopávky pro silnice ve tř.3"                           |    | 2 581,833       |                 |             |                 |                      |
| 11                                       | 120001101   | Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení                                  | m3 | 516,367         | 325,00          | 167 819,28  |                 |                      |
|                                          |             | Uvažováno s 20%                                                                               |    |                 |                 |             |                 |                      |
|                                          |             | 2581,833*0,20 "- Viz. pol. č. 122202202 - Odkopávky pro silnice ve tř.3"                      |    | 516,367         |                 |             |                 |                      |
| 12                                       | 171101111   | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně             | m3 | 197,179         | 121,00          | 23 858,66   |                 |                      |
|                                          |             | 1595,070*0,08+1182,30*0,03+31,50*0,02+836,850*0,04                                            |    | 197,179         |                 |             |                 |                      |
| R13 Zemní práce pro odvodnění komunikací |             |                                                                                               |    | 64 529,27       |                 | 0,145       |                 |                      |
| 13                                       | 131201101   | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                    | m3 | 12,600          | 256,00          | 3 225,60    |                 |                      |
|                                          |             | 7*2,25*0,80 "- 7 kusů UV"                                                                     |    | 12,600          |                 |             |                 |                      |
| 14                                       | 131201109   | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3                             | m3 | 12,600          | 23,30           | 293,58      |                 |                      |
|                                          |             | 12,600 "- Viz. pol. č. 131201101 - Hloubení jam nezapažených ve tř. 3"                        |    | 12,600          |                 |             |                 |                      |
| 15                                       | 132201201   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                    | m3 | 69,160          | 387,00          | 26 764,92   |                 |                      |
|                                          |             | 1,90*0,80*45,50 "- napojení uličních vpustí"                                                  |    | 69,160          |                 |             |                 |                      |
| 16                                       | 132201209   | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                             | m3 | 69,160          | 24,90           | 1 722,08    |                 |                      |
|                                          |             | 69,160 "- Viz. pol. č. 132201201 - Hloubení rýh š. do 2000 mm ve tř.3"                        |    | 69,160          |                 |             |                 |                      |
| 17                                       | 151101101   | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                      | m2 | 172,900         | 75,00           | 12 967,50   | 0,145           |                      |
|                                          |             | 2*1,90*45,50 "- napojení uličních vpustí"                                                     |    | 172,900         |                 |             |                 |                      |
| 18                                       | 151101111   | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                   | m2 | 172,900         | 18,10           | 3 129,49    |                 |                      |
| 19                                       | 161101101   | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                             | m3 | 81,760          | 79,40           | 6 491,74    |                 |                      |
|                                          |             | 12,600 "- hloubení uličních vpustí"                                                           |    | 12,600          |                 |             |                 |                      |
|                                          |             | 69,160 "- napojení ul. vpustí"                                                                |    | 69,160          |                 |             |                 |                      |
|                                          |             | Součet                                                                                        |    | 81,760          |                 |             |                 |                      |
| 20                                       | 174101101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                               | m3 | 60,060          | 92,80           | 5 573,57    |                 |                      |
|                                          |             | 1,65*0,80*45,50 "- napojení uličních vpustí"                                                  |    | 60,060          |                 |             |                 |                      |
| 21                                       | 175101201   | Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu | m3 | 5,513           | 562,00          | 3 098,31    |                 |                      |



## VÝKAZ VÝMĚR

Datum: 7.2.2012

## Stavba: Sídliště Hradčany - Letiště, část Ploužnice

Objekt: SO.101 - Komunikace

Objednatel: Město Ralsko

Část:

Projektant: CR Project s.r.o.

| P.Č.                         | Kód položky | Popis                                                                                                             | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem       | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě celkem |
|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 1                            | 2           | 3                                                                                                                 | 4   | 5               | 6               | 7                 | 8               | 9                    |
|                              |             | 7*1,75*0,45 "- 7 kusů UV"                                                                                         |     | 5,513           |                 |                   |                 |                      |
| 22                           | 175101209   | Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození sypaniny                    | m3  | 5,513           | 229,00          | 1 262,48          |                 |                      |
|                              |             | 5,513 "- Viz. pol. č. 175101201 - Obsyp objektů bez prohození"                                                    |     | 5,513           |                 |                   |                 |                      |
| <b>R14 Odstranění zeleně</b> |             |                                                                                                                   |     |                 |                 | <b>58 795,60</b>  | <b>0,000</b>    |                      |
| 23                           | 121101103   | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m                                                               | m3  | 462,000         | 60,80           | 28 089,60         |                 |                      |
|                              |             | odhadovaná tl. ornice 100 mm                                                                                      |     |                 |                 |                   |                 |                      |
|                              |             | Odvoz na mezideponii na staveništi                                                                                |     |                 |                 |                   |                 |                      |
|                              |             | 0,10*(1375,0+730,0+115,0+145,0+65,0+5*40,0+165,0+1610,0+70,0+75,0+70,0)                                           |     | 462,000         |                 |                   |                 |                      |
| 24                           | 111201101   | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2                         | m2  | 420,000         | 40,80           | 17 136,00         |                 |                      |
| 25                           | 112101102   | Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm                                                                        | kus | 4,000           | 290,00          | 1 160,00          |                 |                      |
| 26                           | 112201102   | Odstranění pařezů D do 500 mm                                                                                     | kus | 4,000           | 527,00          | 2 108,00          | 0,000           |                      |
| 27                           | 162201449   | Vodorovné přemístění kmenů, pařezů a větví stromů D kmene do 500 mm na skládku včetně poplatku                    | kus | 4,000           | 106,00          | 424,00            |                 |                      |
| 28                           | 111251111   | Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km                                                             | m3  | 2,200           | 4 490,00        | 9 878,00          |                 |                      |
| <b>R15 Založení zeleně</b>   |             |                                                                                                                   |     |                 |                 | <b>337 962,00</b> | <b>0,179</b>    |                      |
| 29                           | 183402111   | Rozrušení půdy na hloubku do 150 v rovině a svahu do 1:5                                                          | m2  | 3 565,000       | 15,00           | 53 475,00         |                 |                      |
|                              |             | 222,0+64,0+75,0+2170,0+593,0+236,0+205,0                                                                          |     | 3 565,000       |                 |                   |                 |                      |
| 30                           | 184802111   | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5                 | m2  | 3 565,000       | 1,50            | 5 347,50          | 0,001           |                      |
|                              |             | 3565,000 "- Viz. pol. č. 183402111 - Rzrušení půdy na hl. 150 mm"                                                 |     | 3 565,000       |                 |                   |                 |                      |
| 31                           | 182001111   | Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5                            | m2  | 7 130,000       | 20,00           | 142 600,00        |                 |                      |
|                              |             | Úprava ornice a podomíří                                                                                          |     |                 |                 |                   |                 |                      |
|                              |             | 2*(222,0+64,0+75,0+2170,0+593,0+236,0+205,0)                                                                      |     | 7 130,000       |                 |                   |                 |                      |
| 32                           | 181301114   | Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                              | m2  | 3 565,000       | 18,00           | 64 170,00         |                 |                      |
|                              |             | 222,0+64,0+75,0+2170,0+593,0+236,0+205,0                                                                          |     | 3 565,000       |                 |                   |                 |                      |
| 33                           | 180402111   | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5                                                    | m2  | 3 565,000       | 15,00           | 53 475,00         |                 |                      |
|                              |             | 3565,000 "- Viz. pol. č. 183402111 - Rzrušení půdy na hl. 150 mm"                                                 |     | 3 565,000       |                 |                   |                 |                      |
| 34                           | 005724000   | osivo směs travní parková sídlištní                                                                               | kg  | 178,250         | 106,00          | 18 894,50         | 0,178           |                      |
|                              |             | Uvažovaná spotřeba 0,05 kg/m2                                                                                     |     |                 |                 |                   |                 |                      |
|                              |             | 0,05*(222,0+64,0+75,0+2170,0+593,0+236,0+205,0)                                                                   |     | 178,250         |                 |                   |                 |                      |
| <b>R19 Ochranná zeleně</b>   |             |                                                                                                                   |     |                 |                 | <b>42 223,02</b>  | <b>0,945</b>    |                      |
| 35                           | 184807111   | Zřízení ochrany stromu bedněním                                                                                   | m2  | 100,531         | 327,00          | 32 873,64         | 0,945           |                      |
|                              |             | 16*PI*0,8*2,5                                                                                                     |     | 100,531         |                 |                   |                 |                      |
| 36                           | 184807112   | Odstranění ochrany stromu bedněním                                                                                | m2  | 100,531         | 93,00           | 9 349,38          |                 |                      |
|                              |             | 100,531 "- Viz. pol. č. 184807111 - zřízení ochrany stromu bedněním"                                              |     | 100,531         |                 |                   |                 |                      |
| <b>2 Zakládání</b>           |             |                                                                                                                   |     |                 |                 | <b>355 630,95</b> | <b>86,407</b>   |                      |
| <b>R21 Ochrany sítí</b>      |             |                                                                                                                   |     |                 |                 | <b>294 265,00</b> | <b>32,279</b>   |                      |
| 37                           | 723150R71   | Uložení kabelu do podélné púlené chráničky D 108x4 mm včetně dodání materiálu, zpětného zapískování a zapáskování | m   | 279,000         | 755,00          | 210 645,00        | 3,125           |                      |
|                              |             | 3,50+4,50+12,0+15,0+2*45,0+2*55,0+19,0+13,0+12,0 "- kabely NN a SLP"                                              |     | 279,000         |                 |                   |                 |                      |
| 38                           | 460510284   | Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ T 2 N                            | m   | 226,000         | 370,00          | 83 620,00         | 29,154          |                      |
|                              |             | 3*37,0+2*11,0+2*14,50+2*20,0+2*12,0                                                                               |     | 226,000         |                 |                   |                 |                      |
| <b>R25 Drenáže</b>           |             |                                                                                                                   |     |                 |                 | <b>61 365,95</b>  | <b>54,128</b>   |                      |
| 39                           | 211531111   | Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm                              | m3  | 29,160          | 835,00          | 24 348,60         | 47,531          |                      |



## VÝKAZ VÝMĚR

Datum: 7.2.2012

## Stavba: Sídliště Hradčany - Letiště, část Plouznice

Objekt: SO.101 - Komunikace

Objednatel: Město Ralsko

Část:

Projektant: CR Project s.r.o.

| P.Č. | Kód položky | Popis                                                                                                              | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem  | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě celkem |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------|
| 1    | 2           | 3                                                                                                                  | 4   | 5               | 6               | 7            | 8               | 9                    |
|      |             | 0,30*0,30*324,00 "drenáž DN 110"                                                                                   |     | 29,160          |                 |              |                 |                      |
| 40   | 211971110   | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2<br>(0,30+0,30+0,30+0,40)*324,0 | m2  | 421,200         | 20,00           | 8 424,00     | 0,070           |                      |
| 41   | 693660550   | textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m                                                                    | m2  | 429,624         | 23,00           | 9 881,35     | 0,129           |                      |
|      |             | 421,200 "- viz. pol.č. 211971110 Zřízení opláštění trativodů"                                                      |     | 421,200         |                 |              |                 |                      |
|      |             | "Prořez 2,0% -" 421,200*0,02                                                                                       |     | 8,424           |                 |              |                 |                      |
|      |             | Součet                                                                                                             |     | 429,624         |                 |              |                 |                      |
| 42   | 212755214   | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože                                            | m   | 324,000         | 38,00           | 12 312,00    | 0,159           |                      |
| 43   | 837355R22   | Napojení drážního potrubí do ul. vpustí navrtáním do DN 150                                                        | kus | 5,000           | 1 280,00        | 6 400,00     | 6,240           |                      |
| 3    |             | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                      |     |                 |                 | 106 395,90   | 4,986           |                      |
| R31  |             | Svislá izolace                                                                                                     |     |                 |                 | 2 025,90     | 0,017           |                      |
| 44   | 711132210   | Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy TECHNODREN 0851 Z1                                      | m2  | 6,000           | 137,00          | 822,00       | 0,005           |                      |
|      |             | Odizolování stávajících objektů při kontaktu s konstrukcí komunikace                                               |     |                 |                 |              |                 |                      |
|      |             | 0,50*12,0                                                                                                          |     | 6,000           |                 |              |                 |                      |
| 45   | 283775R20   | novopová fólie protivlhkostní a drenážní 8 mm v šíři role 1,00 m barva černá                                       | m2  | 6,900           | 85,00           | 586,50       | 0,004           |                      |
|      |             | Odizolování stávajících objektů při kontaktu s konstrukcí komunikace                                               |     |                 |                 |              |                 |                      |
|      |             | 0,50*12,0                                                                                                          |     | 6,000           |                 |              |                 |                      |
|      |             | "překryv a prořez 15,0% -" 6,000*0,15                                                                              |     | 0,900           |                 |              |                 |                      |
|      |             | Součet                                                                                                             |     | 6,900           |                 |              |                 |                      |
| 46   | 283775R25   | ukončovací profil pro novopové fólie tl. 8 mm typ "N", tl. 2 mm                                                    | m   | 12,600          | 49,00           | 617,40       | 0,008           |                      |
|      |             | Odizolování stávajících objektů při kontaktu s konstrukcí komunikace                                               |     |                 |                 |              |                 |                      |
|      |             | 12,0                                                                                                               |     | 12,000          |                 |              |                 |                      |
|      |             | "Prořez 5,0% -" 12,000*0,05                                                                                        |     | 0,600           |                 |              |                 |                      |
|      |             | Součet                                                                                                             |     | 12,600          |                 |              |                 |                      |
| R33  |             | Mobiliář                                                                                                           |     |                 |                 | 104 370,00   | 4,969           |                      |
| 47   | 936124112   | Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh                                                               | kus | 10,000          | 916,00          | 9 160,00     | 3,574           |                      |
| 48   | 749101001   | lavička s opěradlem délky 1,80 m, opěradlo z ocelových kulatin, sedák z tropického dřeva                           | kus | 10,000          | 7 000,00        | 70 000,00    | 0,566           |                      |
| 49   | 936104211   | Montáž odpadkového koše do betonové patky                                                                          | kus | 10,000          | 171,00          | 1 710,00     | 0,729           |                      |
| 50   | 749101301   | koš odpadkový kruhový, opláštění perforovaným plechem, se stříškou, průměr 380 mm, výška 940 mm, objem nádoby 45 l | kus | 10,000          | 2 350,00        | 23 500,00    | 0,100           |                      |
| 5    |             | Komunikace                                                                                                         |     |                 |                 | 3 347 221,00 | 2 550,422       |                      |
| R51  |             | Podkladní vrstvy                                                                                                   |     |                 |                 | 1 629 073,38 | 1 663,542       |                      |
| 51   | 564851111   | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm                                                                                 | m2  | 3 940,770       | 100,00          | 394 077,00   | 1 103,179       |                      |
|      |             | 1437,0*1,05+1437,0*1,11 "- Komunikace pro aut. dopravu - asfalt - 2 vrstvy"                                        |     | 3 103,920       |                 |              |                 |                      |
|      |             | (362,0+301,50+76,50+27,0+30,0)*1,05 "- Komunikace pro pěší - zámková dlažba"                                       |     | 836,850         |                 |              |                 |                      |
|      |             | Součet                                                                                                             |     | 3 940,770       |                 |              |                 |                      |
| 52   | 564871111   | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm                                                                                 | m2  | 1 213,800       | 156,00          | 189 352,80   | 560,363         |                      |
|      |             | (263,0+273,0+99,0+249,0+81,50+85,50+75,0)*1,05 "- Parkovací stání - zámková dlažba"                                |     | 1 182,300       |                 |              |                 |                      |
|      |             | 30,0*1,05 "- Plochy pro TKO - zámková dlažba"                                                                      |     | 31,500          |                 |              |                 |                      |
|      |             | Součet                                                                                                             |     | 1 213,800       |                 |              |                 |                      |
| 53   | 564661111   | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm                                                       | m2  | 6 454,590       | 162,00          | 1 045 643,58 |                 |                      |
|      |             | Výměna podloží:                                                                                                    |     |                 |                 |              |                 |                      |
|      |             | 2*1437,0*1,11 "- Komunikace pro aut. dopravu - asfalt"                                                             |     | 3 190,140       |                 |              |                 |                      |



## VÝKAZ VÝMĚR

Datum: 7.2.2012

## Stavba: Sídliště Hradčany - Letiště, část Ploužnice

Objekt: SO.101 - Komunikace

Objednatel: Město Ralsko

Část:

Projektant: CR Project s.r.o.

| P.Č. | Kód položky | Popis                                                                                                   | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě celkem |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------|
| 1    | 2           | 3                                                                                                       | 4  | 5               | 6               | 7           | 8               | 9                    |
|      |             | 2*(263,0+273,0+99,0+249,0+81,50+85,50+75,0)*1,05 "-<br>Parkovací stání - zámková dlažba"                |    | 2 364,600       |                 |             |                 |                      |
|      |             | 2*30,0*1,05 "- Plochy pro TKO - zámková dlažba"                                                         |    | 63,000          |                 |             |                 |                      |
|      |             | (362,0+301,50+76,50+27,0+30,0)*1,05 "- Komunikace pro<br>pěší - zámková dlažba"                         |    | 836,850         |                 |             |                 |                      |
|      |             | Součet                                                                                                  |    | 6 454,590       |                 |             |                 |                      |
| R52  |             | Komunikace pro aut. dop. - asfalt                                                                       |    |                 |                 | 761 868,66  | 424,462         |                      |
| 54   | 577134111   | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40<br>mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu       | m2 | 1 437,000       | 219,00          | 314 703,00  | 149,060         |                      |
|      |             | 16,50+1325,0+69,0+26,50                                                                                 |    | 1 437,000       |                 |             |                 |                      |
| 55   | 573231111   | Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do<br>0,7 kg/m2                                 | m2 | 1 437,000       | 11,70           | 16 812,90   | 1,020           |                      |
|      |             | 16,50+1325,0+69,0+26,50                                                                                 |    | 1 437,000       |                 |             |                 |                      |
| 56   | 565155121   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované<br>kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m                 | m2 | 1 437,000       | 281,00          | 403 797,00  | 265,313         |                      |
|      |             | 16,50+1325,0+69,0+26,50                                                                                 |    | 1 437,000       |                 |             |                 |                      |
| 57   | 573111112   | Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1<br>kg/m2                                     | m2 | 1 508,850       | 17,60           | 26 555,76   | 9,068           |                      |
|      |             | (16,50+1325,0+69,0+26,50)*1,05                                                                          |    | 1 508,850       |                 |             |                 |                      |
| R53  |             | Parkovací stání - zámková dlažba                                                                        |    |                 |                 | 575 017,80  | 281,891         |                      |
| 58   | 596212213   | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm<br>skupiny A pl přes 300 m2                        | m2 | 1 126,000       | 223,00          | 251 098,00  | 116,676         |                      |
|      |             | 263,0+273,0+99,0+249,0+81,50+85,50+75,0                                                                 |    | 1 126,000       |                 |             |                 |                      |
| 59   | 592452992   | dlažba zámková tvar CIHLA 20x10x8 cm, barva černá,<br>povrch standard                                   | m2 | 1 091,094       | 281,00          | 306 597,41  | 156,026         |                      |
|      |             | Uvažovaná spotřeba 95,0% - zbytek pro oddělení park.<br>stání                                           |    |                 |                 |             |                 |                      |
|      |             | 0,95*(263,0+273,0+99,0+249,0+81,50+85,50+75,0)                                                          |    | 1 069,700       |                 |             |                 |                      |
|      |             | "Ztratné 2,0% -" 1069,700*0,02                                                                          |    | 21,394          |                 |             |                 |                      |
|      |             | Součet                                                                                                  |    | 1 091,094       |                 |             |                 |                      |
| 60   | 596212214   | Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb<br>pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A        | m2 | 56,300          | 18,00           | 1 013,40    |                 |                      |
|      |             | Uvažovaná spotřeba 5,0% - pouze pro oddělení stání                                                      |    |                 |                 |             |                 |                      |
|      |             | 0,05*(263,0+273,0+99,0+249,0+81,50+85,50+75,0)                                                          |    | 56,300          |                 |             |                 |                      |
| 61   | 592452980   | dlažba zámková tvar KOSTKA 10x10x8 cm, barva bílá<br>povrch vymívaný                                    | m2 | 57,426          | 284,00          | 16 308,98   | 9,188           |                      |
|      |             | Uvažovaná spotřeba 5,0% - pouze pro oddělení stání                                                      |    |                 |                 |             |                 |                      |
|      |             | 0,05*(263,0+273,0+99,0+249,0+81,50+85,50+75,0)                                                          |    | 56,300          |                 |             |                 |                      |
|      |             | "Ztratné 2,0% -" 56,300*0,02                                                                            |    | 1,126           |                 |             |                 |                      |
|      |             | Součet                                                                                                  |    | 57,426          |                 |             |                 |                      |
| R54  |             | Komunikace pro pěší - zámk. dlažba                                                                      |    |                 |                 | 365 252,56  | 173,582         |                      |
| 62   | 596211113   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm<br>skupiny A pl přes 300 m2                         | m2 | 797,000         | 203,00          | 161 791,00  | 67,147          |                      |
|      |             | 362,0+301,50+76,50+27,0+30,0                                                                            |    | 797,000         |                 |             |                 |                      |
| 63   | 592452R20   | dlažba zámková CIHLA 20x10x6 cm, povrch standard,<br>barva přírodní                                     | m2 | 765,918         | 230,00          | 176 161,14  | 99,569          |                      |
|      |             | 362,0+301,50+76,50+27,0+30,0                                                                            |    | 797,000         |                 |             |                 |                      |
|      |             | -46,100 "- odpočet slepecké dlažby"                                                                     |    | -46,100         |                 |             |                 |                      |
|      |             | Mezisoučet                                                                                              |    | 750,900         |                 |             |                 |                      |
|      |             | "Ztratné 2,0% -" 750,900*0,02                                                                           |    | 15,018          |                 |             |                 |                      |
|      |             | Součet                                                                                                  |    | 765,918         |                 |             |                 |                      |
| 64   | 596211114   | Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových<br>dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A | m2 | 46,100          | 21,00           | 968,10      |                 |                      |
|      |             | 8,60+18,90+18,60 "- slepecká dlažba"                                                                    |    | 46,100          |                 |             |                 |                      |
| 65   | 592451R89   | dlažba kostková SLEPECKÁ 20x10x6 cm, povrch<br>standard, barva antracitová                              | m2 | 47,022          | 560,00          | 26 332,32   | 6,865           |                      |
|      |             | 8,60+18,90+18,60                                                                                        |    | 46,100          |                 |             |                 |                      |
|      |             | "Ztratné 2,0% -" 46,100*0,02                                                                            |    | 0,922           |                 |             |                 |                      |
|      |             | Součet                                                                                                  |    | 47,022          |                 |             |                 |                      |



## VÝKAZ VÝMĚR

Datum: 7.2.2012

## Stavba: Sídliště Hradčany - Letiště, část Ploužnice

Objekt: SO.101 - Komunikace

Objednatel: Město Ralsko

Část:

Projektant: CR Project s.r.o.

| P.Č.                                                    | Kód položky | Popis                                                                                                                     | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem         | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě celkem |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 1                                                       | 2           | 3                                                                                                                         | 4   | 5               | 6               | 7                   | 8               | 9                    |
| <b>R55 Pojižděná komunikace pro pěši - zámk. dlažba</b> |             |                                                                                                                           |     |                 |                 | <b>16 008,60</b>    | <b>6,945</b>    |                      |
| 66                                                      | 596211222   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2                                                | m2  | 30,000          | 247,00          | 7 410,00            | 2,570           |                      |
|                                                         |             | 30,0 "- Plochy pro TKO"                                                                                                   |     | 30,000          |                 |                     |                 |                      |
| 67                                                      | 592452292   | dlažba zámková tvaru CIHLA 20x10x8 cm, povrch standard, barva přírodní                                                    | m2  | 30,600          | 281,00          | 8 598,60            | 4,376           |                      |
|                                                         |             | 30,0 "- Plochy pro TKO"                                                                                                   |     | 30,000          |                 |                     |                 |                      |
|                                                         |             | "Ztrátě 2,0% -" 30,000*0,02                                                                                               |     | 0,600           |                 |                     |                 |                      |
|                                                         |             | Součet                                                                                                                    |     | 30,600          |                 |                     |                 |                      |
| <b>8 Trubní vedení</b>                                  |             |                                                                                                                           |     |                 |                 | <b>428 877,70</b>   | <b>26,349</b>   |                      |
| <b>R80 Společné práce pro trubní vedení</b>             |             |                                                                                                                           |     |                 |                 | <b>25 656,00</b>    | <b>7,538</b>    |                      |
| 68                                                      | 899331111   | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu                                                     | kus | 12,000          | 1 550,00        | 18 600,00           | 5,050           |                      |
| 69                                                      | 899431111   | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu                        | kus | 8,000           | 882,00          | 7 056,00            | 2,489           |                      |
| <b>R81 Napojení odvodňovačů</b>                         |             |                                                                                                                           |     |                 |                 | <b>27 671,70</b>    | <b>17,607</b>   |                      |
| 70                                                      | 451572111   | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                                              | m3  | 9,100           | 853,00          | 7 762,30            | 17,206          |                      |
|                                                         |             | 0,80*0,25*(4,50+3,50+4,50+24,50+2,0+2,50+4,0) "- napojení ul. vpusti"                                                     |     | 9,100           |                 |                     |                 |                      |
| 71                                                      | 871315R21   | Kanalizační potrubí z PP -systém KG tuhost třídy SN8 DN160                                                                | m   | 45,500          | 37,00           | 1 683,50            | 0,150           |                      |
|                                                         |             | 4,50+3,50+4,50+24,50+2,0+2,50+4,0 "- napojení ul. vpusti"                                                                 |     | 45,500          |                 |                     |                 |                      |
| 72                                                      | 286118R20   | trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN8 DN 160                                                                             | m   | 47,775          | 276,00          | 13 185,90           | 0,172           |                      |
|                                                         |             | 4,50+3,50+4,50+24,50+2,0+2,50+4,0 "- napojení ul. vpusti"                                                                 |     | 45,500          |                 |                     |                 |                      |
|                                                         |             | "Prořez 5,0% -" 45,500*0,05                                                                                               |     | 2,275           |                 |                     |                 |                      |
|                                                         |             | Součet                                                                                                                    |     | 47,775          |                 |                     |                 |                      |
| 73                                                      | 877313R23   | Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PP těsněných kroužkem otevřený výkop DN 160                                | kus | 14,000          | 41,00           | 574,00              | 0,000           |                      |
|                                                         |             | 2*7 "- napojení ul. vpusti"                                                                                               |     | 14,000          |                 |                     |                 |                      |
| 74                                                      | 286118940   | koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 160x45°                                                                        | kus | 14,000          | 136,00          | 1 904,00            | 0,011           |                      |
| 75                                                      | 877375122   | Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300                                           | kus | 7,000           | 225,00          | 1 575,00            | 0,005           |                      |
| 76                                                      | 286172141   | nalepovací odbočka PP 45° DN 300/DN150                                                                                    | kus | 7,000           | 141,00          | 987,00              | 0,062           |                      |
| <b>R82 Uliční vpusti</b>                                |             |                                                                                                                           |     |                 |                 | <b>375 550,00</b>   | <b>1,204</b>    |                      |
| 77                                                      | 895941313   | Zřízení vpusti kanalizační uliční sorpční - prefabrikovaná                                                                | kus | 7,000           | 1 290,00        | 9 030,00            | 1,015           |                      |
|                                                         |             | sorpční uliční vpust' s fibroilovou náplní kompletní sestava D1700 mm, výška 1810 mm, vtoková mříž 500x500 a poklop D 400 | kus | 7,000           | 52 360,00       | 366 520,00          | 0,189           |                      |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>             |             |                                                                                                                           |     |                 |                 | <b>4 490 544,96</b> | <b>313,138</b>  | <b>2 859,550</b>     |
| <b>R90 Společné práce pro bourání a konstrukce</b>      |             |                                                                                                                           |     |                 |                 | <b>115 224,20</b>   | <b>0,230</b>    |                      |
| 79                                                      | 919735111   | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm                                                                            | m   | 2,000           | 57,00           | 114,00              | 0,000           |                      |
|                                                         |             | 2,0 "- Napojení na stávající povrchy kom. pro pěši"                                                                       |     | 2,000           |                 |                     |                 |                      |
| 80                                                      | 919735113   | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm                                                                           | m   | 37,000          | 112,00          | 4 144,00            | 0,000           |                      |
|                                                         |             | 33,0+4,0 "- Napojení na stávající povrchy kom. pro aut. dopravu"                                                          |     | 37,000          |                 |                     |                 |                      |
| 81                                                      | 919735123   | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm                                                                          | m   | 44,000          | 233,00          | 10 252,00           | 0,001           |                      |
|                                                         |             | 2,0 "- Napojení na stávající povrchy kom. pro pěši"                                                                       |     | 2,000           |                 |                     |                 |                      |
|                                                         |             | 33,0+4,0 "- Napojení na stávající povrchy kom. pro aut. dopravu"                                                          |     | 37,000          |                 |                     |                 |                      |
|                                                         |             | 5,0 "- Napojení na betonové povrchy"                                                                                      |     | 5,000           |                 |                     |                 |                      |
|                                                         |             | Součet                                                                                                                    |     | 44,000          |                 |                     |                 |                      |
| 82                                                      | 599141111   | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou závlivkou                                                                    | m   | 42,000          | 58,40           | 2 452,80            | 0,151           |                      |
|                                                         |             | 33,0+4,0 "- Napojení na stávající povrchy kom. pro aut. dopravu"                                                          |     | 37,000          |                 |                     |                 |                      |
|                                                         |             | 5,0 "- Napojení na betonové povrchy"                                                                                      |     | 5,000           |                 |                     |                 |                      |
|                                                         |             | Součet                                                                                                                    |     | 42,000          |                 |                     |                 |                      |



## VÝKAZ VÝMĚR

Datum: 7.2.2012

## Stavba: Sídliště Hradčany - Letiště, část Ploužnice

Objekt: SO.101 - Komunikace

Objednatel: Město Ralsko

Část:

Projektant: CR Project s.r.o.

| P.Č.                                      | Kód položky | Popis                                                                                                               | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem         | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě celkem |
|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 1                                         | 2           | 3                                                                                                                   | 4   | 5               | 6               | 7                   | 8               | 9                    |
| 83                                        | 938908R11   | Uklid stavby po výstavbě saponátovým roztokem a zametením                                                           | m2  | 7 780,000       | 12,63           | 98 261,40           | 0,078           |                      |
|                                           |             | 1x během výstavby a 1x po výstavbě                                                                                  |     |                 |                 |                     |                 |                      |
|                                           |             | 2*1437,000 "- Komunikace pro aut. dopravu - asfalt"                                                                 |     | 2 874,000       |                 |                     |                 |                      |
|                                           |             | 2*797,000 "- Komunikace pro pěši - zámk. dlažba"                                                                    |     | 1 594,000       |                 |                     |                 |                      |
|                                           |             | 2*30,000 "- Pojižděná kom. pro pěši - zámk. dlažba"                                                                 |     | 60,000          |                 |                     |                 |                      |
|                                           |             | 2*1126,000 "- Parkovací stání - zámk. dlažba"                                                                       |     | 2 252,000       |                 |                     |                 |                      |
|                                           |             | 2*500,0 "- Ostatní okolní plochy"                                                                                   |     | 1 000,000       |                 |                     |                 |                      |
|                                           |             | Součet                                                                                                              |     | 7 780,000       |                 |                     |                 |                      |
| <b>R91 Osazení obrub a linek</b>          |             |                                                                                                                     |     |                 |                 | <b>437 783,83</b>   | <b>274,075</b>  |                      |
| 84                                        | 916131213   | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                          | m   | 690,500         | 220,00          | 151 910,00          | 107,303         |                      |
|                                           |             | 199,0+36,0+195,50+260,0                                                                                             |     | 690,500         |                 |                     |                 |                      |
| 85                                        | 592174R00   | obrubník betonový chodníkový 100x15x30 cm, povrch standard barva šedá                                               | kus | 703,510         | 187,00          | 131 556,37          | 68,240          |                      |
|                                           |             | 199,0+36,0+195,50+260,0                                                                                             |     | 690,500         |                 |                     |                 |                      |
|                                           |             | "Ztratiné 2,0% "- 650,500*0,02                                                                                      |     | 13,010          |                 |                     |                 |                      |
|                                           |             | Součet                                                                                                              |     | 703,510         |                 |                     |                 |                      |
| 86                                        | 916231213   | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                        | m   | 227,000         | 182,00          | 41 314,00           | 29,396          |                      |
|                                           |             | 3*9,0+2*9,50+8,50+20,0+47,50+17,0+17,50+15,0+15,50+3,50+17,0+16,0+3,50 "- Oddělení komunikace od park. stání"       |     | 227,000         |                 |                     |                 |                      |
| 87                                        | 592174R15   | krajník silniční betonový 100x8x25 cm, povrch standard barva šedá                                                   | kus | 231,540         | 96,00           | 22 227,84           | 12,735          |                      |
|                                           |             | 3*9,0+2*9,50+8,50+20,0+47,50+17,0+17,50+15,0+15,50+3,50+17,0+16,0+3,50 "- Oddělení komunikace od park. stání"       |     | 227,000         |                 |                     |                 |                      |
|                                           |             | "Ztratiné 2,0% "- 227,000*0,02                                                                                      |     | 4,540           |                 |                     |                 |                      |
|                                           |             | Součet                                                                                                              |     | 231,540         |                 |                     |                 |                      |
| 88                                        | 916331112   | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou                                             | m   | 435,500         | 135,00          | 58 792,50           | 43,962          |                      |
|                                           |             | 47,50+15,50+16,50+16,0+17,0+16,50+16,0+9,0+38,0+8,50+20,50+23,0+22,0+23,0+49,0+2*12,0+34,50+12,50+12,0+14,50        |     | 435,500         |                 |                     |                 |                      |
| 89                                        | 592173R50   | obrubník betonový zahradní 50x5x25 cm, povrch standard barva šedá                                                   | kus | 888,420         | 36,00           | 31 983,12           | 12,438          |                      |
|                                           |             | (47,50+15,50+16,50+16,0+17,0+16,50+16,0+9,0+38,0+8,50+20,50+23,0+22,0+23,0+49,0+2*12,0+34,50+12,50+12,0+14,50)/0,50 |     | 871,000         |                 |                     |                 |                      |
|                                           |             | "ztratiné 2,0% "- 871,000*0,02                                                                                      |     | 17,420          |                 |                     |                 |                      |
|                                           |             | Součet                                                                                                              |     | 888,420         |                 |                     |                 |                      |
| <b>R95 Provizorní komunikace pro pěši</b> |             |                                                                                                                     |     |                 |                 | <b>1 012 746,70</b> | <b>36,824</b>   | <b>156,555</b>       |
| 90                                        | 584121111   | Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm                                                  | m2  | 441,000         | 161,00          | 71 001,00           | 36,824          |                      |
|                                           |             | 3,00*1,50*98 "- kusů 3600/1200/150"                                                                                 |     | 441,000         |                 |                     |                 |                      |
| 91                                        | 593811R21   | panel silniční IZD 300/150/15 JP 6 tun 300x150x15 cm - pronájem                                                     | kus | 196,000         | 4 720,00        | 925 120,00          |                 |                      |
|                                           |             | Předpokládaná doba 2,0 měsíce                                                                                       |     |                 |                 |                     |                 |                      |
|                                           |             | 98*2,0                                                                                                              |     | 196,000         |                 |                     |                 |                      |
| 92                                        | 113151111   | Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců                                                                      | m2  | 441,000         | 37,70           | 16 625,70           |                 | 156,555              |
|                                           |             | 3,00*1,50*98 "- kusů 3600/1200/150"                                                                                 |     | 441,000         |                 |                     |                 |                      |
| <b>R96 Bourání povrchů komunikací</b>     |             |                                                                                                                     |     |                 |                 | <b>683 203,60</b>   | <b>0,001</b>    | <b>2 615,959</b>     |
| 93                                        | 113154113   | Frézování živiničného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase                                 | m2  | 18,000          | 285,00          | 5 130,00            | 0,001           | 2,304                |
| 94                                        | 113107244   | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živiničných tl 200 mm                                                            | m2  | 1 565,000       | 88,60           | 138 659,00          |                 | 704,250              |
|                                           |             | 1565,0 "- komunikace pro aut. dopravu"                                                                              |     | 1 565,000       | 198,00          |                     |                 |                      |
| 95                                        | 113107232   | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm                                                      | m2  | 1 655,000       | 198,00          | 327 690,00          |                 | 827,500              |
|                                           |             | 1565,000 "- Podkladní vrstva pod asfaltem kom. pro aut. dopravu"                                                    |     | 1 565,000       |                 |                     |                 |                      |



## VÝKAZ VÝMĚR

Datum: 7.2.2012

## Stavba: Sídliště Hradčany - Letiště, část Ploužnice

Objekt: SO.101 - Komunikace

Objednatel: Město Ralsko

Část:

Projektant: CR Project s.r.o.

| P.Č.                           | Kód položky | Popis                                                                                           | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě celkem |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------|
| 1                              | 2           | 3                                                                                               | 4   | 5               | 6               | 7           | 8               | 9                    |
|                                |             | 72,0+18,0 "- Obrusná vrstva"                                                                    |     | 90,000          |                 |             |                 |                      |
|                                |             | Součet                                                                                          |     | 1 655,000       |                 |             |                 |                      |
| 96                             | 113107223   | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm                                | m2  | 1 655,000       | 46,00           | 76 130,00   |                 | 662,000              |
|                                |             | 1565,000 "- Podkladní vrstva pod asfaltem kom. pro aut. dopravu"                                |     | 1 565,000       |                 |             |                 |                      |
|                                |             | 90,000 "- Podkladní vrstva pod betonem"                                                         |     | 90,000          |                 |             |                 |                      |
|                                |             | Součet                                                                                          |     | 1 655,000       |                 |             |                 |                      |
| 97                             | 113106121   | Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic             | m2  | 174,000         | 36,00           | 6 264,00    |                 | 44,370               |
|                                |             | 132,0+28,0+14,0 "- betonové desky 50x50"                                                        |     | 174,000         |                 |             |                 |                      |
| 98                             | 113107222   | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm                                | m2  | 174,000         | 31,50           | 5 481,00    |                 | 40,890               |
|                                |             | 132,0+28,0+14,0 "- pod bet. deskama"                                                            |     | 174,000         |                 |             |                 |                      |
| 99                             | 113107241   | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm                                           | m2  | 480,000         | 26,30           | 12 624,00   |                 | 47,040               |
|                                |             | 248,0+232,0 "- Komunikace pro pěší"                                                             |     | 480,000         |                 |             |                 |                      |
| 100                            | 113107236   | Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm                         | m2  | 480,000         | 125,00          | 60 000,00   |                 | 109,920              |
|                                |             | 248,0+232,0 "- Podklad po asfaltu Komunikace pro pěší"                                          |     | 480,000         |                 |             |                 |                      |
| 101                            | 113107211   | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 100 mm                                 | m2  | 480,000         | 13,20           | 6 336,00    |                 | 76,800               |
|                                |             | 248,0+232,0 "- Podklad po asfaltu Komunikace pro pěší"                                          |     | 480,000         |                 |             |                 |                      |
| 102                            | 113202111   | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                     | m   | 581,000         | 51,20           | 29 747,20   |                 | 84,245               |
|                                |             | 132,0+48,0+159,0+242,0                                                                          |     | 581,000         |                 |             |                 |                      |
| 103                            | 113204111   | Vytrhání obrub záhonových                                                                       | m   | 416,000         | 36,40           | 15 142,40   |                 | 16,640               |
|                                |             | 48,0+6*17,0+4,0+51,0+19,0+2*24,0+25,0+13,0+38,0+12,0+37,0+19,0                                  |     | 416,000         |                 |             |                 |                      |
| R97 Ostatní bourací práce      |             |                                                                                                 |     |                 |                 | 170 980,60  |                 | 87,036               |
| 104                            | 113204R11   | Odstranění kompletních uličních vpustí typu TBV - Q450 včetně rámu a přípojek                   | kus | 3,000           | 7 250,00        | 21 750,00   |                 |                      |
| 105                            | 966006132   | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami                  | kus | 5,000           | 342,00          | 1 710,00    |                 | 0,410                |
| 106                            | 966005111   | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami            | m   | 116,000         | 402,00          | 46 632,00   |                 | 4,060                |
|                                |             | 4*17,0+3*16,0                                                                                   |     | 116,000         |                 |             |                 |                      |
| 107                            | 966001211   | Odstranění lavičky stabilní zabetonované                                                        | kus | 9,000           | 511,00          | 4 599,00    |                 | 4,338                |
| 108                            | 966001311   | Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou                                                  | kus | 4,000           | 319,00          | 1 276,00    |                 | 0,348                |
| 109                            | 961044111   | Bourání základů z betonu prostého                                                               | m3  | 38,940          | 2 440,00        | 95 013,60   |                 | 77,880               |
|                                |             | (4*6,0*1,20+6,0*6,0)*0,30 "- pískoviště"                                                        |     | 19,440          |                 |             |                 |                      |
|                                |             | 4*1,50*2,50*1,30 "-ostatní drobné"                                                              |     | 19,500          |                 |             |                 |                      |
|                                |             | Součet                                                                                          |     | 38,940          |                 |             |                 |                      |
| R98 Vodorovné dopravní značení |             |                                                                                                 |     |                 |                 | 1 555,20    |                 | 0,013                |
| 110                            | 915621111   | Předznačení vodorovného plošného značení                                                        | m2  | 4,800           | 22,00           | 105,60      |                 | 0,000                |
| 111                            | 915231112   | Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly | m2  | 4,800           | 302,00          | 1 449,60    |                 | 0,012                |
|                                |             | 4*1,20 "- parkování invalidé"                                                                   |     | 4,800           |                 |             |                 |                      |
| R99 Svislé dopravní značení    |             |                                                                                                 |     |                 |                 | 46 672,00   |                 | 1,996                |
| 112                            | 914511112   | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou                   | kus | 11,000          | 735,00          | 8 085,00    |                 | 1,236                |
|                                |             | 6 "- pro 1 značku na 1 sloupek"                                                                 |     | 6,000           |                 |             |                 |                      |
|                                |             | 1 "- pro 2 značky na 1 sloupek"                                                                 |     | 1,000           |                 |             |                 |                      |
|                                |             | 2*2 "- pro 1 značku na 2 sloupky"                                                               |     | 4,000           |                 |             |                 |                      |
|                                |             | Součet                                                                                          |     | 11,000          |                 |             |                 |                      |
| 113                            | 404459R00   | sloupek k silničním dopravním značkám pozinkovaný D 70 mm                                       | m   | 39,000          | 517,00          | 20 163,00   |                 | 0,702                |
|                                |             | Úvažovaná podchodná výška - 2,5 m                                                               |     |                 |                 |             |                 |                      |
|                                |             | (2,5+0,5+0,5)*6 "- pro 1 značku na 1 sloupek"                                                   |     | 21,000          |                 |             |                 |                      |



## VÝKAZ VÝMĚR

Datum: 7.2.2012

## Stavba: Sídliště Hradčany - Letiště, část Ploužnice

Objekt: SO.101 - Komunikace

Objednatel: Město Ralsko

Část:

Projektant: CR Project s.r.o.

| P.Č.   | Kód položky | Popis                                                                                      | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem   | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě celkem |
|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------|
| 1      | 2           | 3                                                                                          | 4   | 5               | 6               | 7             | 8               | 9                    |
|        |             | (2,5+0,5+2*0,5)*1 "- pro 2 značky na 1 sloupek"                                            |     | 4,000           |                 |               |                 |                      |
|        |             | 2*(2,5+0,5+0,5)*2 "- pro 1 značku na 2 sloupky"                                            |     | 14,000          |                 |               |                 |                      |
|        |             | Součet                                                                                     |     | 39,000          |                 |               |                 |                      |
| 114    | 914111111   | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu          | kus | 8,000           | 176,00          | 1 408,00      | 0,006           |                      |
| 115    | 404442101   | značka dopravní svislá B2 FeZn NK 700 mm - reflexní tř. 2                                  | kus | 1,000           | 975,00          | 975,00        | 0,004           |                      |
| 116    | 404440548   | značka dopravní svislá P6 FeZn NK P6 700 mm - reflexní tř. 2                               | kus | 1,000           | 1 240,00        | 1 240,00      | 0,004           |                      |
| 117    | 404442301   | značka dopravní svislá IP4b FeZn NK 500 x 500 mm - reflexní tř. 2                          | kus | 1,000           | 824,00          | 824,00        | 0,004           |                      |
| 118    | 404442562   | značka dopravní svislá IP12 FeZn NK 500 x 700 mm - reflexní tř. 2                          | kus | 4,000           | 1 040,00        | 4 160,00      | 0,016           |                      |
| 119    | 404443322   | značka dopravní svislá E12 "2 místa" FeZn NK 500 x 150 mm - reflexní tř. 2                 | kus | 1,000           | 329,00          | 329,00        | 0,006           |                      |
| 120    | 914111121   | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu          | kus | 2,000           | 289,00          | 578,00        | 0,002           |                      |
| 121    | 404442701   | značka dopravní svislá IP25a FeZn NK 1000 x 1500 mm - reflexní tř. 2                       | kus | 1,000           | 4 070,00        | 4 070,00      | 0,008           |                      |
| 122    | 404442702   | značka dopravní svislá IP25b FeZn NK 1000 x 1500 mm - reflexní tř. 2                       | kus | 1,000           | 4 840,00        | 4 840,00      | 0,008           |                      |
| 99     | Přesun hmot |                                                                                            |     |                 |                 | 2 022 378,83  |                 |                      |
| 123    | 979087212   | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí                               | t   | 2 859,550       | 155,00          | 443 230,25    |                 |                      |
| 124    | 979082213   | Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km                                                    | t   | 2 859,550       | 44,00           | 125 820,20    |                 |                      |
| 125    | 979082219   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km                               | t   | 54 331,450      | 9,50            | 516 148,78    |                 |                      |
|        |             | Předpokládaná vzdálenost skládky 20 km                                                     |     |                 |                 |               |                 |                      |
|        |             | 19*2859,550                                                                                |     | 54 331,450      |                 |               |                 |                      |
| 126    | 979093111   | Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění                                    | t   | 2 859,550       | 10,80           | 30 883,14     |                 |                      |
| 127    | 979099146   | Poplatek za uložení stavebního odpadu z komunikací na skládce (skládkovné)                 | t   | 2 859,550       | 256,00          | 732 044,80    |                 |                      |
| 128    | 998225111   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t   | 2 953,418       | 59,00           | 174 251,66    |                 |                      |
| Celkem |             |                                                                                            |     |                 |                 | 11 517 036,68 | 2 982,572       | 2 859,550            |



## KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                                    |          |                     |
|----------------|----------------------------------------------------|----------|---------------------|
| Název stavby   | <b>Sídlíště Hradčany - Letiště, část Ploužnice</b> | JKSO     |                     |
| Název objektu  | <b>SO.401 - Veřejné osvětlení</b>                  | EČO      |                     |
| Název části    |                                                    | Místo    | Ralsko              |
|                |                                                    | IČO      | DIČ                 |
| Objednatel     | Město Ralsko                                       | 00831514 |                     |
| Projektant     | CR Project s.r.o.                                  | 27086135 | CZ27086135          |
| Zhotovitel     | ZEMTEX stav s.r.o.                                 |          | 27848108 CZ27848108 |
| Rozpočet číslo | Zpracoval                                          | Dne      |                     |
|                | Ing. Svatomir Hlavinka                             |          |                     |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady |                  |   | C Náklady na umístění stavby |                              |                        |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 8                   | Práce přesčas    | 0 | 13                           | Zařízení staveniště          |                        |
| 2                        |              | Montáž  | 9                   | Bez pevné podl.  | 0 | 14                           | Mimostav. doprava            |                        |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 10                  | Kulturní památka | 0 | 15                           | Územní vlivy                 |                        |
| 4                        |              | Montáž  | 11                  |                  | 0 | 16                           | Provozní vlivy               |                        |
| 5                        | "M"          | Dodávky |                     |                  |   | 17                           | Ostatní                      |                        |
| 6                        |              | Montáž  |                     |                  |   | 18                           | NUS z rozpočtu               |                        |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) | 892 324 | 12                  | DN (ř. 8-11)     | 0 | 19                           | NUS (ř. 13-18)               | 0                      |
| 20                       | HZS          |         | 21                  | Kompl. činnost   |   | 22                           | Ostatní náklady              |                        |
| <b>Projektant</b>        |              |         |                     |                  |   | <b>D Celkové náklady</b>     |                              |                        |
| Datum a podpis           |              |         | Razítko             |                  |   | 23                           | Součet 7, 12, 19-22          | 892 323,50             |
| <b>Objednatel</b>        |              |         |                     |                  |   | 24                           | 14 % DPH                     |                        |
| Datum a podpis           |              |         | Razítko             |                  |   | 25                           | 20 % 892 323,50 DPH          | 178 464,70             |
| <b>Zhotovitel</b>        |              |         |                     |                  |   | 26                           | <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b> | <b>1 070 788,20 Kč</b> |
| Datum a podpis           |              |         | Razítko             |                  |   | <b>E Přípočty a odpočty</b>  |                              |                        |
|                          |              |         |                     |                  |   | 27                           | Dodávky objednatele          |                        |
|                          |              |         |                     |                  |   | 28                           | Klouzavá doložka             |                        |
|                          |              |         |                     |                  |   | 29                           | Zvýhodnění + -               |                        |



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Datum: 7.2.2012

## Stavba: Sídliště Hradčany - Letiště, část Ploužnice

Objekt: SO.401 - Veřejné osvětlení

Objednatel: Město Ralsko

Část:

Projektant: CR Project s.r.o.

| Kód položky | Popis                             | Cena celkem | Hmotnost celkem | Hmotnost sítě celkem |
|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| 1           | 2                                 | 3           | 4               | 5                    |
| M           | Práce a dodávky M                 | 892 323,50  |                 |                      |
| 22-M        | Elektromontáže silnoprůd          | 558 806,00  |                 |                      |
| 46-M        | Zemní práce při extr.mont.pracích | 333 517,50  |                 |                      |
| Celkem      |                                   | 892 323,50  |                 |                      |



## VÝKAZ VÝMĚR

Datum: 7.2.2012

## Stavba: Sídliště Hradčany - Letiště, část Plouznice

Objekt: SO.401 - Veřejné osvětlení

Objednatel: Město Ralsko

Část:

Projektant: CR Project s.r.o.

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem | Hmotnost sítě celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           | 8               | 9                    |

M Práce a dodávky M

892 323,50

22-M Elektromontáže silnoproud

558 806,00

|    |           |                                                                                                                                                        |     |         |           |            |  |  |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|--|--|
| 1  | 210100001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm <sup>2</sup>                                                      | kus | 63,000  | 15,70     | 989,10     |  |  |
| 2  | 210100099 | Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm <sup>2</sup>                                        | kus | 180,000 | 28,00     | 5 040,00   |  |  |
| 3  | 210100151 | Ukončení kabelů smršťovací zákloupkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm <sup>2</sup>                                               | kus | 44,000  | 118,00    | 5 192,00   |  |  |
| 4  |           | Kabelová koncovka do 4X10mm <sup>2</sup>                                                                                                               | kus | 44,000  | 375,00    | 16 500,00  |  |  |
| 5  | 210101234 | Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1až5 žíly do 4x25až35 mm <sup>2</sup>                                         | kus | 3,000   | 1 620,00  | 4 860,00   |  |  |
| 6  |           | Kabelová smršťovací spojka - Cu25 na Al35                                                                                                              | kus | 3,000   | 705,00    | 2 115,00   |  |  |
| 7  | 210190003 | Montáž rozvodnic do 100kg                                                                                                                              | kus | 1,000   | 330,00    | 330,00     |  |  |
| 8  |           | úprava stávajícího spinacího bodu u trafostanice                                                                                                       | kpl | 1,000   | 2 200,00  | 2 200,00   |  |  |
| 9  | 210202013 | Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník nebo třímén stožáru                                                           | kus | 21,000  | 295,00    | 6 195,00   |  |  |
| 10 |           | VM ELEKTRO - TYP VM 70 VS 1x70 W ZDROJ - 70W NAV-T vyzbrojení přepínačem ZRM-U61M-A001 a tlumivkami OMBS 70/50 s odbočkami pro spolupráci s přepínačem | kus | 20,000  | 5 110,00  | 102 200,00 |  |  |
| 11 |           | SVITIDLO SVITIDLO MC2-ZEBRA 150W - HQI                                                                                                                 | kus | 1,000   | 6 350,00  | 6 350,00   |  |  |
| 12 | 210204002 | Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových                                                                                                           | kus | 21,000  | 450,00    | 9 450,00   |  |  |
| 13 |           | Stožár parkový třístupňový - Kooperativa K4 - 4m nad zemí žárově zinkovaný+ nátěr RAL- do země vetknutý                                                | kus | 9,000   | 4 725,00  | 42 525,00  |  |  |
| 14 |           | Stožár parkový třístupňový - Kooperativa K6 - 6m nad zemí žárově zinkovaný+ nátěr RAL- do země vetknutý                                                | kus | 11,000  | 5 775,00  | 63 525,00  |  |  |
| 15 |           | Stožár přechodový P6 s výložníkem 4mžárově zinkovaný+ nátěr RAL- do země vetknutý                                                                      | kus | 1,000   | 10 300,00 | 10 300,00  |  |  |
| 16 | 210204201 | Montáž elektrovyzbroje stožárů osvětlení 1 okruh                                                                                                       | kus | 21,000  | 350,00    | 7 350,00   |  |  |
| 17 |           | Stožárová svorkovnice 16mm <sup>2</sup> - s pojistkou                                                                                                  | kus | 21,000  | 698,00    | 14 658,00  |  |  |
| 18 | 210220020 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm <sup>2</sup> ve městské zástavbě                                          | m   | 610,000 | 28,90     | 17 629,00  |  |  |
| 19 |           | Páska uzemňovací FeZn 30/4 -                                                                                                                           | m   | 640,000 | 36,00     | 23 040,00  |  |  |
| 20 | 210220302 | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby                                                                          | kus | 30,000  | 105,00    | 3 150,00   |  |  |
| 21 |           | Svorka pro spojení pásky a vodiče, přípojovací svorka atd...                                                                                           | kus | 30,000  | 24,00     | 720,00     |  |  |
| 22 | 210810005 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm <sup>2</sup> uložených volně                                                 | m   | 140,000 | 14,50     | 2 030,00   |  |  |
| 23 |           | Kabel CYKY 3x1,5 - J                                                                                                                                   | m   | 147,000 | 13,20     | 1 940,40   |  |  |
| 24 | 210810013 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm <sup>2</sup> uložených volně                                                   | m   | 715,000 | 19,50     | 13 942,50  |  |  |
| 25 |           | Kabel CYKY 4x10 - J                                                                                                                                    | m   | 750,000 | 138,00    | 103 500,00 |  |  |
| 26 | 210280003 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč                                                        | kus | 1,000   | 10 000,00 | 10 000,00  |  |  |
| 27 | PC        | Práce montážní plošiny                                                                                                                                 | hod | 24,000  | 1 200,00  | 28 800,00  |  |  |
| 28 | PC        | Geodetické zaměření kabelu                                                                                                                             | kpl | 1,000   | 20 000,00 | 20 000,00  |  |  |
| 29 | PC        | Demontáže a úpravy stávajícího zařízení                                                                                                                | hod | 60,000  | 290,00    | 17 400,00  |  |  |
| 30 | PC        | Zednická výpomoc, nespecifikovaná činnost montážního dělníka                                                                                           | hod | 15,000  | 325,00    | 4 875,00   |  |  |
| 31 |           | Přidružený a pomocný materiál                                                                                                                          | kpl | 1,000   | 12 000,00 | 12 000,00  |  |  |

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

333 517,50

|    |           |                                                                                              |     |        |          |           |  |  |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|--|--|
| 32 | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru                            | km  | 0,600  | 1 100,00 | 660,00    |  |  |
| 33 | 460050003 | Hloubení nezapažených jam na rovině ručně v hornině tř 3 - sondy                             | M3  | 8,000  | 680,00   | 5 440,00  |  |  |
| 34 | 460050003 | Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3 | kus | 21,000 | 650,00   | 13 650,00 |  |  |



## VÝKAZ VÝMĚR

Datum: 7.2.2012

## Stavba: Sídliště Hradčany - Letiště, část Ploužnice

Objekt: SO.401 - Veřejné osvětlení

Objednatel: Město Ralsko

Část:

Projektant: CR Project s.r.o.

| P.Č.   | Kód položky | Popis                                                                                                                                        | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě celkem |
|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------|
| 1      | 2           | 3                                                                                                                                            | 4   | 5               | 6               | 7           | 8               | 9                    |
| 35     | 460080013   | Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění                                                                              | m3  | 21,000          | 2 200,00        | 46 200,00   |                 |                      |
| 36     |             | Betonová směs C12/15 včetně dopravy                                                                                                          | m3  | 21,000          | 1 500,00        | 31 500,00   |                 |                      |
| 37     | 460120013   | Zásyp jam ručně včetně upěchování a uložení výkopku ve vrstvách v zemině tř 3 včetně uvedení povrchu do původního stavu (cca 6m2 bet. desek) | m3  | 8,000           | 170,00          | 1 360,00    |                 |                      |
| 38     | 460120113   | Bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění, urovnání                                                                             | m3  | 3,000           | 175,00          | 525,00      |                 |                      |
| 39     | 460200163   | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3                                                                 | m   | 490,000         | 110,00          | 53 900,00   |                 |                      |
| 40     | 460200293   | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 110 cm, v hornině tř 3                                                                | m   | 45,000          | 200,00          | 9 000,00    |                 |                      |
| 41     | 460260001   | Zatažení lana do kanálu nebo tváricové trasy                                                                                                 | m   | 650,000         | 22,00           | 14 300,00   |                 |                      |
| 42     | 460421172   | Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm                                             | m   | 490,000         | 18,50           | 9 065,00    |                 |                      |
| 43     |             | Písek pro kabelové lože                                                                                                                      | m3  | 40,000          | 750,00          | 30 000,00   |                 |                      |
| 44     | 460470001   | Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem                                                                               | kus | 4,000           | 37,50           | 150,00      |                 |                      |
| 45     | 460470011   | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení                                                                                   | kus | 20,000          | 79,00           | 1 580,00    |                 |                      |
| 46     | 460470012   | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu                                                                                   | m   | 90,000          | 16,00           | 1 440,00    |                 |                      |
| 47     | 460490012   | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm                                                                                                    | m   | 490,000         | 11,50           | 5 635,00    |                 |                      |
| 48     |             | Kabelová výstražná folie š 25 cm                                                                                                             | m   | 520,000         | 9,50            | 4 940,00    |                 |                      |
| 49     | 460510065   | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm                                                                      | m   | 610,000         | 75,00           | 45 750,00   |                 |                      |
| 50     |             | Plastová trubka korugovaná červená/černá 63 mm                                                                                               | m   | 580,000         | 37,00           | 21 460,00   |                 |                      |
| 51     |             | Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm                                                                                              | m   | 30,000          | 42,50           | 1 275,00    |                 |                      |
| 52     | 460510075   | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm                                                                 | m   | 45,000          | 220,00          | 9 900,00    |                 |                      |
| 53     |             | Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm                                                                                              | m   | 45,000          | 42,50           | 1 912,50    |                 |                      |
| 54     | 460560273   | Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3                                                                                | m   | 45,000          | 95,00           | 4 275,00    |                 |                      |
| 55     | 460560143   | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3                                                                                | m   | 490,000         | 40,00           | 19 600,00   |                 |                      |
| Celkem |             |                                                                                                                                              |     |                 |                 | 892 323,50  |                 |                      |



# Harmonogram postupu prací - Sídliště Hradčany - Letiště, část Ploužnice - místní komunikace a veřejné osvětlení

|         |                                               | období            |         |         |         |                     |         |         |         |                   |          |          |          |               |  |
|---------|-----------------------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------------------|---------|---------|---------|-------------------|----------|----------|----------|---------------|--|
| Položka |                                               | červen 1.6.-30.6. |         |         |         | červenec 1.7.-31.7. |         |         |         | srpen 1.8.- 31.8. |          |          |          | září 1.9. - 3 |  |
|         |                                               | 1.týden           | 2.týden | 3.týden | 4.týden | 5.týden             | 6.týden | 7.týden | 8.týden | 9.týden           | 10.týden | 11.týden | 12.týden |               |  |
| 1       | podepsání smlouvy o dílo                      |                   |         |         |         |                     |         |         |         |                   |          |          |          |               |  |
| 2       | předání a převzetí staveniště                 |                   |         |         |         |                     |         |         |         |                   |          |          |          |               |  |
| 3       | vykácení keřů a stromů, přesazení zeleně      |                   |         |         |         |                     |         |         |         |                   |          |          |          |               |  |
| 4       | vytýčení inženýrských sítí                    |                   |         |         |         |                     |         |         |         |                   |          |          |          |               |  |
| 5       | sejmutí ornice z plochy zařízení staveniště   |                   |         |         |         |                     |         |         |         |                   |          |          |          |               |  |
| 6       | výstavba zařízení staveniště                  |                   |         |         |         |                     |         |         |         |                   |          |          |          |               |  |
| 7       | sejmutí ornice v záboru stavby + HTU          |                   |         |         |         |                     |         |         |         |                   |          |          |          |               |  |
| 8       | výstavba provizorního dopravního značení      |                   |         |         |         |                     |         |         |         |                   |          |          |          |               |  |
| 9       | provedení přeložek inženýrských sítí          |                   |         |         |         |                     |         |         |         |                   |          |          |          |               |  |
| 10      | vybudování nových sorpčních vpustí + napojení |                   |         |         |         |                     |         |         |         |                   |          |          |          |               |  |
| 11      | osazení obrub komunikace a zpevněných ploch   |                   |         |         |         |                     |         |         |         |                   |          |          |          |               |  |
| 12      | vybudování konstrukčních vrstev komunikací    |                   |         |         |         |                     |         |         |         |                   |          |          |          |               |  |
| 13      | vybudování konstrukčních vrstev zpev. Ploch   |                   |         |         |         |                     |         |         |         |                   |          |          |          |               |  |
| 14      | výkopové práce pro veřejné osvětlení          |                   |         |         |         |                     |         |         |         |                   |          |          |          |               |  |
| 15      | pokládka kabelů pro veřejné osvětlení         |                   |         |         |         |                     |         |         |         |                   |          |          |          |               |  |
| 16      | osazování stožárů veřejného osvětlení         |                   |         |         |         |                     |         |         |         |                   |          |          |          |               |  |
| 17      | montážní práce na veřejném osvětlení          |                   |         |         |         |                     |         |         |         |                   |          |          |          |               |  |
| 18      | revize el. Osvětlení                          |                   |         |         |         |                     |         |         |         |                   |          |          |          |               |  |
| 19      | pokládka živičných vrstev komunikace          |                   |         |         |         |                     |         |         |         |                   |          |          |          |               |  |
| 20      | pokládka živičných vrstev chodníků            |                   |         |         |         |                     |         |         |         |                   |          |          |          |               |  |
| 21      | čisté terénní úpravy v celém záboru stavby    |                   |         |         |         |                     |         |         |         |                   |          |          |          |               |  |
| 22      | osazení zeleně v celém záboru stavby          |                   |         |         |         |                     |         |         |         |                   |          |          |          |               |  |
| 23      | provedení osazení svíslého dopravního značení |                   |         |         |         |                     |         |         |         |                   |          |          |          |               |  |
| 24      | zrušení zařízení staveniště                   |                   |         |         |         |                     |         |         |         |                   |          |          |          |               |  |
| 25      | zrušení provizorního dopravního značení       |                   |         |         |         |                     |         |         |         |                   |          |          |          |               |  |

Vypracoval: Ing. Svatomír Hlavinka

Ve Velkém Týnci 10.června 2012

**ZEMTEX stav s.r.o.**  
 Slavníkova 2357/9, 16900 Praha  
 IČ: 27848108, DIČ: CZ27848108  
 www.zemtex.cz



Harmonogram postupu prací - Sídliště Hradčany - Letiště, část Ploužnice - místní komunikace a veřejné osvětlení

[illegible]

**ZEMTEX stav s.r.o.**

Slavnikova 2357/9, 16900 Praha  
IČ: 23848100, z.s.

IČ: 27848108, DIČ: CZ27848108

[www.zemtex.cz](http://www.zemtex.cz)



Úvodní část pojistné smlouvy  
Číslo pojistné smlouvy: 37299138-17  
Stav k datu 13. 4. 2012  
Kód produktu: DP

## Úvodní část pojistné smlouvy č.: 37299138-17

Pojištění odpovědnosti podnikatelů

### 1. Účastníci smlouvy

#### Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

**Pojistník** (ten, kdo s pojišťovnou uzavřel tuto pojistnou smlouvu a zavázal se hradit pojistné):

Název firmy: ZEMTEX stav s.r.o.

IČ: 27848108

Ulice, č. p.: Slavníkova, 2357/9

Obec: Praha 6, PSČ: 160 00, Stát:

Plátce DPH: ANO

E-mail: zemtex@zemtex.cz


uzavřeli tuto pojistnou smlouvu o Pojištění odpovědnosti podnikatelů.

### 2. Společná ujednání pro všechna pojištění v této pojistné smlouvě

**2.1.** Pojistná smlouva se skládá z této Úvodní části, z jednotlivých listů pro příslušná pojištění a z listu Rekapitulace obsahujícího přehled pojištění a rozpis plateb pojistného.

**2.2.** Pojištění sjednané podle této pojistné smlouvy (dále jen smlouvy) se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů v platném znění (dále jen zákon), pojistnými podmínkami a dále smluvními ujednáními uvedenými pro jednotlivá pojištění. Ujednání, která nemají písemnou formu a nejsou obsahem této smlouvy, jsou neplatná.

**2.3.** Pojištění v rámci této smlouvy jsou sjednána s automatickou prolongací tzn., že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se na další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhému účast-



### SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK PRO LEPŠÍ ORIENTACI V POJISTNÉ SMLouvě

#### ÚVODNÍ ČÁST POJISTNÉ SMLOUVY

obsahuje základní údaje o smluvních stranách a obecná ujednání vztahující se na všechna pojištění v této smlouvě, zejména definuje plátce pojistného a způsob úhrady pojistného.

#### JEDNOTLIVÁ POJIŠTĚNÍ

části smlouvy obsahující zejména údaje o osobě pojištěného a konkrétní údaje o jednotlivých sjednaných pojištěních (např. rozsah pojištění, pojistná nebezpečí, místo pojištění, výše pojistného).

#### REKAPITULACE

poslední část smlouvy obsahující informaci o platných pojištěních v pojistné smlouvě a o rozpisu plateb pojistného. Při změně, ukončení nebo uzavření nového pojištění obdržíte vždy aktuální verzi tohoto dokumentu.



níku smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Datum obnovy je stanoven na 13. 4. každého roku. To platí pro všechna pojištění, i když byla sjednána v průběhu roku.

2.4. Ujednává se, že jednorázové pojistné bude hrazeno ve 4 splátkách. Splatnost splátek je vždy k 13. 1., 13. 4., 13. 7., 13. 10. každého roku. Ve smyslu ust. § 565 občanského zákoníku se ujednává, že pokud nebude některá ze splátek zaplacená včas, je pojistné ve zbývajících výši splatné najednou.

2.5. Ujednává se, že pojistné bude placeno bezhotovostně převodem na účet č.: 246246/5500 pod variabilním symbolem 3729913817.

2.6. Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojistné částky, limitu plnění, připojištění dalšího předmětu pojištění, dalšího pojistného nebezpečí, změna nebo připojištění dalšího místa pojištění nebo změna spoluúčasti.

2.7. Tam, kde se ve smlouvě hovoří o pojištění podnikatelů, jsou tím míněny pro účely této smlouvy též i jiné druhy právnických osob, zejména jednotky územní samosprávy, orgány státní správy, sdružení, neziskové organizace apod.

2.8. Článek Řešení sporů v příslušných Všeobecných pojistných podmínkách se ruší a nahrazuje novým zněním:

Řešení sporů

Všechny spory, vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecnými věcně a místně příslušnými soudy.

2.9. Ujednává se, že tato smlouva je zároveň pojistkou.

2.10. Odchylně od příslušných ujednání Všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že v případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojišťovně celé pojistné za pojistný rok.

### 3. Závěrečná prohlášení pojistníka

Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace a odpovědi v této smlouvě jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu všechny změny. Pojistník současně potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené na jednotlivých listech smlouvy. Uvedené pojistné podmínky jsou součástí pojistné smlouvy a pojistník prohlašuje, že je seznámen s jejich obsahem. Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Smlouva uzavřena v Olomouci dne 13. 4. 2012 v 16 hodin 00 minut

ZEMTEX stav s.r.o.

Libor ŠPUNDA  
5567

**LIBOR ŠPUNDA 7355567**  
ČP agentura OLOMOUC  
Nám. Přemyslovců 8, 772 00 OLOMOUC  
TEL.: 777 326 514

Podpis (a razítko) pojistníka

**ZEMTEX stav s.r.o.**  
Slavíkova 2357/9, 169 00 Praha 6  
IČ: 27848108, DIČ: CZ27848108  
www.zemtex.cz

Podpis a razítko zastupující české pojišťovny a.s.  
pověřeného uzavřením této smlouvy  
**NA ZÁKLADĚ P.L. MOCI**  
REGISTRAČNÍ ČÍSLO 070 608 VPA



**ČESKÁ  
POJIŠŤOVNA****Z-VPPN60/N**

Číslo pojistné smlouvy: 37299138-17—  
 Stav k datu 13. 4. 2012  
 Kód pojištění: DPO02  
 Pořadové číslo pojištění: 1

TC8895803017

## Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

### 1. Účastníci smlouvy

#### Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

#### Pojistník, Pojištěný:

Název firmy: ZEMTEX stav s.r.o.  
 IČ: 27848108

### 2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplnkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

### 3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

28 000 000,-

Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?

NE

V provozovně se vyrábějí nebo zpracovávají potraviny

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce s výbušninami a třaskavinami

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce ve výškách nad 5 m

ANO

S činností je spojeno provozování střediska praktického vyučování

bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování

NE

Při poskytování služby dochází k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána

NE

### 4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s:

– činnostmi vykonávanými na základě:

výpis ze žr vydané/ho v , č. , dne

4.2. Odchylně od článku 3 bodu 1 písm. c) doplnkových pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na škody na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla provedena vadně. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je skutečnost, že pojištěný dodržel předepsaný nebo notoricky známý či běžně používaný postup, resp. návod k používání zařízení, stroje nebo jiné věci.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč

10 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč

20 000,-

4.3. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

O2202412633027



**Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešování věci**

Odchylně od ustanovení článku 2 bod 1 doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešování věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajících. Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry. Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti. Dále se ujednává, že pokud není níže uvedeno jinak, pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s poradenstvím ve věcech dotací z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a granty, za škodu vzniklou v souvislosti s organizací veřejných zakázek a dále vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

300 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč

20 000,-

**Doložka V73 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.**

Odchylně od ustanovení článku 3 bod 1 písm. b) doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešování věci. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravních smluv.

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

300 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se spoluúčastí v Kč

20 000,-

**Doložka V79 Pojištění náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání**

Odchylně od doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného. Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy se na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vážou, vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

10 000 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává se spoluúčastí v Kč

20 000,-

**Doložka V101a Ochrana osobnosti**

Odchylně od ustanovení článku 6 bod 2 písm. b) všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nemajetkové újmy uplatněné v souvislosti s právem na ochranu osobnosti.

Pojišťovna poskytne plnění z pojištění v případě, že náhrada nemajetkové újmy (spojené se škodou na zdraví) uplatněné v souvislosti s právem na ochranu osobnosti byla přiznána na základě pravomocného rozhodnutí vydaného v občanském soudním řízení, škoda na zdraví vznikla v době trvání pojištění a zároveň z odpovědnosti za škodu na zdraví, ke které se tato náhrada váže, vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného podle těchto pojistných podmínek.

Pojištění v rozsahu doložky V101a se sjednává se sublimitem plnění v Kč

500 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V101a se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V101a se sjednává se spoluúčastí v Kč

20 000,-

4.4. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

**5. Rozsah pojištění**

| Pol. č. | Pojistná nebezpečí                                          | Pojistné v Kč |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 01      | Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu         | 44 645,-      |
| 02      | Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 70   | 1 530,-       |
| 03      | Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 73   | 2 627,-       |
| 04      | Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 79   | 4 250,-       |
| 05      | Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 101a | 2 550,-       |



Číslo pojistné smlouvy: 37299138-17  
Stav k datu 13. 4. 2012

Kód pojištění: DPO02  
Pořadové číslo pojištění: 1

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč              | 55 602,- |
| Pojištění se sjednává s obchodní slevou 50,00 % tj. v Kč | 27 801,- |
| Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč                      | 27 800,- |

#### 6. Počátek a doba trvání pojištění

Sjednané pojištění je účinné od 00:00 hod. dne 13. 4. 2012

#### 7. Přílohy

- Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpis ze ŽR

#### 8. Závěrečná ujednání


Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v Olomouci dne 13. 4. 2012 v 10 hodin 00 minut

ZEMTEX stav s.r.o.

Libor ŠPUNDA  
5567



LIBOR ŠPUNDA 7355587  
ČP agentura OLOMOUC  
Návr. Přemyslovců 8, 772 00 OLOMOUC  
TEL.: 777 326 514  
VÝHRADNÍ POJIŠŤOVACÍ AGENT  
ZASTUPUJÍCÍ ČESKOU POJIŠŤOVNU a.s.  
NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI  
REGISTRAČNÍ ČÍSLO 070 608 VPA  
Podpis a razítko zastupující České pojišťovny a.s.  
pověřeného uzavřením této smlouvy

Podpis (a razítko) pojistníka

**ZEMTEX stav s.r.o.**  
Štefánikova 131/61, 612 00 Brno  
IČ: 27848108, DIČ: CZ27848108  
www.zemtex.cz