

NOVÝ BETONOVÝ PRAH
BxH=300x500MM
Z BETONU C16/20


ORPRAVA DNA TOKU

- VYČIŠTĚNÍ, SPÁDOVÁNÍ

SLAHY KORYTA ZPEVNĚNÝ SILNICNÍMI PANELE

POVRCHOVÁ OCHRANA

STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH



- Slabidlo **S1** povrchu mezi vozovkou a křídly
- obrusná vrstva ACO 11S tl. 50mm
 - spojovací posítk 0,35kg/m²
 - ložná vrstva ACL 11 tl. 40mm
 - drenážní výplňový beton tl. 200mm
 - hutnění záspy ze štiřkopísku po 300 mm vrstvách
- Celková plocha: 5,8m²

- Skladba **(S2)** povrchu na mostovke
- obnosa vrstva ACO 11S tl. 50mm
- spojovací posťití 0,35kg/m²
- žižna vrstva ACL 11 tl. 40mm
- obdĺovanie kameňino tl. 60mm
- kameňino zpevnené cementem tl. 60mm
- štěrkodřt tl. 60mm
- geotextilie 500g/m
- izolace NAPP tl. 10mm
- penetraci nářer
- stěnářící sanovaná mostovka tl. 315mm

Sladění (S) navrhuji před a za mostem

- obrusná vrstva ACO 11 S tl. 50mm
 - spojovací posítk 0,35kg/m²
- dále ponechaná skladba ze žulových kostek


Celková plocha: 10,33m²

TRÍDA AGRESIVITY: C

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:**
- PŘÍPRAVA POVRCHU OTVÝSKÁNÍM NA $Sa3$
 - ZÁKLADNÍ NÁTĚR: 80 μ m
 - MEZIVSTVA: 80 μ m
 - VRCHNÍ NÁTĚR: 80 μ m
- CELKEM 240 μ m

Místní komunikace

směr čp. 940 a čp. 942



PLŮCH A VÝMĚNY OBRUSNÉ VRSTVY: 35,5m²
±0,000 = HORNÍ HRANA MOSTOVKY - MÍSTNÍ SYSTÉM

BETON - NOVÝCH DRÁKŮ KŘIDEL: C30/37-XF4
- NOVÝCH ZÁKLADŮ KŘIDEL: C25/30-XC2
OCEL NOVÝCH NOSNÝCH PROFILŮ: S235JR

VÝZTUŽ: B500

KRYTÍ MINIMÁLNÍ: $C_{min} = 40\text{mm}$

KRYTÍ JMENOVITÉ: $C_{nom} = 50 \text{ mm}$

PLOCHA VÝMENY OBRUSNE VRSTVY: 35,5m²

±0,000 = HORNÍ HRANA MOSTOVKY - MÍSTNÍ SYSTÉM

KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	HIP:
ING. DAVID MAREČEK	RADIM OLIVA	ING. DAVID MAREČEK
INVESTOR: MĚSTO RALSKO, KURIVODY 701, 471 24 RALSKO		
MÍSTO STAVBY: POZ.P.Č. 411/1, 413/1, 426/19 a 426/23, KAT. ÚZEMÍ PLOUŽNICE POD RALSKEM		
NÁZEV AKCE STATICKE ZAJIŠTĚNÍ DVOU MOSTKŮ V MĚSTSKÉ ČÁSTI HVĚZDOV MOST M-01		
NÁZEV PŘÍLOHY PŮDORYS		
		
FORMÁT	2x44	
DATUM	06/2014	
ÚČEL	DPS	
Č. ZAKÁZKY	ST-2014-038	
MĚŘÍTKO	Č. PŘÍLOHY	
M 1:50	C2.2b	