

Náhlov - vrtaná studna**SOUPIS PRACÍ**

číslo položky	Název položky	jednotková cena (Kč bez DPH)	jednotka	počet jednotek	celkem (Kč bez DPH)
Vrtné práce					
1.	Přeprava vrtné a doprovodné techniky na lokalitu Náhlov a zpět včetně přípravy technicky a materiálu	25 000	soubor	1,0	25 000,00
2.	Vrtné práce, hloubení jádrově-rotačně nasucho roubíkovou korunkou prům.220mm/175 mm (s možností průběžného pažení 216 mm) - předpoklad 100m	1 500	bm	100,0	150 000,00
3.	Vystrojení vrtu Fe 160 mm závitová, zapažnicové úpravy (centrátoři, obsyp, těsnění mezikruží, základní vyčištění vrtu) - předpoklad 100m	1 450	bm	100,0	145 000,00
4.	Zhlaví vrtu nadzemní (ocelová ochranka prům. 160 mm s klouboukem na šroub) včetně zabudování	1 500	ks	1,0	1 500,00
Čerpací pokus					
5.	Čerpací pokus	150	hod.	24,0	3 600,00
Odběr vzorků a rozbor					
6.	Doprava, odběr, náklady na hodinu 1 pracovníka	1 500	hod.	1,0	1 500,00
7.	Laboratorní analýza - krácený rozbor pitné vody	2 000	soubor	1,0	2 000,00
Celkem (Kč bez DPH)					328 600,00
Celkem 21 % DPH (Kč)					69 006,00
Celkem (Kč včetně DPH)					397 606,00

Vypracoval:



20 -03- 2015

INQUATEST a.s.
152 00 Praha 5, Geologická 4