

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Náhlov – ověřovací vrt“

uzavřený mezi smluvními stranami v červnu 2015:

1. Město Ralsko

se sídlem na adrese: Kuřívody 701, 471 24 Ralsko

IČ: 00831514

jednající /zastoupen: Ing. Miloš Tita

(dále jen „objednatel „)

a

2. CHEMCOMEX Praha, a.s.

se sídlem na adrese: Elišky Přemyslovny 379, Praha 5 – Zbraslav, 156 00

IČ: 250 76 451

DIČ: CZ25076451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4287
zastoupen: RNDr. Pavlem Špačkem, prokuristou společnosti

(dále jen „zhotovitel „)

(dále jen „smluvní strany“)

Čl. I.

Smluvní strany se dohodly, že z důvodů nezastižení hladiny podzemní vody při dosažení hloubky 100 m během realizace ověřovacího vrtu zhotovitelem v týdnu 18. 8. – 21. 8. 2015 budou ve shora uvedené smlouvě upraveny tyto články:

1. 2 (předmět plnění):

Dílem se rozumí provedení hydrogeologického ověřovacího vrtu dle Technického projektu hydrogeologického opěrného a ověřovacího vrtu pro vrtanou studnu PIC – 1 Náhlov. Na místě, upřesněném dle dokumentace „Podklad pro výběrové řízení“ bude vyhlouben **ověřovací vrt (STN-1) hl. 130 m** pro zjištění kvality a vydatnosti pitné vody na pozemku p. č. 5/2 v k. ú. Náhlov. K vrtání bude použito rotačně příklepné technologie ponořeného kladiva. Protože tato technologie využívá k výnosu vrtné drti stlačeného vzduchu, je možné průběžně sledovat i úroveň přítoku vody do vrtu. To umožňuje optimalizaci hloubky vrtu a jeho výstroje. Vrt bude hlouben vrtným průměrem 254 mm tak, aby ho bylo možno vystrojit FE výstrojí Ø 160 mm. Přítokové úseky výstroje budou stanoveny na základě zastižených přítoků a petrografického profilu a budou tvořit cca 60 % délky výstroje. Proti pronikání povrchové vody bude vrt do hloubky cca 2,0 m chráněn jílovým zapažnicovým těsněním, dále do hloubky cca 60 m chráněn cementací. Zbytek mezikružší mezi stěnou vrtu a pažnicemi bude opatřen stabilizačním a filtračním obsypem z granulovaného kameniva. Ověřovací vrt STN-1 bude po kvantitativní stránce ověřen 24-ti hodinovou čerpací zkouškou. Na jejím začátku bude odebrán vzorek vody na laboratorní stanovení – krácený rozbor pitné vody. Po ukončení čerpání bude následovat stoupací zkouška, prováděná a vyhodnocená metodikou neustáleného proudění pro získání základních migračních parametrů.

2.1 (doba plnění):

Zhotovitel se zavazuje za předpokladu včasného a řádného plnění všech závazků a povinností objednatele zhotovit Dílo v těchto termínech:

b) **termín ukončení prací: do 16. 11. 2015**, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.1 (cena za dílo)

Cena za zhotovení Díla se z důvodu požadované větší hloubky ověřovacího vrtu (viz bod 1.2) navyšuje takto (viz soupis prací dle dodatku č. 1 k SoD):

Cena celkem bez DPH 135 000,-Kč

DPH 21% 28 350,-Kč

Cena s DPH 163 350,-Kč

Celková cena za dílo po započtení dle dodatku č. 1 činí:

Cena celkem bez DPH 582 300,-Kč

DPH 21% 122 283,-Kč

Celkem s DPH 704 583,-Kč

Čl. II.

Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změn. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý je originálem. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nebyl ujednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek č. 1 k SoD byl schválen Radou města Ralsko dne 26.08.2015 pod usnesením č. R-20/27/15.

Na důkaz čehož připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

Přílohy: soupis prací k dodatku č. 1 SoD

V Ralsku dne 1.9.2015

V Praze dne 1.9.2015

za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Miloš Tita
starosta města

MĚSTO
RALSKO
-3-
Kuřívody 701, 471 24 Ralsko
tel.: 487 898 121, fax: 487 898 134
IČ: 00 831 514, DIČ: CZ00831514

chemcomex
RNDr. Pavel Spáček
prokurista
CHEMCOMEX Praha, a.s.
Přesky Přemyslovny 379
156 00 Praha 5 DIČ: CZ25076451



④

Náhlov - vrtaná studna

SOUPIS PRACÍ dle dodatku č.1 k SoD

číslo položky	Název položky	jednotková cena (Kč bez DPH)	jednotka	počet jednotek	celkem (Kč bez DPH)
Vrtné práce					
1.	Přeprava vrtné a doprovodné techniky na lokalitu Náhlov a zpět včetně přípravy technicky a materiálu	10 500	soubor	1.0	10 500.00
2.	Vrtné práce, hloubení jádrově-rotačně nasucho roubíkovou korunkou prům.220mm/175 mm (s možností průběžného pažení 216 mm) - předpoklad 100m	1 050	bm	30.0	31 500.00
3.	Vystrojení vrtu Fe 160 mm závitová, zapažnicové úpravy (centrátoři, obsyp, těsnění mezikruží, základní vyčištění vrtu) - předpoklad 100m	3 100	bm	30.0	93 000.00
Celkem (Kč bez DPH)					135 000.00
Celkem 21 % DPH (Kč)					28 350.00
Celkem (Kč včetně DPH)					163 350.00

Vypracoval:

.....
RNDr. Pavel Špaček