

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DíLO
ev. číslo zhotovitele : 1517.502 6053 JHO

uzavřené dle § 2586 a následujících občanského zákoníku dne 1.6.2015 (dále jen „dodatek č.3“).

Stavba: „Oprava objektů na Ploužnici – Severní a Jižní most na p.p.č. 413/1 k.ú. Ploužnice pod Ralskem, část Hvězdov“

I. Smluvní strany.

1. Objednatel:

Město Ralsko

se sídlem Kuřívody 701, 471 24 Ralsko,

IČ: 00831514, DIČ: CZ00831514

Zastoupená Ing. Milošem Titou, starostou města

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 24420421/0100.

Tel. 487 898 121, e-mail: podatelna@mestoralsko.cz

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

Ing. Miloš Tita, starosta města

Ve věcech plnění díla, předání a převzetí prací oprávněn jednat:

Miloslav Tůma, technický dozor investora (tel. 777 422 047)

2. Zhotovitel (dodavatel):

EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Kontaktní adresa: **EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec**, Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

Telefon: 485 252 311, Fax: 485 104 165, e-mail: miroslav.slatinka@eurovia.cz

Zastoupený na základě plné moci ze dne 22.12.2014 Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec

Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 1561

IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha

Číslo účtu: 141320112/0100

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec

Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat (vyjma podpisu smluvních dokumentů):

Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:

Ing. Ladislav Lorenc, hlavní stavbyvedoucí (tel. 731 601 117)

Smluvní strany se tímto dodatkem č.3 dohodly na doplnění a změně následujících bodů smlouvy.

V článku II. Předmět smlouvy doplňuje bod 4. následovně:

4. Předmět smlouvy specifikovaný v bodě II.2. smlouvy a v příloze č.1 smlouvy se po dohodě smluvních stran upravuje takto: vzhledem k překážkám v původně navržené trase přeložky vodovodu bylo nutné provést úpravu - prodloužení trasy přeložky vodovodu. Tato změna předmětu smlouvy je specifikovaná v oceněném soupise víceprací, který je přílohou č.1 tohoto dodatku č.3.

Na základě této změny předmětu smlouvy se mění celková cena za dílo, jak je uvedeno v bodě v bodě III.1. tohoto dodatku č.1.

V článku III. Cena a platební podmínky se mění bod 1. následovně:

1. Dohodnutá cena je stanovena za vymezený předmět plnění (veřejné zakázky) jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla,

Nabídková cena podle smlouvy o dílo bez DPH	2 888 200,- Kč
Změna ceny – dodatek č.3 bez DPH	98 636,- Kč
Celková cena včetně dodatku č.3 bez DPH	2 986 836,- Kč
DPH 21%	627 236,- Kč
Celková cena včetně dodatku č.3 vč. DPH 21%	3 614 072,- Kč

Závěrečná ustanovení dodatku č.3.

1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatků č.1 a 2 nedotčená tímto dodatkem č.3 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č.3 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Účinky z tohoto dodatku č.3 nastávají dnem jeho podpisu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.3 je příloha č.1 - oceněný soupis víceprací.

V Ralsku dne **15 -01- 2016**

Za objednatele:
Město Ralsko


Ing. Miloš Tita
starosta města




V Liberci dne 15.12.2015

Za zhotovitele:
EUROVIA CS, a.s.

Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci



 **EUROVIA**  (33)
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Liberec
Londýnská 554, 460 11 Liberec 11

REKAPITULACE STAVBY - SOUPIS VÍCEPRACÍ

Kód: 2013151-(2015)

Stavba: Oprava objektů v Ploužnici - Úprava vodovodu

KSO:
Místo: Ploužnice

Zadavatel:
Město Ralsko

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
ProProjekt, s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 15.12.2015

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25487892
DIČ: CZ 25487892

Poznámka:

Při zpracování cenové nabídky, dle výkazu výměr, je nutno použít i zpracovanou projektovou dokumentaci. V případě, že bude zjištěn rozdíl oproti výkazu výměr je tento nutno započítat do cenové nabídky, aby celková cena pokryla skutečné náklady stavby.

Cena bez DPH		98 636,00
	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	98 636,00
DPH snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH	V CZK	119 349,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ VÍCEPRACÍ

Kód: 2013151-(2015)

Stavba: Oprava objektů v Ploužnici - Úprava vodovodu

Místo: Ploužnice Datum: 15.12.2015

Zadavatel: Město Ralsko Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

S	Skutečně provedené práce	98 636,00	119 349,60	STA
SO 1	Severní most	98 636,00	119 349,60	Soupis
SO 2	Jižní most	52 782,00	63 866,30	Soupis
		45 854,00	55 483,40	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba:

Oprava objektů v Ploužnici - Úprava vodovodu

Objekt:

S - skutečně provedené práce

Soupis:

SO 2 - Jižní most

KSO:

Místo:

Ploužnice

Zadavatel:

Město Ralsko

Uchazeč:

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

15.12.2015

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 25487892

DIČ: CZ 25487892

Cena bez DPH		45 854,00
DPH základní snížená	Základ daně 45 854,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	V CZK	55 483,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba:

Oprava objektů v Ploužnici - Úprava vodovodu

Objekt:

S - skutečně provedené práce

Soupis:

SO 2 - Jižní most

Místo:

Ploužnice

Zadavatel:

Město Ralsko

Uchazeč:

,

Datum: 15.12.2015

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

45 854,00

HSV - Práce a dodávky HSV

45 854,00

1 - Zemní práce	12 735,00
4 - Vodorovné konstrukce	1 235,00
8 - Trubní vedení	31 860,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	24,00
99 - Přesun hmot	24,00

SOUPIŠ VÍCEPRACÍ

Stavba:

Oprava objektů v Ploužnici - Úprava vodovodu

Objekt:

S - skutečně provedené práce

Soupis:

SO 2 - Jižní most

Místo:

Ploužnice

Zadavatel:

Město Ralsko

Uchazeč:

Datum: 15.12.2015
Projektant: ProProjekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

45 854,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

45 854,00

D 1 Zemní práce

12 735,00

1	K	127703201	Výkopávky zářezů pod vodou pro podzemní vedení v hornině tř.1 až 4	m3	13,380	547,00	7 319,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Výkopávky zářezů pod vodou pro podzemní vedení v hornině tř.1 až 4

13,380

2	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	13,380	5,00	67,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	--------	------	-------	----------------

PP Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

VV 13,380

3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	5,352	40,00	214,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 4,014+1,338

4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	133,800	1,00	134,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

5,352*25

5	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	5,352	10,00	54,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---------------------------	----	-------	-------	-------	----------------

PP Uložení sypání na skládky

6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	10,704	100,00	1 070,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)

VV 5,352*2

10,704

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaviny z normin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	4,014	100,00	401,00	CS ÚRS 2013 01
PP								
WV								
8	M	583313400	22,3*0,6*0,3"pro shybky kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr.	t	4,014 8,028	433,00	3 476,00	CS ÚRS 2013 01
PP								
D 4								
Vodorovné konstrukce								
9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžženého	m3	1,338	923,00	1 235,00	CS ÚRS 2013 01
PP								
WV								
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžženého 22,3*0,6*0,1"pro shybky								
1,338								
D 8								
Trubní vedení								
10	K	811-3	Nové vedení vodovodu (shybky) a odkalování - vodovodní potrubí HDPE 110 včetně kolen, napojení pomocí odbočovacích tvarovek, šoupát, zpětné klapky apod.	m	22,300	1 260,00	28 098,00	
11	K	811-4	Uložení potrubí do chráničky včetně dodávaní ocelové chráničky DN 200	m	6,600	570,00	3 762,00	
D 9								
Ostatní konstrukce a práce-bourání								
D 99								
Přesun hmot								
12	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	8,028	3,00	24,00	CS ÚRS 2013 01
PP								
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spirázně ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m								
24,00								
24,00								
31 860,00								

KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba:

Oprava objektů v Ploužnici - Úprava vodovodu

Objekt:

S - skutečně provedené práce

Soupis:

SO 1 - Severní most

KSO:

Místo:

Ploužnice

Zadavatel:

Město Ralsko

Uchazeč:

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.12.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25487892

CZ 25487892

Cena bez DPH

52 782,00

DPH základní

snížená

Základ daně

52 782,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

11 084,30

0,00

Cena s DPH

V CZK

63 866,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba:

Oprava objektů v Ploužnici - Úprava vodovodu

Objekt:

5 - skutečně provedené práce

Soupis:

SO 1 - Severní most

Místo:

Ploužnice

Zadavatel:

Město Ralsko

Uchazeč:

,

Datum: 15.12.2015

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	15 025,00	52 782,00
4 - Vodovodné konstrukce	1 456,00	52 782,00
8 - Trubní vedení	36 273,00	
99 - Přesun hmot	28,00	

SOUPLIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

Oprava objektů v Ploužnici - Úprava vodovodu

Objekt:

S - skutečně provedené práce

Soupis:

SO 1 - Severní most

Místo:

Ploužnice

Zadavatel:

Město Ralsko

Uchazeč:

Datum: 15.12.2015

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Náklady soupisu celkem

52 782,00

D HSV Práce a dodávky HSV

52 782,00

D 1 Zemní práce

15 025,00

1	K	127703201	Výkopávky zářezů pod vodou pro podzemní vedení v hornině tř. 1 až 4	m3	15,780	547,00	8 632,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Výkopávky pod vodou zářezů pro šlybky a jiná podzemní vedení na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody pro jakékoliv množství v hornině tř. 1 až 4					
VV			1*0,6*26,3"pro šlybky		15,780			
2	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	15,780	5,00	79,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m					
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	6,312	40,00	252,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4					
VV			4,734+1,578		6,312			
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	157,800	1,00	158,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m					
VV			6,312*25		157,800			
5	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	6,312	11,00	69,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Uložení sypání na skládky					
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	12,624	100,00	1 262,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)					
VV			6,312*2		12,624			
7	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	4,734	100,00	473,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Obsypání potrubí sypáním z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztutnění bez prohození sypání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV					4,734			
8	M	583313400	26,3*0,6*0,3"pro šňůčky kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr.	t	9,468	433,00	4 100,00	CS ÚRS 2013 01
PP								
								kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šitékopičky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 praná
D 4							1 456,00	
Vodorovné konstrukce								
9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	1,578	923,00	1 456,00	CS ÚRS 2013 01
PP								
VV								
								Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm
								26,3*0,6*0,1"pro šňůčky
							1,578	
D 8							36 273,00	
Trubní vedení								
10	K	811-3	Nové vedení vodovodu (šňůčky) a odkalování - vodovodní potrubí HDPE 110 včetně kolen, napojení pomocí odbočovacích tvarovek, šoupát, zpětné klapky apod.	m	26,300	1 260,00	33 138,00	
11	K	811-4	Uložení potrubí do chráničky včetně dodávaní ocelové chráničky DN 200	m	5,500	570,00	3 135,00	
D 99							28,00	
Přesun hmot								
12	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	9,468	3,00	28,00	CS ÚRS 2013 01
PP								
								Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m