

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla s názvem
Obnova mostu M-06, Brniště
uzavřená dle ust. § 536 a násl. Obchodního zákoníku

č. smlouvy objednatele:
č. smlouvy zhotovitele: 51/13 - 10561

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Brniště**
Se sídlem: Brniště č.p. 102, 471 29 Brniště
IČ: 00260401
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Česká Lípa
Číslo účtu: 6222421/0100
Zastoupený: Ing. Ivanem Pastorkem, starostou obce
Zastoupený TDI: Ing. Naděžda Hájková

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.**
Se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
IČ: 44564287
DIČ: CZ44564287
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Litoměřice
Číslo účtu: 497945471/0100
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1805
Zastoupený: Ing. Davidem Novákem, jednatelem
Josefem Vaňouskem, jednatelem (jednají samostatně)

Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků:
Ing. Davidem Novákem, jednatelem nebo
Josefem Vaňouskem, jednatelem (jednají samostatně)

Zástupci oprávnění jednat ve věcech smluvních mimo podpisu smlouvy a případných dodatků:
Ing. Radek Kudrnáč, ředitel, tel. 602 482 737
Radim Hajšl, obchodní manažer, tel. 601 586 058

Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby:
Radim Hajšl, obchodní manažer, tel. 601 586 058
Ing. Miroslav Jícha, hlavní stavbyvedoucí, tel. 606 683 847

Smluvní strany se s odvoláním na Čl. 14 - „ZMĚNY SMLOUVY“ bodu 14.1 uzavřené smlouvy dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku:

3 CENA DÍLA - se mění takto:

5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH dle SOD: 690 077,96 Kč
méněpráce: 130 179,09 Kč

Cena bez DPH vč. Dodatku č.1: **559 898,87 Kč**
DPH 21%: 117 578,80 Kč
Cena s DPH vč. Dodatku č.1: 677 477,67 Kč

Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná obsahující veškeré náklady nutné k provedení díla, tedy i takové, které nejsou uvedeny výslovně v jednotlivých položkách výkazu výměr, ale jsou nutné k provedení díla a uchazeč je povinen takové náklady s ohledem na svoji odbornost předpokládat. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty neobsahují všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se za to, že stavební práce, dodávky a

služby definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.
Porušením těchto parametrů ze zadávací dokumentace je zrušení platnosti této smlouvy.

Ostatní články smlouvy zůstávají nezměněny.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

Přílohy smlouvy:

- oceněný rozpočet s vyčíslením méněprací

V Litoměřicích, dne 13.9.2013

za zhotovitele



Ing. Radek Kudrnáč

ředitel

N+N – Konstrukce a dopravní
stavby Litoměřice, s.r.o.

V Brništi, dne 13.9.2013

za objednatele:



Ing. Ivan Pastorek
starosta obce



Ing. David Novák
jednatel
N+N – Konstrukce a dopravní
stavby Litoměřice, s.r.o.



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Most Brniště M-06	JKSO	
Název objektu	Brniště - Most M 06	EČO	
Název části	Brniště	Místo	
Objednatel	Obec Brniště	IČ	DIČ
Projektant	KH-Mosty		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		09.07.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	23 584,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		10 000,00
2		Montáž	365 222,08	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	57 910,56	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	18 556,23	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		465 272,87	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		10 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		84 626,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis



D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		559 898,87
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	559 898,87 DPH	117 578,80
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		677 477,67

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele		0,00
28	Klouzavá doložka		0,00
29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Most Brniště M-06
Objekt: Brniště - Most M 06
Část: Brniště
JKSO:

Objednatel: Obec Brniště
Zhotovitel:
Datum: 09.07.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	388 806,08
1	Zemní práce	82 328,13
2	Zakládání	89 535,28
3	Svislé a kompletní konstrukce	82 055,38
4	Vodorovné konstrukce	54 657,76
5	Komunikace	15 810,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	64 419,53
99	Přesun hmot	14 095,13
PSV	Práce a dodávky PSV	76 466,79
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	28 946,79
767	Konstrukce zámečnické	47 520,00
000	Nepojmenované práce	84 626,00
0	Ostatní opatření	84 626,00
	<u>Celkem</u>	<u>549 898,87</u>

N+N - KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ
STAVBY LITOMĚŘICE, S.R.O. **N + N**

Nerudova 2215
412 01 Litoměřice
DIČ: CZ44564287



ROZPOČET

Stavba: Most Brniště M-06
 Objekt: Brniště - Most M 06
 Část: Brniště
 JKSO:

Objednatel: Obec Brniště
 Zhotovitel:
 Datum: 09.07.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
Práce a dodávky HSV									
D 1									
Zemní práce									
1	K	221	113107126	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm	m2	21,300	95,00	2 023,50	21,0
				1,5*7+3*3,6		21,300			
2	K	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	21,300	76,00	1 618,80	21,0
				21,3		21,300			
3	K	221	113154234	Frézování živého krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	9,644	550,00	5 304,20	21,0
				1,5*7+(3,6+2,3)*6,93/2-21/3		9,644			
4	K	001	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	11,000	1 200,00	13 200,00	21,0
5	K	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	200,000	15,00	3 000,00	21,0
6	K	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000	6,00	120,00	21,0
7	K	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	31,668	189,90	6 013,75	21,0
				2,1*8,35*0,8		14,028			
				10,5*2,1*0,8		17,640			
Součet									
8	K	001	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	5,060	317,00	1 604,02	21,0
				2,3*11*0,2		5,060			
9	K	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,400	317,00	3 613,80	21,0
				0,6*8,5+0,6*10,5		11,400			
10	K	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	48,128	63,00	3 032,06	21,0
				31,668+11,4+5,06		48,128			
11	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	28,000	190,00	5 320,00	21,0
12	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	420,000	13,00	5 460,00	21,0
				28		28,000			
13	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	28,000	63,00	1 764,00	21,0
14	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	0,000	180,00	0,00	21,0
				28*1,8		50,400			
15	K	001	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	40,500	200,00	8 100,00	21,0
16	M	MAT	583373700	šterkopisek frakce 0-63 třída C	t	36,450	520,00	18 954,00	21,0
				40,5/2		20,250			


17	K	232	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	50,000	32,00	1 600,00	21,0
18	K	001	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	50,000	32,00	1 600,00	21,0
19	D	2		Zakládání				89 535,28	
19	K	211	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	3,620	2 785,00	10 081,70	21,0
				0,4*0,5*(7,6+10,5)		3,620			
20	K	211	212792211	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100	m	18,100	190,00	3 439,00	21,0
				7,6+10,5		18,100			
21	K	211	273311123	Základové desky z betonu prostého C 8/10	m3	1,810	3 418,00	6 186,58	21,0
				(7,6+10,5)*1*0,1		1,810			
22	K	211	274321117	Základové pásy, prahy, větce a ostruhy ze ŽB C 25/30	m3	11,104	3 300,00	36 643,20	21,0
				(7+4,35)*0,8*0,8		7,264			
				8*0,6*0,8		3,840			
23	K	211	274354111	Součet		11,104			
				Bednění základových pásů - zřízení	m2	33,520	800,00	26 816,00	21,0
				(7+4,35)*0,8*2		18,160			
				8*2*0,8		12,800			
				0,8*0,8*4		2,560			
				Součet		33,520			
24	K	211	274354211	Bednění základových pásů - odstranění	m2	33,520	190,00	6 368,80	21,0
25	K	211	274361116	Výztuž základových pásů, prahů, větců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	0,000	23 000,00	0,00	21,0
				11,1*0,12		1,332			
				Svislé a kompletní konstrukce				82 055,38	
26	K	211	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	0,000	126,00	0,00	21,0
27	M	MAT	548792020	kotva římsy do vývrtu	kus	0,000	380,00	0,00	21,0
28	K	211	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	0,000	3 798,00	0,00	21,0
				3,3*2*0,4*0,115		0,304			
				3,3*2*0,25*0,2		0,330			
				Součet		0,634			
29	K	211	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	0,000	1 202,00	0,00	21,0
				3,3*2*0,8		5,280			
				0,4*0,35*4		0,560			
				Součet		5,840			
30	K	211	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	0,000	127,00	0,00	21,0
31	K	211	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,000	25 320,00	0,00	21,0
				0,64*0,12		0,077			
32	K	321	321222311	Zdění obkladního zdiva vodních staveb kvádřového objem do 0,2 m3	m3	2,880	3 500,00	10 080,00	21,0
33	M	MAT	563810750	kámen lomový	t	7,200	300,00	2 160,00	21,0
34	K	211	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	6,412	3 600,00	23 083,20	21,0
				1,08*0,5*7		3,780			
				1,21*0,5*4,35		2,632			
				Součet		6,412			

35	K	211	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	27,937	823,00	22 992,15	21,0
			1,08*2*7			15,120			
			1,21*2*4,35			10,527			
			1,21*0,5*2+1,08*0,5*2			2,290			
			Součet			27,937			
36	K	211	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	27,937	190,00	5 308,03	21,0
37	K	211	334361216	Výztuž dřívku opěr z betonářské oceli 10 505	t	0,768	24 000,00	18 432,00	21,0
			6,4*0,12			0,768			
			Vodorovné konstrukce					54 657,76	
38	K	211	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	4,808	3 600,00	17 308,80	21,0
			19,23*0,25			4,808			
39	K	211	421351111	Bednění mostovky - zřízení	m2	19,230	950,00	18 268,50	21,0
			19,23			19,230			
40	K	211	421351131	Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení	m2	4,488	253,00	1 135,46	21,0
			3,3*2*0,25+11,35*0,25			4,488			
41	K	211	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	t	0,576	24 000,00	13 824,00	21,0
			4,8*0,12			0,576			
42	K	211	428382111	Osazení vrubového kloubu z preta dílu	kus	13,000	127,00	1 651,00	21,0
43	M	MAT	548790270	kotva mechanická pro těžké kotvení (se šestistrannou hlavou) HSL - 3 M 24/60	kus	13,000	190,00	2 470,00	21,0
44	K	312	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	0,000	650,00	0,00	21,0
			2,3*11*0,2			5,060			
			Komunikace					15 810,00	
45	K	221	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	31,000	510,00	15 810,00	21,0
			31			31,000			
46	K	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	0,000	20,00	0,00	21,0
			19,23			0,000			
47	K	221	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000	390,00	0,00	21,0
48	K	221	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000	390,00	0,00	21,0
			Ostatní konstrukce a práce-bourání					64 419,53	
49	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	0,000	250,00	0,00	21,0
50	M	MAT	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	0,000	145,00	0,00	21,0
51	K	PK	919000R1	Zábrana - zřízení a odstranění	soubor	2,000	300,00	600,00	21,0
52	K	221	919121223	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu	m	17,950	190,00	3 410,50	21,0
			11,35+3,3*2			17,950			
53	K	221	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	11,350	114,00	1 293,90	21,0
54	K	011	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	32,000	140,00	4 480,00	21,0
55	K	011	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	32,000	160,00	5 120,00	21,0
56	K	211	961021112	Bourání mostních základů z kamene	m3	4,800	2 300,00	11 040,00	21,0
			10*0,6*0,8			4,800			

57	K	211	961051111	Bourání mostních základů z ŽB	m3	2,000	2 300,00	4 600,00	21,0
58	K	211	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene 10*1,2*0,4	m3	4,800	2 300,00	11 040,00	21,0
59	K	211	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB 19*0,2	m3	3,800	2 300,00	8 740,00	21,0
60	D	99	997013501	Přesun hmot				14 095,13	
61	K	013	997013509	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	56,076	82,00	4 598,23	21,0
62	K	013	997013801	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	280,000	11,00	3 080,00	21,0
63	K	211	998212111	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,000	280,00	0,00	21,0
64	K	711	711111001	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	128,338	50,00	6 416,90	21,0
65	M	MAT	111631500	Práce a dodávky PSV				76 486,79	
66	K	711	711131101	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m2	35,330	76,00	2 685,08	21,0
67	M	MAT	685367500	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	t	0,014	31 650,00	443,10	21,0
68	K	711	711141559	Iak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	m2	10,350	25,00	258,75	21,0
69	M	MAT	628522540	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	kg	3,623	63,00	228,25	21,0
70	K	767	767995105	textilie IZOCHLAN SI 40/35 D tl 3,5 mm	m2	70,660	140,00	9 892,40	21,0
71	M	MAT	628522540	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	81,259	190,00	15 439,21	21,0
72	K	000	012103000	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral	kg	440,000	13,00	47 520,00	21,0
73	K	000	012303000	Konstrukce zámečnické	kg	440,000	95,00	41 800,00	21,0
74	K	000	013244000	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	Kč	1,000	5 064,00	5 064,00	21,0
75	K	000	013254000	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	Kč	1,000	5 064,00	5 064,00	21,0
76	K	000	034403000	Nepojmenované práce	Kč	1,000	26 000,00	26 000,00	21,0
77	K	000	041103000	Ostatní opatření	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	21,0
78	K	000	041203000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení	Kč	1,000	3 798,00	3 798,00	21,0
79	K	000	041403000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření	Kč	1,000	4 500,00	4 500,00	21,0
80	K	000	042002000	Dokumentace pro provádění stavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	21,0
81	K	000	042503000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	11 000,00	11 000,00	21,0
82	K	000	042503000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	11 000,00	11 000,00	21,0
83	K	000	042503000	Autorský dozor projektanta	Kč	1,000	11 000,00	11 000,00	21,0
84	K	000	042503000	Provizorní lávka pro pěší	Kč	1,000	11 000,00	11 000,00	21,0
85	K	000	042503000	1.Hlavní mostní prohlídka	Kč	1,000	11 000,00	11 000,00	21,0
86	K	000	042503000	Mostní list	Kč	1,000	4 700,00	4 700,00	21,0
87	K	000	042503000	Havarijní a povodňový plán	Kč	1,000	4 700,00	4 700,00	21,0
88	K	000	042503000	Celkem				549 898,87	
14	K	001	171201211	Soupis méněprací	t	50,400	180,00	9 072,00	21,0
25	K	211	274361116	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,332	23 000,00	30 636,00	21,0
26	K	211	317171126	Výztuž základových pásů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	kus	8,000	126,00	1 008,00	21,0
27	M	MAT	548792020	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu kotva římsy do vývrtu	kus	8,000	380,00	3 040,00	21,0
28	K	211	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	0,634	3 798,00	2 407,93	21,0

[Handwritten signature]

29	K	211	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	5,840	1 202,00	7 019,68	21,0
30	K	211	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	5,840	127,00	741,68	21,0
31	K	211	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,077	25 320,00	1 949,64	21,0
44	K	312	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	5,060	650,00	3 289,00	21,0
46	K	221	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	19,230	20,00	384,60	21,0
47	K	221	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABU) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	50,230	390,00	19 589,70	21,0
48	K	221	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	50,230	390,00	19 589,70	21,0
49	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	18,000	250,00	4 500,00	21,0
50	M	MAT	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	18,000	145,00	2 610,00	21,0
61	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vyloupaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	785,444	11,00	8 639,88	21,0
62	K	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	56,076	280,00	15 701,28	21,0
Celkem méněpráce									130 179,09
Celkem dle SoD									680 077,96
Celkem po odečtení méněpráci									549 898,87



Handwritten signature