

S M L O U V A O D Í L O**Ev. č. OÚ:****Ev. č. zhotovitele: CI/72/14**

**uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami.**

I.**Smluvní strany****OBJEDNATEL**

název : **Obec Brniště**
sídlo : Brniště 102, 471 29 Brniště
právní forma : obec
IČ : 00260401
DIC : neplátce daně
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Ing. Ivan Pastorek, starosta obce
bankovní spojení: : Komerční banka, č.ú.:6222421/0100
zástupce ve věcech technických : Ing. Vladimír Wunsch
telefon : 602 391 245, 487 850 215
fax : -
e-mail : starosta@brniste.cz

ZHOTOVITEL

obchodní firma : **STRABAG a.s.**
sídlo : Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
právní forma : akciová společnost
IČ : 608 38 744
DIC : CZ60838744
zápis v OR : u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
jednající : Jiří März, v zastoupení dle plné moci ze dne 20.1.2014
Hana Milerová, v zastoupení dle plné moci ze dne 20.1.2014
Ing. Jiří Janoušek, v zastoupení dle plné moci ze dne 20.1.2014

dále za zhotovitele jednají
ve věcech smluvních : Jiří März, v zastoupení dle plné moci ze dne 20.1.2014
Hana Milerová, v zastoupení dle plné moci ze dne 20.1.2014
Ing. Jiří Janoušek, v zastoupení dle plné moci ze dne 20.1.2014

ve věcech technických : Roman Kozák, hlavní stavbyvedoucí – VPJ
Václav Svoboda, stavbyvedoucí

bankovní spojení : ČSOB
č. účtu : 211071233/0300
telefon : 485 123 455-6
fax : 485 123 473
e-mail : jiri.marz@strabag.com

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění díla (dále jen „dílo“) je zhotovení stavby v rámci projektu **CHODNÍK VELKÝ GRUNOV A CHODNÍK BRNIŠTĚ – 1. ETAPA**. Zhotovením stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek materiálů a konstrukcí, nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností (vedlejší a ostatní náklady) souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a stanovisky:

- s podmínkami pravomocného stavebního povolení čj.: MUCL/110 461/2013 ze dne 29.10.2013 (právní moc 3.1.2014) a stavebního povolení čj.: MUCL/110 462/2013 ze dne 29.10.2013 (právní moc 3.1.2014),
- s **projektovou dokumentací** (vyhotovené firmou PROMOS SOSNOVÁ spol. s r.o., pod zakázkovým číslem „1140504 a 114505“ z února 2014 ve stupni „DSP“)
- v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb (TKP)
- stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy
- a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými ve výzvě k podání nabídky a prokázání kvalifikace.

Zhotovitel se zavazuje **provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době** a postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících ze zadávací dokumentace.

Předmětem plnění díla je realizace stavebních prací zejména:

- všeobecné konstrukce a práce
- Zemní práce
- Základy
- Svislé konstrukce
- Komunikace
- Trubní vedení
- Veřejné osvětlení
- Ostatní konstrukce a práce
- Vodorovné konstrukce
- Dopravní značení
- Přesuny hmot

Součástí díla je dále:

- vyhotovení **dokumentace skutečného provedení** 3x v tištěné podobě + 1x elektronicky ve formátu DWG a PDF (dle přílohy č.3 k vyhl. č. 499/2006 Sb.). Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle zásad uvedených ve

Všeobecných obchodních podmínkách pro zhotovení stavby, jež jsou Přílohou č.4 Zadávací dokumentace zakázky (v části V, čl.3, odst.1).

- vyhotovení **zaměření skutečného provedení stavby** v podobě a rozsahu:
 - Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD (včetně inženýrských sítí) ve formátu PDF i editovatelném formátu (DWG, DGN, VYK).
 - Geometrický plán oddělující stavbu včetně změn druhu pozemku a způsobu využití kultury, tak je požadováno ke kolaudaci stavby a pro vklad do Katastru nemovitostí. 9x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD ve formátu PDF i editovatelném formátu (DWG, DGN, VYK).

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla i:

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (vč. geodetického vytyčení),
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, jako je zaměření skutečného provedení sítí, protokol o měření bludných proudů pro dotčené území aj.,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby (prováděcí projektová dokumentace stavby),
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, s cílem provedení úspěšné kolaudace stavby. Kolaudaci stavby zajišťuje objednatel, zhotovitel je povinen při kolaudačním řízení asistovat, zejména provede potřebné zkoušky, funkční a koordinované testy, včetně kompletace veškerých potřebných dokladů a certifikátů

od všech zařízení. TDS provádí průběžnou kontrolu. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové ceny díla,

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- oznámení o zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu,
- vedení stavebního deníku ode dne předání a převzetí staveniště až do dne odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení či vydání kolaudačního souhlasu, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou,
- umístění informační tabule při výstavbě a po dokončení stavby (dle podmínek dotace SFDI).

2. Cena díla uvedená v článku III. je stanovena na základě projektové dokumentace a oceněných výkazů výměr.
3. Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového rozpočtu od zhotovitele. Oceněný výkaz výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr při výběrovém řízení. Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuty nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.
4. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
5. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.

Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy o dílo.

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH:	5 340 622,07 Kč
Výše DPH:	15 %
DPH:	0 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	1 121 530,63 Kč
Cena včetně DPH:	6 462 152,70 Kč
[slovy : šestmilionů čtyřista šedesát dvatisíc jednapadesát tři korun českých]	

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a zkalkulována dle kalkulačního vzorce použitého do nabídky uchazeče. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

Zhotovitel je povinen v případech uvedených v předchozích dvou odstavcích vypracovat a k odsouhlasení objednateli předložit Změnový list, který je podkladem dodatku této SoD.

IV. Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- | | |
|-----------------------------|--|
| a) Zahájení plnění: | do 5 kalendářních dnů od vyzvání
(předpokládaný začátek 1.6.2014) |
| b) Předání a převzetí díla: | nejpozději do 31.10.2014 |

- c) Termín předání staveniště do 5 dnů od vyzvání
- d) Termín vyklizení staveniště do 14 dnů od předání díla
2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy k této smlouvě. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy.
3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou a provádění archeologického výzkumu. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
4. Místem plnění veřejné zakázky jsou části pozemkových a stavebních parcel číslo 1599/18, 1595/5, 1795, 41, 1789, 1749, 1788, 46/3 vše v katastrálním území Brniště a na části pozemkových parcel číslo 1216, 356, 358/1, 1284, 1118, 673/11, 304/3, 304/2, 1306, 11/2, 302, 733/1, 300, 270/3, 270/15 a části stavební parcely číslo 144, v katastrálním území Velký Grunov, vše obec Brniště.

V.

Pojištění, platební a obchodní podmínky

Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1030110209 u Generali Pojišťovny a.s. pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 8 mil. Kč a v takto sjednané výši se zhotovitel zavazuje udržovat platnost tohoto pojištění po celou dobu plnění díla. Ověřená kopie požadované pojistné smlouvy tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Platební a obchodní podmínky

2. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě **30 dnů** ode dne data prokazatelného doručení objednateli.
4. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Zhotovitel bude akceptovat případný pokyn objednatele na samostatné vyčíslení (rozdělení) nákladů dle požadavků poskytovatele dotace. Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti faktury dle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty, zejména:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu

- datum vystavení
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - datum splatnosti
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele
 - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
5. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 6. Zhotovitel se vzhledem k tomu, že bude daná akce spolufinancována ze SFDI, zavazuje v případě požadavku ze strany SFDI na veřejnosprávní kontrolu tuto kontrolu umožnit. Předmětem veřejnosprávní kontroly je zejména dodržování hospodárného a efektivního vynakládání poskytnutých finančních prostředků v souladu se stanoveným účelem, dodržování závazně stanovených ukazatelů financované akce a dodržování právních předpisů, které se na poskytování finančních prostředků ze SFDI vztahují. Zhotovitel je povinen při provádění veřejnosprávní kontroly v potřebné míře spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů.

VI. Záruka za jakost

1. Při předání hotové stavby bude dodavatel stavby garantovat soulad stavby s projektovou dokumentací či odsouhlasenými změnami v průběhu realizace, s ohledem především na závazné parametry jako jsou např. délky, šířky, hloubky atd.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce **60 měsíců**, s výjimkou výrobků a zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky platí záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobcem či dodavatelem, nejméně však 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.
3. Záruční lhůta začíná běžet samostatně pro každou předávanou část předmětu díla vždy ode dne jejího předání a převzetí objednatel.
4. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
5. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je

považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.

6. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 kalendářních dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné reklamace zaslané rovněž faxem, e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění.
7. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
8. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
9. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
10. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, je zadavatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla (tj. ke dni 31.10.2014) ve smluveném rozsahu, je zadavatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **3.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 5 této smlouvy) je zadavatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zadavatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **3.000 Kč** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je zadavatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště dle této smlouvy je zadavatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každý den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a TDS a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, je zadavatel

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.

8. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.
9. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
10. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VIII. Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
2. Při předání staveniště budou podzhotovitelé potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů musí být tato skutečnost **odsouhlasena** objednatelem prostřednictvím e-mailu (starosta@brniste.cz), následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.

X. Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:
Za objednatele: Ing. Ivan Pastorek, starosta obce
Za zhotovitele: Roman Kozák, hlavní stavbyvedoucí - VPJ
2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:
Za objednatele: Ing. Ivan Pastorek, starosta obce
Za zhotovitele: Roman Kozák, hlavní stavbyvedoucí – VPJ

3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:

Za objednatele: Ing. Vladimír Wunsch. (TDS)

Za zhotovitele: Roman Kozák, hlavní stavbyvedoucí - VPJ

4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka (TDS). Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště.
5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu §160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. – Stavební zákon):

Václav Svoboda, tel.: 734 863 088, e-mail: vaclav.02.svoboda@strabag.com

Zhotovitel prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.
2. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II, odstavci 1. této smlouvy.
3. Důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele bude skutečnost, že objednateli nebude poskytnuto, nebo bude zastaveno čerpání, či bude odňata dotace, z jejichž prostředků je financováno dílo dle této smlouvy nebo nebude zajištěno spolufinancování, nebo nebude přijata dotace zastupitelstvem obce. V tomto případě nebudou objednateli ze strany zhotovitele účtovány jakékoliv sankce.
4. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
 - a) Smlouva o dílo
 - b) Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace
 - c) Podmínky předmětu plnění dodavatele stavebních prací
5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR a v míře přiměřené též Všeobecnými obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, vydané SIA ČR – Radou výstavby, 2007.
6. **Rozhodčí řízení se vylučuje.**
7. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
8. Objednatel se zavazuje, že při nakládání s údaji, kterými zhotovitel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů, bude postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů zhotovitelů, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství. Objednatel nebude informace získané při této veřejné zakázce od jednotlivých dodavatelů sdělovat třetím osobám kromě poskytovatele finanční podpory.

9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
10. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se provádění díla ustanoveními Občanského zákoníku.
11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
12. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Brniště usnesením č.41/2014 ze dne 29.4.2014.
13. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
- Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
 - Příloha č. 2: Harmonogram plnění realizace díla
 - Příloha č. 3: Pojistná smlouva odpovědnosti za škodu

V Brništi, dne 26.5.2014

V Liberci dne 23.5.2014
Zhotovitel : STRABAG a.s.

objednatel
Ing. Ivan Pastorek
starosta



Hana Milerová
ekonomický vedoucí oblasti
v zastoupení dle plné moci ze dne 20.1.2014

Ing. Jiří Janoušek
ved.oddělení přípravy a kalkulací
v zastoupení dle plné moci ze dne 20.1.2014

STRABAG
STRABAG a.s.
ODSTĚPNÝ ZÁVOD PRAHA
NABĚLIDLE 198/21, SMÍCHOV
GŽ - 150 00 PRAHA 8
(144a)

STRABAG

Chodník Velký Grunov a chodník Brniště - 1.etapa

	OC	DPH (21%)	OC + DPH
Chodník Velký Grunov - 1.etapa	2 765 589,60 Kč	580 773,82 Kč	3 346 363,42 Kč
Brniště - chodník - 1.etapa	2 575 032,47 Kč	540 756,82 Kč	3 115 789,29 Kč
Cena celkem	5 340 622,07 Kč	1 121 530,63 Kč	6 462 152,70 Kč

Za STRABAG a.s.

V Liberci dne 23.5.2014

.....
Hana Milerová

ekonomický vedoucí oblasti

v zastoupení dle plné moci ze dne 20.1.2014

.....
Ing. Jiří Janoušek

vedoucí oddělení přípravy a kalkulací

v zastoupení dle plné moci ze dne 20.1.2014

STRABAG

STRABAG a.s.
ODSTĚPNÝ ZÁVOD PRAHA
NABĚLIDLE 198/21, SMÍCHOV
CZ - 180 00 PRAHA 5
(144a)

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY ELEKTROINSTALACE

	%	Základ	Cena
Nosný materiál		54 333 Kč	54 333 Kč
Doprava a přesun	3,6	54 333 Kč	1 956 Kč
Podružný materiál	3,0	54 333 Kč	1 630 Kč
Recyklační náklady		0 Kč	0 Kč
Elektromontáže		10 550 Kč	10 550 Kč
PPV pro elektromontáže	20,0	10 550 Kč	2 110 Kč
Zemní práce		15 628 Kč	15 628 Kč
PPV pro zemní práce	12,0	15 628 Kč	1 875 Kč
Dodávky celkem			57 919 Kč
Montáže celkem			30 163 Kč
Zařízení staveniště			0 Kč
Projektová dokumentace			0 Kč
Výchozí revize			0 Kč
NÁKLADY CELKEM			88 082 Kč
Cena bez DPH			88 082 Kč
DPH 15%		0 Kč	0 Kč
DPH 21%		88 082 Kč	18 497 Kč
Cena vč. DPH			106 579 Kč

Objekt: SO 401 - Úprava veřejného osvětlení (nasvícení přechodů)

Celkem bez DPH **76 335 Kč**
 Celkem vč. 21% DPH **92 366 Kč**

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Číslo pol.	Popis položky	Množství	MJ	Materiál / MJ	Montáž / MJ	Celkem mat.	Celkem mont.
1	trubka oheb.el.inst.(pod) typ 23- 16mm	20 m		24,31	13,92	486,20	278,40
2	chránička KOPOFLEX DN40	15 m		11,60	9,94	174,00	149,10
3	ukonč.vod.v rozv.vc.zap.a konc.do 2.5mm2	12 ks		0,00	18,12	0,00	217,44
4	ukonč.vod.v rozv.vc.zap.a konc.do 6mm2	18 ks		0,00	18,01	0,00	324,18
5	Svítilno SITECO 5NA552E19T02FR, 1x150W/IP65	2 ks		9911,85	243,10	19823,70	486,20
6	stožár ocel.pozink 6m, KOOPERATIVA PC6 + barva	2 ks		7557,09	690,63	15114,18	1381,26
7	výložník ocel.pozink 2,0m, KOOPERATIVA PD-1-2000/114 + barva	1 ks		2005,57	653,05	2005,57	653,05
8	výložník ocel.pozink 3,0m, KOOPERATIVA PD-1-3000/114 + barva	1 ks		3052,01	653,05	3052,01	653,05
9	stožárová svorkovnice SV-A 9.16.4	2 ks		572,72	491,17	1145,44	982,34
10	vybojka metalhalogenid. OSRAM 150W/942	2 ks		944,78	47,74	1889,56	95,48
11	uzemn. v zemi FeZn o 10 mm vc.svorek;propoj.aj.	25 m		36,57	80,55	914,25	2013,75
12	tyčový zemnič vč.zaražení do země a přípoj. ZTP1,5	1 ks		781,24	234,26	781,24	234,26
13	položení vystrazne folie PVC s=330mm	20 m		2,32	9,06	46,40	181,20
14	CY 6 mm2 z/z	6 m		17,66	13,70	105,96	82,20
15	CYKY 3-Jx2.5 mm2 750V (PO)	25 m		20,11	18,34	502,75	458,50
16	CYKY 3-Jx4 mm2 750V (PO)	41 m		34,14	20,00	1399,74	820,00
17	Pojistka E14	2 ks		5,52	6,07	11,04	12,14
18	beton	1,2 m3		1828,78	1408,88	2194,54	1690,66
19	Beton trubka D=30cm/L=60cm	2 ks		152,49	71,82	304,98	143,64
20	Beton deska D=60cm	2 ks		116,02	59,67	232,04	119,34
21	písek	3 m3		182,33	15,91	546,99	47,73

Součet

50 731 Kč

9 977 Kč

Celkem instalace

60 707 Kč

ZEMNÍ PRÁCE

Číslo pol.	Popis položky	Množství	MJ	Montáž / MJ	Celkem mont.
22	vytyc.trati kab.vedení v zastaveném prostoru	0,02 km		1 569,10	31,38
23	kabel.ryha 50cm/sir. 80cm/hl. zem.tr.4	20 m		102,54	2 050,80
24	protlak pod vozovkou hl.1m	7 m		1 381,25	9 668,75
25	ruc.zahoz.kab.ryhy 50cm sir.80cm hl.zem.tr.4	20 m		24,75	495,00
26	vykop jamy rucne, zem.tr.3-4	1,7 m3		794,50	1 350,65
27	zahoz jamy, zem.tr.3-4	1,7 m3		146,96	249,83
28	hutneni zeminy strojem, tl.20cm	8 m3		61,66	493,28
29	loze z kop.pisku	20 m		64,42	1 288,40
Celkem zemní práce					15 628 Kč

Objekt: SO 401 - Úprava veřejného osvětlení (nové svítidlo SE3)

Celkem bez DPH 4 175,32 Kč
Celkem vč. 21% DPH 5 052,14 Kč

Číslo pol.	Popis položky	Množství	MJ	Materiál / MJ	Montáž / MJ	Celkem mat.	Celkem mont.
30	Svítidlo ELEKTROSVIT 4441970 , 1x70W/IP44	1 ks		2897,31	276,25	2897,31	276,25
31	Držák na sloup ELEKTROSVIT 4-99.10230	1 ks		541,34	243,10	541,34	243,10
32	vybojka sodíková NAV 70W/E27	1 ks		158,00	47,73	158,00	47,73
33	Pojistka E14	1 ks		5,52	6,07	5,52	6,07
Součet						3 602,17 Kč	573,15 Kč
Celkem instalace							4 175,32 Kč

SOUPIS PRACÍ

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Stavba: 113512R - Chodník Velký Grunov - I.etapa							
Objekt: SO 101 - Chodník							
0 - všeobecné konstrukce a práce							
003	02720	DIO - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DŘEVY	1,00 KČ	25 000,00	25 000,00	21%	30 250,00
009	099	INFORMAČNÍ TABULE (PLAST A3) NA SLOUPKU V BET. LOŽI	1,00 KUS	3 500,00	3 500,00	21%	4 235,00
010	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	1,00 KPL	15 000,00	15 000,00	21%	18 150,00
004	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZAMĚŘENÍ - SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	1,00 KPL	30 000,00	30 000,00	21%	36 300,00
005	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - vytyčení	1,00 KČ	10 000,00	10 000,00	21%	12 100,00
002	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU SUŤ	399,82 T	90,00	35 983,62	21%	43 540,18
		(64,9*0,04+31,1*0,04)*2,2=8,4480					
		(5*0,36+25,6*0,3+43,3*0,42+48,6*0,42)*2=96,1560					
		((9,7+123+48,4+38,3+31,5+13+34+11,4+48,8)*0,35+(1,3+3,6+4,6+10,8)*0,42)*2,2=294,4942					
		5*0,06*2,4=0,7200					
001	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA	489,44 M3	111,00	54 327,73	21%	65 736,55
		(5,9+17+49,2+33,4+37,3+10+18,9+8,3)*0,6*0,8=86,4000					
		4,5*3*1,5+2,5*3*1,5=31,5000					
		975,5*0,35=341,4250					
		71,7*0,42=30,1140					
008	03170	ZARÍZENÍ STAVENÍŠTĚ	1,00 KČ	5 000,00	5 000,00	21%	6 050,00
Součet za 0 - všeobecné konstrukce a práce				178 811,35	216 361,73		
1 - zemní práce							
014	13221	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 3	117,90 M3	276,25	32 569,88	21%	39 409,55
		pro potrubí DN250					
		(5,9+17+49,2+33,4+37,3+10+18,9+8,3)*0,6*0,8=86,4000					
		drenážní rýha					
		4,5*3*1,5+2,5*3*1,5=31,5000					
027	11211	KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M, VČETNĚ ODVOZU	3,00 KUS	176,80	530,40	21%	641,78
007	12221	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAZENÉ TR 3	341,43 M3	139,00	47 458,08	21%	57 424,27
		Plocha změřena v AutoCadu viz Situace bouracích prací					
		výpočet = Plocha * tl. vrstvy					
		975,5*0,35=341,4250					

033	11332	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, VČETNĚ ODVOZU	27,67 M3	420,00	11 619,72	21%	14 059,86
		Plocha změřena v AutoCadu viz Situace bouracích prací					
		výpočet = Plocha * tl. vrstvy					
		5*0,36+25,6*0,3=9,4800					
		43,3*0,42=18,1860					
006	11343	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, VČETNĚ ODVOZU	133,86 M3	431,00	57 694,09	21%	69 809,85
		Plocha změřena v AutoCadu viz Situace bouracích prací					
		výpočet = Plocha * tl kce					
		pod chodníkem					
		(9,7+123+48,4+38,3+31,5+13+34+11,4+48,8)*0,35=125,3350					
		pod komunikací					
		(1,3+3,6+4,6+10,8)*0,42=8,5260					
013	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	15,60 M2	34,00	530,40	21%	641,78
		Výměra změřena v AutoCadu viz Situace bouracích prací.					
		15,6=15,6000					
028	11221	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	3,00 KUS	387,00	1 161,00	21%	1 404,81
031	113106123	ROZEBRÁNÍ DLAŽEB NEBO DÍLCŮ CHODNÍKŮ ZE ZÁMKOVÝCH DLAŽDIC, VČETNĚ ODVOZU	5,00 M2	133,00	665,00	21%	804,65
		Plocha změřena v AutoCadu viz Situace bouracích prací					
		5=5,0000					
011	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	444,50 M2	28,00	12 446,00	21%	15 059,66
		Výměra změřena v AutoCadu viz Situace nových ploch					
		60,1+30,1+10,5+45,4+13,8+7,1+21,5+8+11,1+10,1+29,8+6,3+3+19+19,6+6+11,2+13,3+27,6+14,5+5,5+7,1+11+1,2+6,8+44,3=444,5000					
010	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	1 360,02 M2	13,26	18 033,87	21%	21 820,98
		Výměra zjištěna ze situace výměr nového stavu součtem ploch nových konstrukcí					
		946,2+83,6+43,2+43,7+19,2+57,1+901,5*0,15+635,9*0,05=1360,0200					
012	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	444,50 M2	25,00	11 112,50	21%	13 446,13
		Výměra změřena v AutoCadu viz Situace nových ploch					
		60,1+30,1+10,5+45,4+13,8+7,1+21,5+8+11,1+10,1+29,8+6,3+3+19+19,6+6+11,2+13,3+27,6+14,5+5,5+7,1+11+1,2+6,8+44,3=444,5000					
026	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	58,48 M3	72,00	4 210,56	21%	5 094,78
Součet za 1 - zemní práce				198 031,49	239 618,10		

2 - základy						
014	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE 200G/M2	81,00 M2	35,00	2 835,00	21% 3 430,35
		2*4,5*3+2*4,5*1,5+2*1,5*3+2*2,5*3+2*2,5*1,5+2*3*1,5=81,0000				
013	21262	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM	388,00 M	263,00	102 044,00	21% 123 473,24
		105+63+43+150+27=388,0000				
Součet za 2 - základy					104 879,00	126 903,59
4 - vodorovné konstrukce						
001	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZRNA DN 120	49,30 M3	633,00	31 206,90	21% 37 760,35
		drenážní nýha				
		18,8+30,5=49,3000				
Součet za 4 - vodorovné konstrukce					31 206,90	37 760,35
5 - komunikace						
041	574131	ASFALTOVÝ BETON ACO 11 TL 40MM	246,60 M2	268,60	66 236,76	21% 80 146,48
		Plocha změřena v AutoCadu viz Situace nových ploch				
		57,1+23+27+7,7+42+15,4+30+7,4+17+20=246,6000				
054	561421	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM SC 8/10 100MM	1 008,60 M2	205,12	206 884,03	21% 250 329,68
		946,2+43,2+19,2=1008,6000				
045	561431	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM SC 8/10 120MM	57,10 M2	246,15	14 055,17	21% 17 006,75
		57,1=57,1000				
037	561431	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM SC 8/10 150MM	127,30 M2	307,69	39 168,94	21% 47 394,41
		83,6+43,7=127,3000				
033	582619	KRYTY Z BET DLAŽ OBDELNÍK 100 X 200MM RELIEF. TL 60MM DO LOŽE Z KAM - ANTRACIT	43,20 M2	405,08	17 499,46	21% 21 174,34
		Plocha změřena v AutoCadu viz Situace nových ploch				
		5*1,2+3,8+2*3+0,7+2*3,4+4,8+1,7+2*2,5+2,9+3,7=43,2000				
039	582629	KRYTY Z BET DLAŽ OBDELNÍK 100 X 200MM RELIEF. TL 80MM DO LOŽE Z KAM - PŘÍRODNÍ	43,70 M2	499,02	21 807,17	21% 26 386,68
		Plocha změřena v AutoCadu viz Situace nových ploch				
		9*2,6+6*3+2,3=43,7000				
051	582611	KRYTY Z BET DLAŽDIC OBDELNÍK 100 X 200MM BAREVNÉ, TL 60MM DO LOŽE Z KAM - ANTRACIT	19,20 M2	405,08	7 777,54	21% 9 410,82
		Plocha změřena v AutoCadu viz Situace nových ploch				
		4*4,8=19,2000				
053	582611	KRYTY Z BET DLAŽDIC OBDELNÍK 100 X 200MM, TL 60MM DO LOŽE Z KAM - ŠEDÁ	946,20 M2	283,76	268 493,71	21% 324 877,39
		Plocha změřena v AutoCadu viz Situace nových ploch				
		46,5+14,8+23,2+87,5+18,5+57,2+3+56,2+21,1+29,6+29,2+21,3+86,7+15,6+7,5+50,5=568,4000				
		53,4+7,6+40,4+6+11,5+6+70,1+38,3+14,3+47,4+21,6+18,3+41,4+1,5=377,8000				

031	582612	KRYTY Z BET DLAŽDIC OBDÉLNÍK 100 X 200MM, TL 80MM DO LOŽE Z KAM - ANTRACIT	83,60 M2	351,48	29 383,73	21%	35 554,31
		Plocha změřena v AutoCadu viz Situace nových ploch					
		8*4,8+5*5,7+4,7+6,1+5,9=83,6000					
042	574621	OBALOVANÉ KAMENIVO ACP 16+ TL 60MM	151,85 M2	330,15	50 133,28	21%	60 661,27
		57,1+23*0,5+27*0,5+7,7*0,5+42*0,5+15,4*0,5+30*0,5+7,4*0,5+17*0,5+20*0,5=151,8500					
026	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	462,87 M2	15,00	6 943,05	21%	8 401,09
		151,85+311,02=462,8700					
046	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa (32/63) TL DO 150MM	1 135,90 M2	95,00	107 910,50	21%	130 571,71
		946,2+43,2+19,2+83,6+43,7=1135,9000					
047	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa (32/63) TL DO 200MM	57,10 M2	127,00	7 251,70	21%	8 774,56
		57,1=57,1000					
040	56340	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU	15,48 M3	633,00	9 798,84	21%	11 856,60
		výpočet = Plocha * tl. vrstvy					
		0,6*172*0,15=15,4800					
Součet za 5 - komunikace					853 343,87		1 032 546,08
8 - trubní vedení							
001	87445	POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN 240M	172,00 M	455,00	78 260,00	21%	94 694,60
		Výměra změřena ze situace stavby					
		172=172,0000					
008	894145	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	9,00 KUS	16 575,00	149 175,00	21%	180 501,75
002	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	5,00 KUS	9 392,50	46 962,50	21%	56 824,63
006	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ - BOČNÍ VTOK	3,00 KUS	9 534,50	28 603,50	21%	34 610,24
005	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	3,00 KUS	850,00	2 550,00	21%	3 085,50
007	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRÍŽÍ	2,00 KUS	1 500,00	3 000,00	21%	3 630,00
Součet za 8 - trubní vedení					308 551,00		373 346,71
9 - ostatní konstrukce a práce, bourání							
072	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU	1,28 M3	3 500,00	4 480,00	21%	5 420,80
		25,6*0,05=1,2800					
074	99902	ČISTICÍ KUS RONN EK 100 150/305/500	6,00 KUS	3 590,00	21 540,00	21%	26 063,40
		6=6,0000					
043	914153	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK - DEMONTÁŽ	12,00 KUS	56,00	672,00	21%	813,12
073	914151	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK - DODÁVKA A MONTÁŽ	2,00 KUS	2 750,00	5 500,00	21%	6 655,00
042	914152	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK - MONTÁŽ	12,00 KUS	133,00	1 596,00	21%	1 931,16
047	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ 150/250/1000	794,50 M	314,21	249 639,85	21%	302 064,21
		Výměra změřena v AutoCadu viz Situace nových ploch					
		(33,5+8*5+7*6+6,5+373,5+22,5+25+261+30+54)-(6*1,5)-13,5-6-22,5-56=794,5000					

081	99905	OBRUBNIK PŘECHODOVÝ LEVÝ BEZBARIÉROVÝ 400/H25-290/1003 - ""KASSELSKÝ""	4,00 KS	2 230,00	8 920,00	21%	10 793,20
082	99906	OBRUBNIK PŘECHODOVÝ PRAVÝ BEZBARIÉROVÝ 400/290-H25/1003 - ""KASSELSKÝ""	4,00 KS	2 230,00	8 920,00	21%	10 793,20
083	99907	OBRUBNIK PŘÍMÝ BEZBARIÉROVÝ 400/290/1003 - ""KASSELSKÝ""	48,00 KS	2 230,00	107 040,00	21%	129 518,40
079	911111	OCEL SILNÍČ ZÁBRADLÍ NATÍRANÉ	7,50 M	2 750,00	20 625,00	21%	24 956,25
075	99901	ODVODŇOVACÍ OBRUBY RONN EK 100 150/305/500	12,00 KUS	1 312,00	15 744,00	21%	19 050,24
		výpočet=(déřka)*(ks/m)					
		6*2=12,0000					
077	99903	PŘESAZENÍ BET SLOUPŮ O2 TELEFONICA	1,00 SOUBOR	35 000,00	35 000,00	21%	42 350,00
080	99904	RONN DRAIN SELF ECO 100, DL. 4,0 M + OC.ROŠT NA ZAT A15 vč. ARETACE	1,00 KOMPL	16 575,00	16 575,00	21%	20 055,75
078	919112	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	928,70 M	85,00	78 939,50	21%	95 516,80
		850+100-12,5-8=928,7000					
065	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	928,70 M	95,00	88 226,50	21%	106 754,07
		850+100-12,5-8=928,7000					
070	915111	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	105,53 M2	105,00	11 080,65	21%	13 407,59
		4*8+6,25+1,25+3,75+13,7+2,25*2+3,13+0,81+1,93+13,7+4,38+2,35+1,5*4+3*1,1+7,35+1,13=105,5300					
071	915211	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	105,53 M2	365,00	38 518,45	21%	46 607,32
		4*8+6,25+1,25+3,75+13,7+2,25*2+3,13+0,81+1,93+13,7+4,38+2,35+1,5*4+3*1,1+7,35+1,13=105,5300					
076	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	1,00 KUS	1 500,00	1 500,00	21%	1 815,00
059	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ 50/250/1000	636,00 M	217,45	138 298,20	21%	167 340,82
		Výměra změřena v AutoCadu viz Situace nových ploch					
		2*16,5+34+63+14,5+43+3+1,5+10,5+21,5+16+22,5+22+66+13+6+38+40+55+29+11+29+30+34,5=636,0000					
		Součet za 9 - ostatní konstrukce a práce, bourání		852 815,15			1 031 906,33
		Celkem Objekt: SO 101 - Chodník		2 527 638,75			3 058 442,88
		Objekt: SO 101 - Chodník - Parkoviště u OC (částečně uznatelné náklady)					
		1 - zemní práce					
035	12911	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	64,90 M2	6,00	389,40	21%	471,17
		Plocha změřena v AutoCadu viz Situace bouracích prací					
		64,9=64,9000					
034	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, VČETNĚ ODVOZU	2,60 M3	850,00	2 206,60	21%	2 669,99
		Plocha změřena v AutoCadu viz Situace bouracích prací					
		výpočet = Plocha * tl.kce					
		64,9*0,04=2,5960					
		Součet za 1 - zemní práce		2 596,00			3 141,16

5 - komunikace									
041	574131	ASFALTOVÝ BETON ACO 11 TL 40MM	64,60 M2	268,60	17 351,56	21%	20 995,39		
		Plocha změřena v AutoCadu viz Situace nových ploch							
		64,6=64,6000							
026	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	64,60 M2	15,00	969,00	21%	1 172,49		
		Plocha změřena v AutoCadu viz Situace nových ploch							
		64,6=64,6000							
Součet za 5 - komunikace					18 320,56		22 167,88		
9 - ostatní konstrukce a práce, bourání									
002	919112	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	12,50 M	85,00	1 062,50	21%	1 285,63		
		12,5=12,5000							
001	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	12,50 M	95,00	1 187,50	21%	1 436,88		
		12,5=12,5000							
Součet za 9 - ostatní konstrukce a práce, bourání					2 250,00		2 722,50		
Celkem					23 166,56		28 031,54		
Objekt: SO 101 - Chodník - Parkoviště u OC (částečně uznatelné náklady)									
Objekt: SO 101 - Chodník - Parkoviště u ZŠ (částečně uznatelné náklady)									
1 - zemní práce									
038	12221	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAZENÉ TR 3	30,11 M3	139,00	4 185,85	21%	5 064,87		
		Plocha změřena v AutoCadu viz Situace bouracích prací							
		výpočet = Plocha * tl. vrstvy							
		71,7*0,42=30,1140							
037	11332	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, VČETNĚ ODVOZU	20,41 M3	420,00	8 573,04	21%	10 373,38		
		Plocha změřena v AutoCadu viz Situace bouracích prací							
		výpočet = Plocha * tl. vrstvy							
		48,6*0,42=20,4120							
036	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	116,10 M2	13,26	1 539,49	21%	1 862,78		
		Výměra zjištěna ze situace výměr nového stavu							
		116,1=116,1000							
Součet za 1 - zemní práce					14 298,37		17 301,03		
5 - komunikace									
037	561431	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM SC 8/10 150MM	116,10 M2	307,69	35 722,81	21%	43 224,60		
		Plocha změřena v AutoCadu viz Situace stavby							

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

002	919112	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	8,80 M	85,00	748,00	21%	905,08
		8,8=8,8000					
001	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM/2	8,80 M	95,00	836,00	21%	1 011,56
		8,8=8,8000					
Součet za 9 - ostatní konstrukce a práce, bourání					1 584,00		1 916,64

Celkem Objekt: SO 101 - Chodník (neuznatelné náklady)

					11 647,96		14 094,03
--	--	--	--	--	-----------	--	-----------

Objekt: SO 401 - Úprava veřejného osvětlení

001	99901	ÚPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	1,00 SOUBOR	83 554,00	83 554,00	21%	101 100,34
Součet za Objekt: SO 401 - Úprava veřejného osvětlení					83 554,00		101 100,34

Objekt: SO 401 - Úprava veřejného osvětlení (neuznatelné náklady)

001	99901	ÚPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	1,00 SOUBOR	4 528,00	4 528,00	21%	5 478,88
Součet za Objekt: SO 401 - Úprava veřejného osvětlení (neuznatelné náklady)					4 528,00		5 478,88

CELKEM Stavba: 113512R - Chodník Velký Grunov - I. etapa

					2 765 589,60		3 346 363,41
--	--	--	--	--	--------------	--	--------------

006	11343	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, VČETNĚ ODVOZU	49,79	M3	431,00	21 461,21	21%	25 968,07
Plocha změněna v AutoCadu viz Situace bouracích prací								
výpočet = Plocha * tl kce								
pod chodníkem								
138,77*0,22=30,5140								
pod komunikací								
48,2*0,4=19,2800								
013	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	12,00	M2	34,00	408,00	21%	493,68
Výměra změněna v AutoCadu viz Situace bouracích prací.								
10*2=12,0000								
011	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	293,90	M2	28,00	8 229,20	21%	9 957,33
Výměra změněna v AutoCadu viz Situace nových ploch								
13*30,7+14,2+6,4+10,2+11,6+51,6+142,5+13,7=293,9000								
010	18110	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUT V HOR TR 1-4	445,30	M2	13,26	5 904,68	21%	7 144,66
Výměra zjištěna ze situace výměr nového stavu součtem ploch nových konstrukcí								
123+2,8+1,5+3+1,5+260+1,5+3,8+48,2=445,3000								
012	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	293,90	M2	25,00	7 347,50	21%	8 890,48
Výměra změněna v AutoCadu viz Situace nových ploch								
13*30,7+14,2+6,4+10,2+11,6+51,6+142,5+13,7=293,9000								
034	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ŠTĚRKOPÍSEK	37,60	M3	553,00	20 792,80	21%	25 159,29
94*0,4=37,6000								
026	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT - ZPĚTNÝ ZÁSYP	81,26	M3	72,00	5 850,36	21%	7 078,94
5,25*(1,05+0,945)*78=81,2550								
Součet za 1 - zemní práce						155 728,16	188 431,08	
2 - základy								
013	21262	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM	70,00	M	263,00	18 410,00	21%	22 276,10
Odvodnění opěrné zdi								
70=70,0000								
015	272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	64,09	M3	2 718,00	174 193,90	21%	210 774,62
(7,6+8,47+6,96+10*2,03+6,12+4,96+2,5+8,79+3,21+10,57)*0,9=64,0890								
Součet za 2 - základy						192 603,90	233 050,72	
3 - svíslé konstrukce								
004	327221	OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ	47,00	M3	7 183,00	337 601,00	21%	408 497,21
(74+5+15)*0,5=47,0000								
002	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	8,86	M3	6 630,00	58 761,69	21%	71 101,64
0,5*0,25*70*9=8,8625								

003	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 (0,5*0,25*70,9)*150/1000=1,3294	1,33 T	29 283,00	38 917,11	21%	47 089,70
005	311366	VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ, OKA 150x150 MM, PROFIL 8x6 MM 94*2*6,746/1000=1,2682	1,27 T	25 415,00	32 226,22	21%	38 993,73
001	327314	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBRŽ Z PROST BET DO C25/30 (B30) (74*5*15)*0,6=56,4000	56,40 M3	4 972,50	280 449,00	21%	339 343,29
Součet za 3 - svislé konstrukce				747 955,02			905 025,57
5 - komunikace							
041	574131	ASFALTOVÝ BETON ACO 11 TL 40MM Plocha změřena v AutoCadu viz Situace nových ploch 48,2=48,2000	48,20 M2	268,60	12 946,52	21%	15 665,29
045	561431	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM SC 8/10 120MM 393,3*52=445,3000	445,30 M2	246,15	109 610,60	21%	132 628,82
033	582619	KRYTY Z BET DLAŽ OBDĚLNÍK 100 X 200MM RELIEF, TL 60MM DO LOŽE Z KAM - ANTRACIT Plocha změřena v AutoCadu viz Situace nových ploch 3*1,5*2,8*3=10,3000	10,30 M2	405,08	4 172,32	21%	5 048,51
053	582611	KRYTY Z BET DLAŽDIC OBDĚLNÍK 100 X 200MM, TL 60MM DO LOŽE Z KAM - PŘÍRODNÍ Plocha změřena v AutoCadu viz Situace nových ploch 0,7*(260*123)=268,1000	268,10 M2	283,76	76 076,06	21%	92 052,03
055	582611	KRYTY Z BET DLAŽDIC OBDĚLNÍK 100 X 100MM, TL 60MM DO LOŽE Z KAM - ANTRACIT Plocha změřena v AutoCadu viz Situace nových ploch 0,3*(260*123)=114,9000	114,90 M2	405,08	46 543,69	21%	56 317,87
042	574621	OBALOVANÉ KAMENIVO ACP 16+ TL 60MM 36,75=36,7500	36,75 M2	330,15	12 133,01	21%	14 680,95
026	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 36,75*48,2=84,9500	84,95 M2	15,00	1 274,25	21%	1 541,84
054	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA TL DO 150MM 393,3=393,3000	393,30 M2	100,20	39 408,66	21%	47 664,48
046	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa (32/63) TL DO 150MM 946,2*43,2*19,2*83,6*43,7=1135,9000	1 135,90 M2	95,00	107 910,50	21%	130 571,71
047	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa (32/63) TL DO 200MM 52=52,0000	52,00 M2	127,00	6 604,00	21%	7 990,84
040	56340	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU výpočet = Plocha * tl. vrstvy (52*0,5)*0,1=2,6000 ((84,25+23+15,8)*0,6)*0,15=11,0745 ((56,4+2,5+12)*0,9)*0,15=9,5715	23,25 M3	633,00	14 714,72	21%	17 804,81
Součet za 5 - komunikace				431 394,33			521 987,14

8 - trubní vedení									
010	87446	POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN 350MM	123,00 M	1 039,00	127 797,00	21%	154 634,37		
		Změřeno v situaci stavby							
		123=123,0000							
009	894146	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	4,00 KUS	17 238,00	68 952,00	21%	83 431,92		
002	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	2,00 KUS	9 392,50	18 785,00	21%	22 729,85		
011	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ - PŘESAZENÍ	2,00 KUS	4 089,00	8 178,00	21%	9 895,38		
		Součet za 8 - trubní vedení			223 712,00		270 691,52		
9 - ostatní konstrukce a práce, bourání									
083	96611	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ, VČETNĚ ODVOZU	6,02 M3	1 382,00	8 319,64	21%	10 066,76		
		30,6*0,25*0,25+31*0,05*0,25=2,3000							
085	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC, VČETNĚ ODVOZU	26,25 M3	973,00	25 541,25	21%	30 904,91		
072	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU, VČETNĚ ODVOZU	2,47 M3	3 500,00	8 627,50	21%	10 439,28		
		3,1*0,15+2=2,4650							
084	966357	BOURÁNÍ PROPUSŤ Z TRUB DN DO 500MM, VČETNĚ ODVOZU	9,50 M	1 161,00	11 029,50	21%	13 345,70		
082	918146	ČELA BETONOVÁ PROPUSŤ Z TRUB DN DO 400MM	1,00 KUS	18 000,00	18 000,00	21%	21 780,00		
043	914153	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK - DEMONTÁŽ	2,00 KUS	56,00	112,00	21%	135,52		
042	914152	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK - MONTÁŽ	2,00 KUS	133,00	266,00	21%	321,86		
086	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ - TRNY, PROFIL 16MM, DL 1M A 0,5MM	168,03 KG	72,00	12 098,38	21%	14 639,03		
047	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ 150/250/1000	190,00 M	314,21	59 699,90	21%	72 236,88		
		Výměra změřena v AutoCadu viz Situace nových ploch							
079	911111	OCEL SILNÍČ ZÁBRADLÍ NATÍRANÉ	11,00 M	2 750,00	30 250,00	21%	36 602,50		
		propust							
		2=2,0000							
		zábradlí rampy							
		9=9,0000							
087	911113	OCEL SILNÍČ ZÁBRADLÍ SE SVISLÝM VÝPLNÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	70,00 M	3 867,50	270 725,00	21%	327 577,25		
077	99901	PŘESAZENÍ SLOUPU VO - KOMPLET	1,00 SOUBC	25 000,00	25 000,00	21%	30 250,00		
081	935212	PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁŘ ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM	21,60 M	419,00	9 050,40	21%	10 950,98		
078	919112	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	233,20 M	85,00	19 822,00	21%	23 984,62		
		2*9,2+2*12,4+135+55=233,2000							
080	99902	STRANOVÉ PŘELOŽENÍ KABELU O2 - RUČNÍ VÝKOP KABELU, ULOŽENÍ V NOVÉ TRASE DO PÍSKOVÉHO LOŽE TL 10x	52,30 M	448,50	23 456,55	21%	28 382,43		
065	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮR DO 600MM2	233,20 M	95,00	22 154,00	21%	26 806,34		
070	915111	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	38,71 M2	105,00	4 064,55	21%	4 918,11		
		2*9,2+2*12,4+135+55=233,2000							
		3,69+2*0,9+2*4,63+2*2,35+2,56+2*1,5+13,7=38,7100							
071	915211	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	38,71 M2	365,00	14 129,15	21%	17 096,27		
		3,69+2*0,9+2*4,63+2*2,35+2,56+2*1,5+13,7=38,7100							

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

002	91111	OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ NATÍRANÉ propust 2=2,0000 zábradlí rampy 9=9,0000	7,00 M	2 750,00	19 250,00	21%	23 292,50
001	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ 50/250/1000 Výměra změřena v AutoCadu viz Situace nových ploch 6=6,0000	6,00 M	217,45	1 304,70	21%	1 578,69
Součet za 9 - ostatní konstrukce a práce, bourání				20 554,70			24 871,19
Celkem Objekt: SO 101 - Chodník (neuznatelné náklady)				82 419,61			99 727,73
CELKEM Stavba: 113513R - Brniště - Chodník - Letapa				2 575 032,47			3 115 789,29

Chodník Velký Grunov a chodník Brniště - 1.etapa

Termín zahájení realizace stavebních prací : 06/2014

Termín dokončení realizace stavebních prací : 10/2014

Harmonogram prací	týden																					
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Chodník Velký Grunov - 1.etapa																						
Všeobecné konstrukce a práce																						
Zemní práce																						
Základy																						
Vodorovné konstrukce																						
Komunikace																						
Trubní vedení																						
Ostatní konstrukce a práce, bourání																						
Úprava veřejného osvětlení																						
Brniště - chodník - 1.etapa																						
Všeobecné konstrukce a práce																						
Zemní práce																						
Základy																						
Svislé konstrukce																						
Komunikace																						
Trubní vedení																						
Ostatní konstrukce a práce, bourání																						

Za STRABAG a.s.

Hana Millerová

ekonomický vedoucí oblasti

v zastoupení dle plné moci ze dne 20.1.2014

STRABAG
S T R A B A G a . s .
ODSTĚPNÝ ZÁVOD PRAHA
NA BĚLIDLE 198/21, SMÍCHOV
CZ - 150 00 PRAHA 5
(144a)

V Liberci dne 23.5.2014

Ing. Jiří Janoušek

vedoucí oddělení přípravy a kalkulací

v zastoupení dle plné moci ze dne 20.1.2014



Generali Pojišťovna a.s.
generální ředitelství
Bělehradská 132
120 84 Praha 2
Česká republika

CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNÍ

POJISTITEL

Generali Pojišťovna a.s.,
se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ 618 59 869
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 2866
Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru
pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem, pod číslem 26

POJIŠTĚNÝ

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5
IČ 608 38 744

POJISTNÁ SMLOUVA Č.

2908461599

DRUH POJIŠTĚNÉ ČINNOSTI

A1 - Stavební činnost

DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

1. 1. 2004 – 1. 1. 2015
s automatickou obnovou a právem každý rok vypovědět pojistnou smlouvu

ROZSAH KRYTÍ

Škodové pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti dodavatele
Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, pokud za ní
odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.

LIMIT PLNĚNÍ POJISTNÁ ČÁSTKA

ekv. EUR 7.500.000,- pro jednu a každou škodu
vzniklou na životě, zdraví nebo věci třetí osoby (souhrnně)


ÚZEMNÍ ROZSAH

celý svět mimo území USA/Kanada

ROZŠÍŘENÁ ZÁRUKA


3 roky

Generali Pojišťovna a.s.


.....
Milada Pavlíková
vedoucí skupiny mezinárodních obchodů
Head of International Business Group



Generali Pojišťovna a.s. M370
generální ředitelství
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2


.....
Lucie Prájzová, DiS.
upisovatel mezinárodních obchodů
Underwriter of International Business