

**Promos Sosnová
Spol. s r.o.
Sosnová 12
470 01 Česká Lípa**

Váš dopis zn./dne

Naše zn.:
10/14/KČ/239/8122

Datum:
12. 11. 2014

Vyřizuje: Tel.
R.Kučerová 725691310
Romana.kucerova@ksslk.cz

Věc: „Smišená stezka pro pěší a cyklisty Brniště“

Krajská správa silnic Libereckého kraje, jako majetkový správce silnic ev.č. III/26834 souhlasí s vydáním stavebního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu umístěnou na pozemku Libereckého kraje p.č. 1749 k.ú. Brniště, obec Brniště v rozsahu dle předložené PD zak.č. 114513 z 09/2014 za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Stavbou nesmí dojít k narušení stávajícího odvodnění silnice III/27011.
2. Dle dodatku č.1 a 2 projektové dokumentace číslo zakázky 114513 z 06/2014 bude průjezdní profil silnice III/26835 v místě pro přecházení upraven na šíři 7,5m. V dalším úseku stavby nesmí dojít k zúžení průjezdního úseku silnice.
3. Stavbou chodníku nedojde k zásahu do zpevněné části silnice, v případě zásahu do konstrukčních vrstev komunikace (podél sil. obruby) požadujeme provedení všech konstrukčních vrstev dle TP 170 v šíři min. 0,5m včetně zazubení konstrukce v napojení na stávající stav a provedení obrusné vrstvy v celé šíři komunikace z ACO 11 min. tl. 40 mm.
4. Stavba musí být prováděna v souladu s ustanoveními zákona číslo 13/1997 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky číslo 104/97 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), kterou se zákon číslo 13/1997 Sb. provádí.
5. Před zahájením vlastních prací na stavbě propustku se vytvoří svislý, přímý okraj výkopu:
 - proříznutím stmelených asfaltových nebo cementobetonových vrstev, které je potom možno vybourat obvyklými prostředky a odvést na skládku
 - hrany výkopů (stmelené vrstvy komunikace) budou zaříznuty pilou, řezné hrany musí být pravoúhlé
6. Stavební práce budou prováděny pod ochranou dopravního značení dle „TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a souhlasu DI-Policie ČR.
7. Při provádění výkopů, odebrání výkopku s jeho odhozením nebo naložením na dopravní prostředek musí být dodržovány zásady dle ČSN 73 3050.
8. Vytěžený výkopek musí být po vytěžení ihned odvážen na skládku odpadů nebo na deponii dodavatele, neurčí-li správce komunikací jinak, nesmí být ukládán na vozovku silnice.
9. Při provádění zásypu komunikace po zásazích, požadujeme provést zkoušky míry zhutnění:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32
460 06 Liberec 6
Tel.: 488 043 211
Fax: 488 043 241
E-mail: posta@ksslk.cz

adresa pro doručování:
Československé armády 4805/24
466 05 Jablonec nad Nisou

bankovní spojení:
KB Liberec, a.s.
197963780267/0100

IČ: 70946078
DIČ: CZ70946078

- kontrolní zkoušky hutnění budou provedeny dle ČSN 72 1006, a to zkušebnou oprávněnou MD-ČR
 - zhotovitel vyzve správce komunikací v dostatečném časovém předstihu min. 2 dnů k účasti na kontrolní zkoušce hutnění.
 - správci komunikace bude doložen protokol o hutnění podkladních vrstev komunikace lehkou dynamickou deskou (zásazích do její konstrukce), doložení splnění všech kritérií (mj. dle ČSN 73 61 92) obsažených ve vzorovém protokolu KSS LK p.o. Tento protokol je k nahlédnutí na webových stránkách <http://www.ksslk.cz/cz/menu/27/zasady-pro-zasahy-do-komunikaci/>. Přílohou protokolu budou rovněž výstupní údaje z měřicího zařízení a barevná fotodokumentace jednotlivých hutněných vrstev, ze které bude patrná hloubka měření a struktura materiálu.
 - modul přetvárnosti podloží musí odpovídat min. $E_{def2} \geq 45$ MPa na pláni vozovky,
 - minimální četnost zkoušek bude jedna zkouška na jeden překop, jeden zásah do vozovky menší než 10 m² a na každých 50m podélného výkopu ve vozovce
10. Po dobu výstavby chodníku nebude na komunikaci skladován materiál, v průběhu výstavby budou silnice a silniční pozemky udržovány v čistotě.
11. **Před zahájením prací v silničním pozemku bude požádáno o vydání povolení zvláštního užívání komunikace na odboru dopravy MěÚ Česká Lípa, dopravní značení bude odsouhlaseno DI Policie ČR.**
12. Správce komunikací (paní Romana Kučerová, telef. 725691310) bude na základě vydání tohoto rozhodnutí vyzván k protokolárnímu předání staveniště a od tohoto předání odpovídá zhotovitel za nedostatky a škody, které vzniknou z důvodů prováděné činnosti na dotčeném úseku komunikace, případně vzniknou třetím osobám a to až do doby předání úseku zpět správci komunikace.

Zhotovitel při předání konečných povrchů předá správci komunikace následující doklady:

- a) kontrolní zkoušky zhutnění zásypů
- b) atesty na zabudované stavební materiály zásypů a konečných úprav povrchů
- c) bude doloženo geodetické zaměření se zaměřením hloubky uložení

Na tuto stavbu byla s Libereckým krajem uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti OLP/1689/2014, uzavřena dne 11. 09. 2014.

Doba platnosti vyjádření je 2 roky od data vydání.



Ing. Petr Kadlec
vedoucí územního
technicko-správního odd.
Západ – Česká Lípa

**Krajská správa silnic
Libereckého kraje,**
příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (241)

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32
460 06 Liberec 6
Tel.: 488 043 211
Fax: 488 043 241
E-mail: posta@ksslk.cz

adresa pro doručování:
Československé armády 4805/24
466 05 Jablonec nad Nisou

bankovní spojení:
KB Liberec, a.s.
197963780267/0100

IČ: 70946078
DIČ: CZ70946078