KSSLK
KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC LIBERECKÉHO KRAJE

Promos Sosnová spol. s r.o.
Sosnová 12
470 01 Česká Lípa

Váš dopis zn./dne	Naše zn.:	Datum:	Vyřizuje:	Tel.
	KSSLK/6220/2015	13. 08. 2015	R.Kučerová	725691310
			romana.kucerova@ksslk.cz	

Věc: Brniště – chodník – II. etapa

Krajská správa silnic Libereckého kraje, jako majetkový správce silnic ev.č. III/27011 souhlasí s vydáním územního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu umístěnou na pozemku Libereckého kraje p.č. 1599/18 a 1599/17 k.ú. Brniště, obec Brniště v rozsahu předložené PD čísl.zak.: 114514 z 04/2015 za těchto podmínek:

- Stavba musí být prováděna v souladu s ustanoveními zákona číslo 13/1997 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky číslo 104/97 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), kterou se zákon číslo 13/1997 Sb. provádí.
- stavbou chodníku nesmí dojít k narušení stávajícího odvodnění silnice III/27011
- nesmí dojít k zúžení průjezdního úseku silnice
- **z důvodu zásahu do zpevněné části silnice v místě betonových obrub při realizaci stavby, požadujeme k dalšímu stupni řízení doplnění projektové dokumentace o předložení výkresové části s řešením úpravy tohoto místa o přiložení dvou řad žulových kostek k obrubě chodníku**
- po dobu výstavby chodníku nebude na komunikaci skladován materiál, v průběhu výstavby budou silnice a silniční pozemky udržovány v čistotě,
- během prací musí zůstat komunikace průjezdná,
- styk mezi stávajícím povrchem a obrubou chodníku bude prořízнut a zalit pružnou modifikovanou asfaltovou zálivkou,
- při provádění výkopů, odebírání výkopku s jeho odhozením nebo naložením na dopravní prostředek musí být dodržovány zásady dle ČSN 73 3050,
- vytěžený výkopek musí být po vytěžení ihned odvážen na skládku odpadů zhotovitele, nesmí být ukládán na vozovku silnice,
- v případě, že při provádění výkopových prací v místě dojde k vytvoření kaverny nebo k poklesu konstrukce,
- **před zahájením prací v silničním pozemku bude požádáno o vydání povolení zvláštního užívání komunikace na odboru dopravy MěÚ Česká Lípa, dopravní značení bude odsouhlaseno DI Policie ČR**

KSSLK
KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC LIBERECKÉHO KRAJE

- před zahájením prací v silničním pozemku bude s KSS LK sepsán protokol o předání a následně o převzetí staveniště

K dalšímu stupni řízení požadujeme předložení diagnostického posouzení únosnosti nábřežní zdi a statického posouzení v místě styku komunikace III/27011 s potokem.

Veškeré odvodnění stavby: „Brniště – chodník II.etapa“ bude v majetku obce Brniště, která jej bude udržovat v průtočném stavu.

Na tuto stavbu byla uzavřena s Libereckým krajem smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.j. OLP/1871/2015 ze dne 23.07.2015.

Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (564)

Ing. Petr Kadlec
vedoucí územního
technicko-správního odd.
Západ

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32
460 06 Liberec 6
Tel.: 488 043 211
Fax: 488 043 241
E-mail: posta@ksslk.cz

adresa pro doručování:
Československé armády 4805/24
466 05 Jablonec nad Nisou

bankovní spojení:
KB Liberec, a.s.
197963780267/0100

IČ: 70946078
DIČ: CZ70946078