Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

na akci „**Výměna střešní krytiny vč. výměny klempířských prvků na kapli Panny Marie - Velký Grunov, Brniště**".

I. Smluvní strany

Střechy Heier s.r.o.
Obora 13
472 01 Doksy
IČO 04718909
DIČ CZ04718909
zastoupena: Jiří Heier
(dále jen zhotovitel)

a

Obec Brniště
Brniště 102
471 29 Brniště
IČO 002 60 401
zastoupena: Ing. Ivan Pastorek, starosta obce
(dále jen objednatel)

Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že jejich vzájemné právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy o dílo se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny objemu probíhajících prací se mění ujednání článku **IV. Cena za dílo** a nahrazuje jej tímto ujednáním :

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH)	359.807,- Kč
DPH (21 %)	75.559,- Kč
cena díla dle smlouvy o dílo (vč. DPH)	435.366,- Kč
vícepráce (bez DPH)	55.013,- Kč
DPH (21 %)	11.553,- Kč
vícepráce (vč. DPH)	66.566,- Kč
cena díla dle Dodatku č. 1(bez DPH)	414.820,- Kč
DPH (21 %)	87.112,- Kč
cena díla dle Dodatku č. 1(vč. DPH)	**501.932,- Kč**

2. Smluvní strany se dále dohodly, že z důvodu změny objemu probíhajících prací se mění ujednání článku **III. Doba provedení díla** a nahrazuje jej tímto ujednáním :
   - termín ukončení prací: 17.06.2016

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
4. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí :
   - příloha č. 1 - oceněný položkový rozpočet víceprací

V Brništi, dne 30.05.2016

.....
Ing. Ivan Pastorek

OBEC BRNIŠTĚ

.....
Jiří Heier

Střechy Heier s.r.o.
Obora 13, 472 01 Doksy
IČ: 04718909 DIČ: CZ04718909
Tel.: 603 866 728

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
	kaple		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	kaple Grunov vícepráce k 16.5 2016		
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	0		
N	PSV celkem	55 013		
ZRN celkem		55 013		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		55 013	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		55 013	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	55 012,58 Kč
DPH	21 % činí :	11 553,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		**66 566,00 Kč**

Střechy Heier s.r.o.
Obora 13, 472 01 Doksy
IČ: 04718909 DIČ: CZ04718909
Tel.: 603 866 728

Poznámka :

Stavba :	*kaple Grunov vícepráce k 16.5 2016*
Objekt :	*kaple*

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
762	Konstrukce tesařské	0	23 051	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	31 962	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**0**	**55 013**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	*kaple Grunov vícepráce k 16.5 2016*
Objekt :	*kaple*

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	762	**Konstrukce tesařské**				
1	762 33-1942.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.5 m	m	5,00	152,50	762,50
2	762 33-2934.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2	m	5,00	575,00	2 875,00
3	762 33-1921.R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m	m	27,00	126,50	3 415,50
4	762 33-2932.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2	m	27,00	319,00	8 613,00
5	762 08-5140.R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m	32,00	94,70	3 030,40
6	SPCM 2016	Dodání řeziva	m3	0,51	6 200,00	3 162,00
7	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,51	1 115,00	568,65
8	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,51	1 223,00	623,73
	Celkem za	***762 Konstrukce tesařské***				**23 050,78**
Díl:	764	**Konstrukce klempířské**				
9	764 25-2403.R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	41,00	352,00	14 432,00
10	764 25-2491.R00	Montáž žlabů z Ti Zn podokapních půlkruhových	m	41,00	107,00	4 387,00
11	764 25-2492.R00	Montáž háků z Ti Zn půlkruhových	kus	41,00	45,60	1 869,60
12	764 25-2493.R00	Montáž rohů žlabů z Ti Zn půlkruhových	kus	2,00	72,00	144,00
13	764 25-2493.R00	Montáž rohů žlabů z Ti Zn půlkruhových atyp úhel	kus	4,00	272,00	1 088,00
14	764 25-9491.R00	Montáž kotlíku z Ti Zn kulatého	kus	2,00	260,50	521,00
15	764 55-4402.R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm	m	16,00	408,50	6 536,00
16	764 55-4491.R00	Montáž trub Ti Zn odpadních kruhových	m	16,00	125,50	2 008,00
17	764 55-4493.R00	Montáž kolena Ti Zn kruhového	kus	6,00	136,00	816,00
18	764 55-4495.R00	Montáž manžety ochranné Ti Zn kruhové	kus	6,00	26,70	160,20
	Celkem za	***764 Konstrukce klempířské***				**31 961,80**