

KONSTRUKČNÍ ČÁST/PRVEK popis	CELKEM VÝZTUŽE
ŘÍMSA 1	176,5
ŘÍMSA 2	158,9
NOSNÁ KONSTRUKCE	1597,2
ÚLOŽNÝ PRÁH I	131,7
ÚLOŽNÝ PRÁH II	131,7
OPĚRA I	702,6
OPĚRA II	805,1
CELKEM VÝZTUŽE BEZ POMOCNÉ VÝZTUŽE A PROŘEZU	3703,8
KOZLÍKY, RESP. DISTANČNÍ PRVKY VČETNĚ PROŘEZU 10%	370,4
CELKEM VÝZTUŽE VČETNĚ POMOCNÉ VÝZTUŽE A PROŘEZU	4074,2



MOST EV. Č. M-08

ODP. ZÁSTUPCE:	VYPRACOVAL:	HIP:	KH Mosty a statik Projekční a statická kancelář, prohlídky mostů, investorsko-inženýrská činnost Kancelář č.430, Hmčářská 2985, 470 01 Česká Lípa tel./fax: +420 607 892 512, e-mail: kh-mosty@kh-mosty.cz	
ING. DAVID MAREČEK	ING. DAVID MAREČEK	ING. NADEŽDA HÁJKOVÁ		
MÍSTO STAVBY: P.Č. 670/1 , 670/3 , 705, K.Ú. HLEMÝŽDÍ				
INVESTOR: OBEC BRNIŠTĚ , Č.P. 102 , 471 29 BRNIŠTĚ				
NÁZEV AKCE OBNOVA MOSTU M-08 U PILY PŘES PANENSKÝ POTOK			FORMÁT	A4
			DATUM	01/2016
			ÚČEL	DZS
			Č. ZAKÁZKY	2016-014
NÁZEV VÝKRESU TABULKA VÝKAZU VÝZTUŽE			Č. PARÉ	Č. VÝKRESU C2.2n