KSSLK
KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC LIBERECKÉHO KRAJE

PROMOS spol. s r.o.
Sosnová 12
470 01 Česká Lípa

Váš dopis zn./dne	Naše zn.:	Datum:	Vyřizuje:	Tel.
26.8.2016	KSSLK/7609/2016	19. 10. 2016	R.Kučerová	725691310
			romana.kucerova@ksslk.cz	

Věc: „Brniště – chodník III. etapa"

Dotčená silnice: III/27011, p.p.č. Pozemek p.č. 1595/2 a 1638/1, k.ú. Brniště, obec Brniště, pozemek p.č. 658 v k.ú. Hlemýždí, obec Brniště

Smlouva: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. OLP/4799/2016 podepsána 10. 10. 2016

Podkladem pro vydání našeho vyjádření je žádost o stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení na stavbu „Brniště – chodník III. etapa" a projektové dokumentaci zpracované ve stupni DSP zakázka č. 116512 předložené firmou PROMOS spol. s.r.o. Jedná se o stavbu chodníku a odvodnění zpevněných ploch.

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (dále KSSLK), jako majetkový správce krajských silnic s předloženou projektovou dokumentací, zpracovanou ke sloučenému územnímu a stavebnímu povolení a vydáním rozhodnutí povolení zvláštního užívání pozemní komunikace podle § 25 odst. 6) písm. d) zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (k územnímu řízení) pro odvod dešťových vod **souhlasí**, při splnění následujících technických podmínek:

Obecné technické podmínky zásahu do komunikace

1. Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a dle našich podmínek, případné změny je nutno s námi předem konzultovat.
2. Zhotovitel musí postupovat dle technických zásad a podmínek, pro zásahy do povrchu komunikací, pro ukládání inženýrských sítí. Technické podmínky jsou veřejně přístupné na http://www.ksslk.cz.
3. Stavba musí být prováděna v souladu se zněním prováděcí vyhlášky č. 104/97 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) §12, kterou se provádí zákon č.13/1997 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o pozemních komunikacích.
4. Zhotovitel doloží po skončení stavebních prací dokumentaci ve stupni DSPS včetně fotodokumentace, která bude předána správci komunikace v tištěné podobě/elektronické podobě (formát *.dwg, *.pdf).

KSSLK
KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC LIBERECKÉHO KRAJE

Specifické technické podmínky zásahu do komunikace

1. Při napojení nových konstrukčních vrstev napojované vozovky na stávající stav požadujeme provést zazubení jednotlivých konstrukčních vrstev.
2. Styk mezi novou obrusnou vrstvou a stávajícím povrchem bude prořízнut a zalit pružnou modifikovanou asfaltovou zálivkou, rovněž i obruby chodníku.
3. Stavbou nesmí dojít k narušení stávajícího povrchového ani jiného odvodnění silnice II/268.
4. Stavbou chodníku nesmí dojít k zúžení průjezdního úseku silnice.
5. Zaústění uličních vpustí bude provedeno do stávajícího AB krytu vozovky zaříznutím stávajícího AB povrchu a v místě zásahu doplněna konstrukce komunikace včetně jednotlivých vrstev, pracovní správa bude ošetřena zálivkou.
6. Stavbou chodníku dojde k zásahu do zpevněné části silnice v maximální šíři 200mm, po osazení betonových obrubníků do betonového lože bude mezi obrubu a AB kryt vozovky provedena pokládka dvojlinky z žulových kostek o velikosti 100mm, spára bude prořízнuta a zalita pružnou modifikovanou asfaltovou zálivkou.
7. V průběhu výstavby budou silnice a silniční pozemky udržovány v čistotě.
8. Při provádění výkopů, odebírání výkopku s jeho odhozením nebo naložením na dopravní prostředek musí být dodržovány zásady dle ČSN 73 3050,
9. Vytěžený výkopek musí být po vytěžení ihned odvážen na skládku odpadů zhotovitele, nesmí být ukládán na vozovku silnice.
10. Během prací musí zůstat komunikace průjezdné.
11. Před zahájením prací v silničním pozemku bude požádáno o vydání povolení zvláštního užívání komunikace na odboru dopravy MěÚ Česká Lípa, dopravní značení bude odsouhlaseno DI Policie ČR.
12. Výkopové práce na komunikacích ve vlastnictví Libereckého kraje nesmí být prováděny vzhledem ke klimatických podmínkám v období od 1. 11. do 31. 3. roku následujícího.

Veškeré odvodnění stavby: „Brniště – chodník III. etapa“ bude v majetku obce Brniště, která jej bude udržovat v průtočném stavu.

Úplata za zřízení věcného břemene bude uhrazena nejpozději do 30 dnů od dne, kdy bude KSSLK sděleno, že stavba bude zahájena.

Před zahájením stavebních prací požádá stavebník KSSLK – p. Kučerovou na tel. č. 725 691 310 o protokolární předání staveniště dotčeného úřadu pozemní komunikace k provedení prací. Po ukončení akce bude KSSLK prokazatelně vyzvána k protokolárnímu převzetí provedené úpravy.

Požadujeme, aby oboustranně potvrzený protokol o provedeném zásahu do tělesa komunikace, byl jedním z podkladů pro uvedení stavby do užívání (pro vydání kolaudačního souhlasu).

Vyjádření KSS LK má omezenou platnost 2 roky, tj. do 19. 10. 2018.

S pozdravem

Ing. Petr Kadlec
vedoucí územního
technicko-správního odd.
západ

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (564)

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32
460 06 Liberec 6
Tel.: 488 043 246
ID schránky: bdnkk7w
E-mail: posta@ksslk.cz

adresa pro doručování:
Československé armády 4805/24
466 05 Jablonec nad Nisou

bankovní spojení:
KB Liberec, a.s.
19-7963780267/0100

IČ: 70946078
DIČ: CZ70946078