Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"),

číslo smlouvy: 45/2018

článek I.
Smluvní strany

Objednatel:	**Obec Brniště**
se sídlem:	Brniště 102, 471 29 Brniště
zastoupený:	Mgr. Michal Vinš, starosta obce
IČ:	00260401
DIČ:	CZ00260401

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:	**ZEPS s.r.o.**
se sídlem:	Lindava 84, 471 58 Cvikov
IČ:	28688651
DIČ:	CZ28688651
zastoupen:	Marek Říha, jednatel
tel. / email:	725 047 547/ riha.m@zeps.cz
stavbyvedoucí zhotovitele:	Marek Říha
č. autorizace:	0501073

(dále jen „**zhotovitel**“)

článek II.
Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci akce s názvem **„Chodník Velký Grunov – II. etapa“** jsou změny smluvních ujednání popsaných ve změnovém listu č. 1 a změnovém listu č. 2.

článek III.
Změna Smlouvy o dílo

Obě smluvní strany se dohodly, že předmět díla vyjádřený odkazem na prováděcí dokumentaci v čl. III. SoD, se zjištěními v průběhu výstavby mění tak, jak je popsáno a zdůvodněno ve změnových listech ZL č. 1 a ZL č. 2, jehož přílohou jsou položkové soupisy změn prací obsahující jak vícepráce, tak méněpráce a z tohoto důvodu se mění ujednání článku VI. Cena za dílo a nahrazuje se tímto ujednáním:

Článek VI., odst. 1
Cena za dílo

Nové znění:

1. *Cena díla sjednaná smluvními stranami činí:*

cena díla dle SoD	*9.762.386,53*	*(bez DPH)*
vícepráce - ZL 1	*1.554.862,81*	*(bez DPH)*
vícepráce - ZL 2	*1.088.943,76*	*(bez DPH)*
vícepráce celkem (ZL 1 + ZL 2)	*2.643.806,57*	*(bez DPH)*
méněpráce - ZL 1	*939.230,00*	*(bez DPH)*
méněpráce - ZL 2	*258.169,88*	*(bez DPH)*
méněpráce celkem (ZL 1 + ZL 2)	*1.197.399,88*	*(bez DPH)*
změna ceny celkem	*1.446.406,69*	*(bez DPH)*
cena díla dle Dodatku č. 1	*11.208.793,22*	*(bez DPH)*
DPH (sazba 21 %)	*2.353.846,58*	
cena díla dle Dodatku č. 1	***13.562.639,80 Kč***	***(vč. DPH)***

článek IV.

Závěrečná ustanovení:

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž každý má platnost originálu a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.
3. Tento Dodatek č. 1 má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
   příloha č. 1: soupis prací vč. krycího listu a rekapitulace
   příloha č. 2: změnový list č. 1
   příloha č. 3: změnový list č. 2
4. Tento Dodatek č. 1 SoD byl schválen usnesením Zastupitelstva obce č. 180/2019 ze dne 30.01.2019.

v Brništi dne 31.01.2019

za objednatele:

.....
Mgr. Michal Vinš
starosta obce

OBEC BRNIŠTĚ

za zhotovitele:

ZEPS s.r.o. ①
kontaktní adresa: Jiráskova 199, 408 01 Rumburk
sídlo společnosti: Lindava 84, 471 58 Cvikov
tel.:+420 412 338 936, e-mail: info@zeps.cz
IČ: 28688651, DIČ: CZ28688651

.....
Marek Říha
jednatel společnosti

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: 117505R - Chodník Velký Grunov - II. Etapa

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace: PROMOS Sosnová, s.r.o.
Zhotovitel: ZEPS s.r.o, Lindava 84, 471 58 Cvikov

Základní cena:	9 762 386,53
Dodatek:	1 446 406,69
Cena - celkem:	**11 208 793,22**
DPH:	**2 353 846,58**
Cena s daní:	**13 562 639,80**
Z toho rozhod. hmoty:	
Měrné jednotky:	KS
Počet měrných jednotek:	1
Náklad na měrnou jedn.:	11 208 793,22

Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:

ZEPS s.r.o. ①
kontaktní adresa: Jiráskova 135, 408 01 Rumburk
sídlo společnosti: Lindava 84, 471 58 Cvikov
tel.:+420 412 338 936, e-mail: info@zeps.cz
IČ: 28688651, DIČ: CZ28688651

Rekapitulace rozpočtů - změnový rozpočet

Stavba: 117505R - Chodník Velký Grunov - II. Etapa	SOD		Vícepráce ZL 1+ZL2	Méněpráce ZL1+ZL2	Dodatek č. 1	
	Cena bez DPH	Celkem s DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Celkem s DPH
Objekt: 101A - Chodník	4 961 340,24 Kč	6 003 221,69 Kč	1 252 812,96 Kč	-891 170,00 Kč	5 322 983,20 Kč	6 440 809,67 Kč
Objekt: 101B - Jiné plochy	55 062,05 Kč	66 625,08 Kč	62 286,00 Kč	0,00 Kč	117 348,05 Kč	141 991,14 Kč
Objekt: 101C - Opěrné zdi	2 594 714,32 Kč	3 139 604,33 Kč	802 024,46 Kč	-38 169,88 Kč	3 358 568,90 Kč	4 063 868,37 Kč
Objekt: 101D - Oplocení	243 998,00 Kč	295 237,58 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	243 998,00 Kč	295 237,58 Kč
Objekt: 101E - Zatrubnění příkopu (vyvolaná stavba odvodnění)	1 687 271,92 Kč	2 041 599,02 Kč	526 683,15 Kč	-48 060,00 Kč	2 165 895,07 Kč	2 620 733,03 Kč
Objekt: 101F - PŘELOŽKA ČEZ	156 000,00 Kč	188 760,00 Kč	0,00 Kč	-156 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Objekt: 101G - PŘELOŽKA CETIN	64 000,00 Kč	77 440,00 Kč	0,00 Kč	-64 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem:	**9 762 386,53 Kč**	**11 812 487,70 Kč**	**2 643 806,57 Kč**	**-1 197 399,88 Kč**	**11 208 793,22 Kč**	**13 562 639,80 Kč**

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Měna: Kč					SOD		Vícepráce ZL1 + ZL2		Méněpráce ZL1 + ZL2		Dodatek č.1	
Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem
Stavba: 117505R - Chodník Velký Grunov - II. etapa												
Objekt: 1 - SO 101A - CHODNÍK												
01 - Oddíl Všeobecné konstrukce a práce												
0 - Oddíl vseobecné konstrukce a práce												
001	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	156,8155	M3	20,00 Kč	3 136,31 Kč	669,8645	13 397,29			826,6800	16 533,60 Kč
		Beton										
		2,275+0,39+74,022+0,42+17,69+1,6875+1,2+18,278+40,853=**156,81550**										
002	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	116,37	M3	20,00 Kč	2 327,40 Kč	229,848	4 596,96			346,2180	6 924,36 Kč
		Zemina,štěrk										
		86,637+29,733=**116,37000**										
003	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	1	KPL	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč					1,0000	55 000,00 Kč
		obsahuje veškerá										
004	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	1	KPL	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč					1,0000	70 000,00 Kč
		Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, vytyčovací práce před a v průběhu provádění prací.										
005	029113R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - GEOMETRICKÝ PLÁN	1	KPL	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč					1,0000	50 000,00 Kč
		Náklady na vyhotovení geometrického plánu včetně jejich předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.										
		Geometrický plán oddělující stavbu včetně změn druhu pozemku a způsobu využití kultury (chodník - ost. plocha / ost. komunikace),										
		tak je požadováno ke kolaudaci stavby a pro zápis změn do Katastru nemovitostí. 9x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD.										
006	02940A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	1	KPL	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč					1,0000	45 000,00 Kč
		- Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem										
		a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD (včetně inženýrských sítí). V zaměření budou										
		vyznačeny hranice stavby, označeny druhy povrchů (materiál, povrch, barva), snížené obruby, vpusti, poklopy, propustky,										
		lampy, svislé dopravní značení,opěrné zdi,.... Bude spočítána plocha realizované stezky (silniční obruba + zpevněné plochy)										
		- rozdělena na dotační a nedotační část (dle SO), a délka chodníku v jeho ose - s vynecháním míst pro přecházení.										
007	02940B	OSTATNÍ POŽADAVKY - KOMPLETAČNÍ ČINNOST	1	KPL	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč					1,0000	20 000,00 Kč
		Zahrnuje veškeré náklady spojené s tvorbou posudků, kontrol, revizních zpráv a dalších úkonů požadovaných dotčenými orgány										
		- pasportizace objektů, vyjádření správců IS a ostatních dokladů ke kolaudaci.										
008	02940R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	1	KPL	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč					1,0000	30 000,00 Kč
		Zapracování změn do PD a předání 3 paré PD.										
		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi										
009	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	1	KPL	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč					1,0000	70 000,00 Kč
		Chybějící detaily,výkres y výztuže apod.										
		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi										
010	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	1	KPL	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč					1,0000	3 000,00 Kč
		(PLAST A3) NA SLOUPKU A MOBILNÍM PODSTAVCI										
		položka zahrnuje:										
		- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem										
		- veškeré nosné a upevňovací konstrukce										
		- základové konstrukce včetně nutných zemních prací										
		- demontáž a odvoz po skončení platnosti										
		- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti										
011	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	1	KPL	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč					1,0000	80 000,00 Kč
		Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.										
		Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště.										
		Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla.										
		Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.										
		objednatele m povolené										
012	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	1	KPL	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč					1,0000	35 000,00 Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem
		Vytyčení inženýrských sítí a jejich ochrana,provedení kopaných sond.										
		Vytyčení a ochrana IS během stavby.										
		Součet za 0 - Oddíl vseobecné konstrukce a práce										
		1 - Oddíl zemní práce										
013	14112R	POPLATKY ZA SKLÁDKU (DŘEVO)	9,75	M3	1,00 Kč	9,75 Kč					9,7500	9,75 Kč
		6+(15*0,25)=**9,75000**										
014	14113R	POPLATKY ZA SKLÁDKU (ŽELEZO)	0,91620	T	1,00 Kč	0,92 Kč					0,9162	0,92 Kč
		0,0912+0,825=**0,91620**										
		Součet za 1 - Oddíl zemní práce										
		Celkem 01 - Oddíl Všeobecné konstrukce a práce										
		1 - Oddíl zemní práce										
015	111204R	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	3	KUS	150,00 Kč	450,00 Kč					3,0000	450,00 Kč
		KEŘE										
		3=**3,00000**										
016	112014	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	8	KUS	1 500,00 Kč	12 000,00 Kč					8,0000	12 000,00 Kč
		1=**1,00000**										
		1+1+1+1=**4,00000**										
		1=**1,00000**										
		1=**1,00000**										
		1=**1,00000**										
017	112024	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	6	KUS	6 000,00 Kč	36 000,00 Kč					6,0000	36 000,00 Kč
		1+1=**2,00000**										
		1+1+1+1=**4,00000**										
018	112034	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	1	KUS	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč					1,0000	15 000,00 Kč
		1=**1,00000**										
019	113541R	ODSTRANĚNÍ KAMENNÝCH PATNÍKŮ, ODVOZ DO 1KM	5	KUS	300,00 Kč	1 500,00 Kč					5,0000	1 500,00 Kč
		ODSTRANĚNÍ KAMENNÝCH PATNÍKŮ										
		5=**5,00000**										
020	113514	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	3,2	M	65,00 Kč	208,00 Kč					3,2000	208,00 Kč
		3,2=**3,20000**										
021	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	8	M	120,00 Kč	960,00 Kč					8,0000	960,00 Kč
022	113186R	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM	3,9	M2	55,00 Kč	214,50 Kč					3,9000	214,50 Kč
		3,9=**3,90000**										
023	113157R	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 16KM	9,1	M2	1 850,00 Kč	16 835,00 Kč					9,1000	16 835,00 Kč
		9,1=**9,10000**										
024	113437	ODSTR KRYTU VOZ A CHOD S ASF POJ VČET PODKL, ODVOZ DO 16KM	74,022	M3	700,00 Kč	51 815,40 Kč					74,0220	51 815,40 Kč
		62,7*0,22=**13,79400**										
		33,4*0,42=**14,02800**										
		132*0,35=**46,20000**										
025	113327	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	86,637	M3	380,00 Kč	32 922,06 Kč	229,848	87 342,24			316,4850	120 264,30 Kč
		121,6*0,22=**26,75200**										
		17,5*0,42=**7,35000**										
		150,1*0,35=**52,53500**										
026	11130	SEJMUTÍ DRNŮ	289,2	M2	33,00 Kč	9 543,60 Kč					289,2000	9 543,60 Kč
		121,6+17,5+150,1=**289,20000**										
027	122117	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 16KM	463,568	M3	350,00 Kč	162 248,80 Kč	669,8645	234 452,58			1 133,4325	396 701,38 Kč
		503,9*0,12=**60,46800**										
		75*0,45=**33,75000**										
		1477,4*0,25=**369,35000**										
028	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ	127,86	M3	650,00 Kč	83 109,00 Kč					127,8600	83 109,00 Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem
		1,2*34,6=**41,52000**										
		0,6*40=**24,00000**										
		0,6*23,9=**14,34000**										
		0,6*80=**48,00000**										
029	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	1 837,20	M2	22,00 Kč	40 418,40 Kč					1 837,2000	40 418,40 Kč
		1514,5+108,6+34,6+63+19,9+35,2+61,4=**1837,20000**										
N096	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	0	M3	650,00 Kč	0,00 Kč	2,25	1 462,50			2,2500	1 462,50 Kč
		Součet za 1 - Oddíl zemní práce										
Celkem		**1 - Oddíl zemní práce**										
2 - Oddíl zvlástní zakládání, základy, zpevnování												
030	212641R	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ 1-2	32	M	480,00 Kč	15 360,00 Kč					32,0000	15 360,00 Kč
		VSAKOVACÍ RÝHA KOMPLETNÍ ZEMNÍ PRÁCE VČ. VÝPLNĚ KAMENIVEM										
		32=**32,00000**										
031	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE	76,8	M2	45,00 Kč	3 456,00 Kč					76,8000	3 456,00 Kč
		(2*0,8+2*0,4)*32=**76,80000**										
N097	21262R	DRENÁŽ KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM	0	M	350,00 Kč	0,00 Kč	780,73	273 255,50			780,7300	273 255,50 Kč
		16,6+17,8=**34,40000**										
N301	21264	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PLAST HMOT DN DO 200MM	0	M	670,48 Kč	0,00 Kč	15	10 057,20			15,0000	10 057,20 Kč
		Součet za 2 - Oddíl zvlástní zakládání, základy, zpevnování										
Celkem		**2 - Oddíl zvlástní zakládání, základy, zpevnování**										
5 - Oddíl komunikace												
032	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	1 514,50	M2	410,00 Kč	620 945,00 Kč					1 514,5000	620 945,00 Kč
		1514,5=**1514,50000**										
033	582617R	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREVNÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	34,6	M2	780,00 Kč	26 988,00 Kč					34,6000	26 988,00 Kč
		34,6=**34,60000**										
034	582614	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	19,9	M2	530,00 Kč	10 547,00 Kč					19,9000	10 547,00 Kč
		19,9=**19,90000**										
035	56142	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TL DO 100MM	1 569,00	M2	165,00 Kč	258 885,00 Kč					1 569,0000	258 885,00 Kč
		1514,5+19,9+34,6=**1569,00000**										
036	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	1 569,00	M2	110,00 Kč	172 590,00 Kč					1 569,0000	172 590,00 Kč
		ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 32/63										
		1514,5+19,9+34,6=**1569,00000**										
N302	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	0,00	M3	662,00 Kč	0,00 Kč	553,029	366 105,20			553,0290	366 105,20 Kč
N083	56143	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TL DO 150MM	0	M2	250,00 Kč	0,00 Kč	589,6	147 400,00			589,6000	147 400,00 Kč
		12=**12,00000**										
N084	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	0	M2	110,00 Kč	0,00 Kč	589,6	64 856,00			589,6000	64 856,00 Kč
037	582615	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	108,6	M2	550,00 Kč	59 730,00 Kč					108,6000	59 730,00 Kč
		BARVA ANTRACIT										
		108,6=**108,60000**										
038	58261B	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV RELIEF. TL 80MM DO LOŽE Z KAM	63	M2	850,00 Kč	53 550,00 Kč					63,0000	53 550,00 Kč
		63=**63,00000**										
039	56143	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TL DO 150MM	171,6	M2	245,00 Kč	42 042,00 Kč					171,6000	42 042,00 Kč
		108,6+63=**171,60000**										
040	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	171,6	M2	110,00 Kč	18 876,00 Kč					171,6000	18 876,00 Kč
		ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 32/63										
		108,6+63=**171,60000**										
041	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	61,4	M2	1 550,00 Kč	95 170,00 Kč					61,4000	95 170,00 Kč
		61,4=**61,40000**										
042	56145	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TL DO 250MM	61,4	M2	420,00 Kč	25 788,00 Kč					61,4000	25 788,00 Kč
		61,4=**61,40000**										
043	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	61,4	M2	135,00 Kč	8 289,00 Kč					61,4000	8 289,00 Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem
		ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/63										
		61,4=**61,40000**										
044	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	35,2	M2	550,00 Kč	19 360,00 Kč	57	31 350,00			92,2000	50 710,00 Kč
		35,2=**35,20000**										
N303	R001	ASFALOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL. 80MM	0	M2	600,00 Kč	0,00 Kč	19	11 400,00			19,0000	11 400,00 Kč
045	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	35,2	M2	30,00 Kč	1 056,00 Kč					35,2000	1 056,00 Kč
		35,2=**35,20000**										
046	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	35,2	M2	450,00 Kč	15 840,00 Kč					35,2000	15 840,00 Kč
		35,2=**35,20000**										
047	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	35,2	M2	28,00 Kč	985,60 Kč					35,2000	985,60 Kč
		35,2=**35,20000**										
048	561431	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM	35,2	M2	245,00 Kč	8 624,00 Kč					35,2000	8 624,00 Kč
		35,2=**35,20000**										
049	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	35,2	M2	135,00 Kč	4 752,00 Kč					35,2000	4 752,00 Kč
		35,2=**35,20000**										
050	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	614,6	M2	1 450,00 Kč	891 170,00 Kč			-614,6	-891 170,00	0,0000	0,00 Kč
		KAMENNÁ PŘÍDLAŽBA 4-ŘÁDEK										
		614,6=**614,60000**										
		Součet za 5 - Oddíl komunikace										
Celkem		5 - Oddíl komunikace										
7 - Oddíl konstrukce a práce PSV												
051	711507	OCHRANA IZOLACE Z PE FÓLIE	10,5	M2	130,00 Kč	1 365,00 Kč					10,5000	1 365,00 Kč
		NOPOVÁ FOLIE										
		10,5*1=**10,50000**										
052	741917R	PŘELOŽKA VODOVODU	1	KPL	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč					1,0000	60 000,00 Kč
		PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍHO VODOVODU LT 80 V DÉLCE 12 BM ZA HDPE DN/OD 90X5,4; PN 10; SDR 17, RC+										
		1=**1,00000**										
		Součet za 7 - Oddíl konstrukce a práce PSV										
Celkem		7 - Oddíl konstrukce a práce PSV										
8 - Oddíl trubní vedení												
053	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	2	KUS	800,00 Kč	1 600,00 Kč					2,0000	1 600,00 Kč
		2=**2,00000**										
054	89921R	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	1	KUS	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč					1,0000	2 500,00 Kč
		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA HYDRANTU										
		1=**1,00000**										
055	89922R	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA HORSKÉ VPUSTI	1	KUS	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč					1,0000	5 000,00 Kč
		1=**1,00000**										
		Součet za 8 - Oddíl trubní vedení										
Celkem		8 - Oddíl trubní vedení										
9 - Oddíl ostatní konstrukce a práce, bourání												
056	967137R	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 16KM	1	KUS	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč					1,0000	15 000,00 Kč
		VYBOURÁNÍ ČELA PROPUSTKU										
		1=**1,00000**										
057	966841	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO	121,8	M	120,00 Kč	14 616,00 Kč					121,8000	14 616,00 Kč
		VČ. OCELOVÝCH STOJEK, TRUBEK A PATEK										
		24,1+20+7,5+16,2+11+43=**121,80000**										
058	966157	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM	17,69	M3	3 000,00 Kč	53 070,00 Kč					17,6900	53 070,00 Kč
		24,1*0,25*0,4=**2,41000**										

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem
		(43+33,4)*0,8*0,25=**15,28000**										
059	966844	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ PLECHOVÉHO	4,5	M	150,00 Kč	675,00 Kč					4,5000	675,00 Kč
		ODSTRANĚNÍ PLECHOVÝCH VRAT										
		4,5=**4,50000**										
060	966844R	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ PLECHOVÉHO	1	M	350,00 Kč	350,00 Kč					1,0000	350,00 Kč
		ODSTRANĚNÍ PLECHOVÝCH VRÁTEK										
		1=**1,00000**										
061	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	9	KUS	1 500,00 Kč	13 500,00 Kč					9,0000	13 500,00 Kč
		1+1+1+1+1+1+1+1+1=**9,00000**										
062	969246	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ	144,3	M	380,00 Kč	54 834,00 Kč					144,3000	54 834,00 Kč
		DN 350										
		5+11,6+7+120,7=**144,30000**										
063	969246	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ	322,7	M	430,00 Kč	138 761,00 Kč					322,7000	138 761,00 Kč
		DN 400										
		30,3+100+50+25+53+47+17,4=**322,70000**										
064	966137	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM	29,733	M3	2 500,00 Kč	74 332,50 Kč					29,7330	74 332,50 Kč
		BOURÁNÍ OPĚRNÝCH ZDÍ Z KAMENÝCH ŠTUKŮ										
		12,5*0,3*0,5=**1,87500**										
		17,2*0,3*1,6=**8,25600**										
		16,7*0,3*0,8=**4,00800**										
		2,2*0,3*0,6=**0,39600**										
		17,5*0,3*1=**5,25000**										
		14,2*0,3*1=**4,26000**										
		7,5*0,3*0,8=**1,80000**										
		16,2*0,3*0,8=**3,88800**										
065	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	32,3	M	80,00 Kč	2 584,00 Kč					32,3000	2 584,00 Kč
		17,5+14,8=**32,30000**										
066	96681	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	4,6	M	250,00 Kč	1 150,00 Kč					4,6000	1 150,00 Kč
		4,6=**4,60000**										
067	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	1 528,00	M	125,00 Kč	191 000,00 Kč					1 528,0000	191 000,00 Kč
		1528=**1528,00000**										
068	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	1 528,00	M	95,00 Kč	145 160,00 Kč					1 528,0000	145 160,00 Kč
		1528=**1528,00000**										
069	917223R	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	1 334,20	M	390,00 Kč	520 338,00 Kč					1 334,2000	520 338,00 Kč
		BETONOVÁ SILNIČNÍ OBRUBA 150/300/1000										
		1334,2=**1334,20000**										
070	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	851	M	250,00 Kč	212 750,00 Kč	20	5 000,00			871,0000	217 750,00 Kč
		851=**851,00000**										
071	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	102,4	M	330,00 Kč	33 792,00 Kč					102,4000	33 792,00 Kč
		102,4=**102,40000**										
072	91725	NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	41	M	2 300,00 Kč	94 300,00 Kč					41,0000	94 300,00 Kč
		KASSELSKÝ OBRUBNÍK 36 M										
		NÁBĚHOVÝ KLÍN 5 M										
		36+5=**41,00000**										
073	914371R	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ A MONTÁŽ	6	KUS	2 500,00 Kč	15 000,00 Kč					6,0000	15 000,00 Kč
		6=**6,00000**										
074	915211	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	27,2	M2	550,00 Kč	14 960,00 Kč					27,2000	14 960,00 Kč
		27,2=**27,20000**										
075	966117R	ODSTRANĚNÍ HORSKÉ VPUSTI S ODVOZEM DO 16KM	2	KUS	7 000,00 Kč	14 000,00 Kč					2,0000	14 000,00 Kč
		2=**2,00000**										
N156	935212R	PŘÍKOP ŽLABY DO DN 600MM DO BET TL 100MM	0	M	475,00 Kč	0,00 Kč	4,5	2 137,50			4,5000	2 137,50 Kč
		Součet za **9 - Oddíl ostatní konstrukce a práce, bourání**										
Celkem		**9 - Oddíl ostatní konstrukce a práce, bourání**										

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem
Celkem		Objekt: 1 - SO 101A - CHODNÍK				4 961 340,24 Kč		1 252 812,96 Kč		-891 170,00 Kč		5 322 983,20 Kč
Objekt: 2 - SO 101B - JINÉ PLOCHY (chodník - neuznatelné)												
0 - Oddíl vseobecné konstrukce a práce												
076	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	1,3625	M3	300,00 Kč	408,75 Kč					1,3625	408,75 Kč
		Zemina,štěrk										
		1,3625=**1,36250**										
N001	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	0	M3	20,00 Kč	0,00 Kč	8,10	162,00			8,1000	162,00 Kč
		Součet za 0 - Oddíl vseobecné konstrukce a práce										
1 - Oddíl zemní práce												
077	113157R	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 16KM	5,1	M2	2 000,00 Kč	10 200,00 Kč					5,1000	10 200,00 Kč
		5,1=**5,10000**										
078	113437	ODSTR KRYTU VOZ A CHOD S ASF POJ VČET PODKL, ODVOZ DO 16KM	0,35000	M3	700,00 Kč	245,00 Kč					0,3500	245,00 Kč
		0,35=**0,35000**										
N025	113327	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	0	M3	380,00 Kč	0,00 Kč	3,7	1 406,00			3,7000	1 406,00 Kč
079	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	17,4	M2	22,00 Kč	382,80 Kč					17,4000	382,80 Kč
		5,4+12=**17,40000**										
080	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	533,5	M2	25,00 Kč	13 337,50 Kč					533,5000	13 337,50 Kč
		533,5=**533,50000**										
081	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	533,5	M2	22,00 Kč	11 737,00 Kč					533,5000	11 737,00 Kč
		533,5=**533,50000**										
		Součet za 1 - Oddíl zemní práce										
5 - Oddíl komunikace												
082	56142	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TL DO 100MM	5,4	M2	170,00 Kč	918,00 Kč					5,4000	918,00 Kč
		5,4=**5,40000**										
083	56143	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TL DO 150MM	12	M2	250,00 Kč	3 000,00 Kč	25	6 250,00			37,0000	9 250,00 Kč
		12=**12,00000**										
084	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	5,4	M2	110,00 Kč	594,00 Kč	25	2 750,00			30,4000	3 344,00 Kč
		ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 32/63										
		5,4=**5,40000**										
085	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	15	M2	110,00 Kč	1 650,00 Kč					15,0000	1 650,00 Kč
		ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 32/63										
		15=**15,00000**										
086	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	5,4	M2	410,00 Kč	2 214,00 Kč					5,4000	2 214,00 Kč
		5,4=**5,40000**										
087	582615	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	12	M2	550,00 Kč	6 600,00 Kč					12,0000	6 600,00 Kč
		BARVA ANTRACIT										
		12=**12,00000**										
N304	R002	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK TL. 50MM	0	KPL	15 268,00 Kč	0,00 Kč	1	15 268,00			1,0000	15 268,00 Kč
N044	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	0	M2	550,00 Kč	0,00 Kč	15	8 250,00			15,0000	8 250,00 Kč
		35,2=**35,20000**										
N305	R003	ASFALOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL. 80MM	0	M2	600,00 Kč	0,00 Kč	25	15 000,00			25,0000	15 000,00 Kč
		Součet za 5 - Oddíl komunikace										
9 - Oddíl ostatní konstrukce a práce, bourání												
088	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	15,1	M	250,00 Kč	3 775,00 Kč					15,1000	3 775,00 Kč
		15,1=**15,10000**										
N058	966157	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM	0	M3	3 000,00 Kč	0,00 Kč	4,4	13 200,00			4,4000	13 200,00 Kč
		Součet za 9 - Oddíl ostatní konstrukce a práce, bourání										

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem
Celkem		Objekt: 2 - SO 101B - JINÉ PLOCHY (chodník - neuznatelné)			55 052,05 Kč		62 286,00 Kč		0,00 Kč		117 348,05 Kč
Objekt: 3 - SO 101C - OPĚRNÉ ZDI											
0 - Oddíl vseobecné konstrukce a práce											
089	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	7,02 M3	20,00 Kč	140,40 Kč	615,911	12 318,22			622,9310	12 458,62 Kč
		Zemina,štěrk									
		8,82=**8,82000**									
090	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	133,7958 M3	20,00 Kč	2 675,92 Kč					133,7958	2 675,92 Kč
		Zemina,štěrk									
		32,508=**32,50800**									
		Součet za 0 - Oddíl vseobecné konstrukce a práce									
1 - Oddíl zemní práce											
091	132127	HLOUB RÝH A MEL KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEP TŘ 1-2 PLAC DO 16KM	7,02 M3	600,00 Kč	4 212,00 Kč					7,0200	4 212,00 Kč
092	132127	HLOUB RÝH A MEL KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEP TŘ 1-2 PLAC DO 16KM	133,7958 M3	600,00 Kč	80 277,48 Kč	305,041	183 024,60			438,8368	263 302,08 Kč
		0,9*1,05*16,6=**15,68700**									
		0,9*1,05*23,15=**22,50180**									
		0,9*1,05*35,20=**33,26400**									
		0,9*0,9*17,8=**14,41800**									
		0,9*0,9*(20,1+17,1)=**26,78400**									
		0,9*0,9*(10,1+16)=**21,14100**									
N027	122117	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 16KM	0 M3	350,00 Kč	0,00 Kč	310,87	108 804,50			310,8700	108 804,50 Kč
093	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	16,73 M3	100,00 Kč	1 673,00 Kč			-16,73	-1 673,00	0,0000	0,00 Kč
		23,9*0,7=**16,73000**									
094	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	31,8 M3	100,00 Kč	3 180,00 Kč			-31,8	-3 180,00	0,0000	0,00 Kč
		0,8*(16,6+23,15)=**31,80000**									
095	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	58,15 M3	100,00 Kč	5 815,00 Kč			-58,15	-5 815,00	0,0000	0,00 Kč
		116,3*0,5=**58,15000**									
096	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	25,975 M3	650,00 Kč	16 883,75 Kč			-25,975	-16 883,75	0,0000	0,00 Kč
		HRUBÝ ŠTĚRK FRAKCE 63/125									
		0,25*23,9=**5,97500**									
		0,25*80=**20,00000**									
N306	17481R	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - BET. RECYKLÁT	M3	550,00 Kč		310,87	170 978,50			310,8700	170 978,50 Kč
		Součet za 1 - Oddíl zemní práce									
2 - Oddíl zvlástní zakládání, základy, zpevnování											
097	21262R	DRENÁŽ KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM	34,4 M	350,00 Kč	12 040,00 Kč					34,4000	12 040,00 Kč
		16,6+17,8=**34,40000**									
	21264	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PLAST HMOT DN DO 200MM	0 M								
098	21262R	DRENÁŽ KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM	34,4 M	350,00 Kč	12 040,00 Kč					34,4000	12 040,00 Kč
		16,6+17,8=**34,40000**									
099	21262R	DRENÁŽ KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM	121,55 M	350,00 Kč	42 542,50 Kč					121,5500	42 542,50 Kč
		121,55=**121,55000**									
100	272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	6,24 M3	3 300,00 Kč	20 592,00 Kč					6,2400	20 592,00 Kč
		BETON C25/30 XC2									
		0,8*0,4*19,5=6,24**000**									
101	272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	25,04 M3	3 300,00 Kč	82 632,00 Kč					25,0400	82 632,00 Kč
		0,4*0,8*78,25=**25,0400**									
102	272315	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU BETONU DO C30/37 (B37)	125,83 M3	3 500,00 Kč	440 405,00 Kč					125,8300	440 405,00 Kč
		BETON C 30/37-XF4									
		1,05*0,8*16,6=**13,94400**									
		1,05*0,8*23,15=**19,44600**									
		0,8*1,05*35,20= **29,56800**									
		0,8*09*17,8=**12,81600**									

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem
		0,8*0,9*(20,1+17,1)=**26,78400**									
		0,8*0,9*(10,1+16)=**23,27200**									
N307	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C 12/15	0 M3	3 018,45 Kč		21,435	64 700,48			21,4350	64 700,48 Kč
		Součet za 2 - Oddíl zvlástní zakládání, základy, zpevnování									
3 - Oddíl svislé a kompletní konstrukce											
103	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	17,1502 M3	10 500,00 Kč	180 077,10 Kč					17,1502	180 077,10 Kč
		BETON C 30/37-XF4									
		(0,45*0,25)*(16,6+23,15+35,20)=**8,43190**									
		(0,43*0,25)*(17,8+20,1+17,1+10,1+16)=**8,7183**									
104	327214	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR	180,475 M3	3 800,00 Kč	685 805,00 Kč					180,4750	685 805,00 Kč
		1*1*23,75=**23,75**									
		1*1,5*23,75=**35,625**									
		1*1*2,6=**2,6**									
		1*1*3=**3**									
		1*1,5*77=**115,5**									
105	327221	OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ	20,1763 M3	9 500,00 Kč	191 674,85 Kč					20,1763	191 674,85 Kč
		1,7*16,6*0,1=**2,82200**									
		1,55*23,15*0,1=**3,58830**									
		1,4*35,20*0,1=**4,92800**									
		1,2*17,8*0,1=**2,136**									
		1,1*(20,1+17,1)*0,1=**4,09200**									
		1*(10,1+16)*0,1=**2,61000**									
106	327325	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	66,4425 M3	5 500,00 Kč	365 433,75 Kč					66,4425	365 433,75 Kč
		0,59*16,6=**9,79400**									
		0,55*23,15=**12,73250**									
		0,51*35,20=**17,9520**									
		0,35*17,8=**6,23000**									
		0,32*(20,1+17,1)=**11,90400**									
		0,3*(10,1+16)=**7,83**									
N308	327362	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10216,11373,11375	0 T	25 600,00 Kč	0,00 Kč	8,6826	222 274,56			8,6826	222 274,56 Kč
N309	272362	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10216,11373,11375	0 T	27 500,00 Kč	0,00 Kč	0,54064	14 867,60			0,5406	14 867,60 Kč
107	348173R	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM VÝŠKY 1,1M	106,35 M	3 000,00 Kč	319 050,00 Kč					106,3500	319 050,00 Kč
		ZÁBRADLÍ NA GABIONOVÉ ZDI VÝŠKY 1,1M									
		80+26,35=**106,35000**									
108	34827R	PLOTOVÉ ZÍDKY Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH,zídka KB blok vč.stříšky	7,608 M3	7 500,00 Kč	57 060,00 Kč	3,3408	25 056,00			10,9488	82 116,00 Kč
		(82,3-5,7)*0,4*0,2=**6,12800**									
		0,4*0,2*18,5=**1,48000**									
		Součet za 3 - Oddíl svislé a kompletní konstrukce									
5 - Oddíl komunikace											
109	56332R	PODSYPOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSEKU TL DO 100MM	39 M2	70,00 Kč	2 730,00 Kč					39,0000	2 730,00 Kč
		0,4*(19,5+78)=**39,00000**									
110	56332R	PODSYPOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSEKU TL DO 100MM	151,6875 M2	70,00 Kč	10 618,13 Kč			-151,6875	-10 618,13	0,0000	0,00 Kč
		1,05*16,6=**17,43000**									
		1,05*23,15=**24,30750**									
		1,05*35,20=**36,96000**									
		0,9*17,8=**16,02000**									
		0,9*(20,1+17,1)=**33,48000**									
		0,9*(10,1+16)=**23,49000**									
111	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	115,85 M2	110,00 Kč	12 743,50 Kč					115,8500	12 743,50 Kč
		1,5*23,9=**35,85000**									
		80*1=**80,00000**									

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem
		Součet za 5 - Oddíl komunikace										
7 - Oddíl konstrukce a práce PSV												
112	711111	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	451,4425	M2	31,00 Kč	13 994,72 Kč					451,4425	13 994,72 Kč
		(1,6+1,7)*16,6=**54,78000**										
		(1,6+1,55)*23,15=**72,92250**										
		(1,6+1,4)*35,2=**105,60000**										
		(1,6+1,2)*17,8=**49,84000**										
		(1,6+1,1)*(20,1+17,1)=**100,44000**										
		(1,6+1)*(10,1+16)=**67,86000**										
113	711111	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	902,885	M2	31,00 Kč	27 989,44 Kč					902,8850	27 989,44 Kč
		451,4425*2=**927,09000**										
		Součet za 7 - Oddíl konstrukce a práce PSV										
9 - Oddíl ostatní konstrukce a práce, bourání												
114	931183	VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 30MM	10,56	M2	230,00 Kč	2 428,80 Kč					10,5600	2 428,80 Kč
		2*059=**1,18**										
		4*055=**2,2**										
		6*051=**3,06**										
		2*035=**0,7**										
		6*032=**1,92**										
		5*0,3=**1,5**										
		Součet za 9 - Oddíl ostatní konstrukce a práce, bourání										
Celkem		Objekt: 3 - SO 101C - OPĚRNÉ ZDI				2 594 714,32 Kč		802 024,46 Kč		-38 169,88 Kč		3 358 568,90 Kč
Objekt: 4 - SO 101D - OPLOCENÍ												
1 - Oddíl zemní práce												
115	13111R	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-2 - RUČNÍ	0,72000	M3	1 500,00 Kč	1 080,00 Kč					0,7200	1 080,00 Kč
		10*0,3*0,3*0,8=**0,72000**										
116	13111R	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-2 - RUČNÍ	0,86400	M3	1 500,00 Kč	1 296,00 Kč					0,8640	1 296,00 Kč
		12*0,3*0,3*0,8=**0,86400**										
		Součet za 1 - Oddíl zemní práce										
3 - Oddíl svislé a kompletní konstrukce												
117	34827R	PLOTOVÉ ZÍDKY Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH,zídka KB blok vč.střížky	2,88	M3	7 500,00 Kč	21 600,00 Kč					2,8800	21 600,00 Kč
		0,2*0,4*1,6*9=**2,88000**										
118	33815R	POPLASTOVENÉ PLATIVO	24,75	M2	180,00 Kč	4 455,00 Kč					24,7500	4 455,00 Kč
		16,5*1,5=**24,75000**										
119	33815R	POPLASTOVENÉ PLATIVO - P.P.Č. 399/2	36	M2	180,00 Kč	6 480,00 Kč					36,0000	6 480,00 Kč
		24*1,5=**36,00000**										
120	33817	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	0,09600	T	65 000,00 Kč	6 240,00 Kč					0,0960	6 240,00 Kč
121	33817	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	0,10700	T	65 000,00 Kč	6 955,00 Kč					0,1070	6 955,00 Kč
122	33817	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	0,12800	T	65 000,00 Kč	8 320,00 Kč					0,1280	8 320,00 Kč
		0,128=**0,12800**										
123	33815R	POPLASTOVENÉ PLATIVO	114,9	M2	180,00 Kč	20 682,00 Kč					114,9000	20 682,00 Kč
		76,6*1,5=**114,90000**										
124	33815R	POPLASTOVENÉ PLATIVO - ST. 27/1	52,8	M2	180,00 Kč	9 504,00 Kč					52,8000	9 504,00 Kč
		35,2*1,5=**52,80000**										
125	33817	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	0,25632	T	65 000,00 Kč	16 660,80 Kč					0,2563	16 660,80 Kč
		0,00534*2*24=**0,25632**										
126	33817	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	0,19224	T	65 000,00 Kč	12 495,60 Kč					0,1922	12 495,60 Kč
		0,00534*2*18=**0,19224**										
127	33817	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	0,29904	T	65 000,00 Kč	19 437,60 Kč					0,2990	19 437,60 Kč
		0,00534*2*28=**0,29904**										

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem
		Součet za 3 - Oddíl svislé a kompletní konstrukce									
4 - Oddíl vodorovné konstrukce											
128	461314	PATKY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	0,72000 M3	3 000,00 Kč	2 160,00 Kč					0,7200	2 160,00 Kč
		10*0,3*0,3*0,8=**0,72000**									
129	461314	PATKY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	0,86400 M3	3 000,00 Kč	2 592,00 Kč					0,8640	2 592,00 Kč
		12*0,3*0,3*0,8=**0,86400**									
		Součet za 4 - Oddíl vodorovné konstrukce									
6 - Oddíl úpravy povrchu,podlahy a osazování výpln											
130	643211R	VRATA S OCEL ZÁRUBNÍ DŘEVĚNÁ OTEVÍRAVÁ	7,5 M2	2 200,00 Kč	16 500,00 Kč					7,5000	16 500,00 Kč
		1,5*5=**7,50000**									
131	643211R	VRÁTKA S OCEL ZÁRUBNÍ DŘEVĚNÁ OTEVÍRAVÁ	1,5 M2	2 200,00 Kč	3 300,00 Kč					1,5000	3 300,00 Kč
		1,5*1=**1,50000**									
132	643211R	VRATA S OCEL ZÁRUBNÍ DŘEVĚNÁ OTEVÍRAVÁ	7,5 M2	2 200,00 Kč	16 500,00 Kč					7,5000	16 500,00 Kč
		1,5*5=**7,50000**									
133	643211R	VRÁTKA S OCEL ZÁRUBNÍ DŘEVĚNÁ OTEVÍRAVÁ	1,5 M2	2 200,00 Kč	3 300,00 Kč					1,5000	3 300,00 Kč
		1,5*1=**1,50000**									
		Součet za 6 - Oddíl úpravy povrchu,podlahy a osazování výpln									
9 - Oddíl ostatní konstrukce a práce, bourání											
134	93610	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ	1,065 M3	12 000,00 Kč	12 780,00 Kč					1,0650	12 780,00 Kč
		21,3*0,05=**1,06500**									
135	93610	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ	1,065 M3	12 000,00 Kč	12 780,00 Kč					1,0650	12 780,00 Kč
		21,3*0,05=**1,06500**									
136	93610R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ - P.P.Č. 384	3,24 M3	12 000,00 Kč	38 880,00 Kč					3,2400	38 880,00 Kč
		17,1*1,5*0,05=**1,28250**									
		26,1*1,5*0,05=**1,95750**									
		Součet za 9 - Oddíl ostatní konstrukce a práce, bourání									
Celkem		Objekt: 4 - SO 101D - OPLOCENÍ			243 998,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		243 998,00 Kč
Objekt: 5 - SO 101E - ZATRUBNĚNÍ PŘÍPOKU											
1 - Oddíl zemní práce											
137	12933R	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	2 M	400,00 Kč	800,00 Kč					2,0000	800,00 Kč
		2=**2,00000**									
N310	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	0 M3	701,00 Kč	0,00 Kč	338,6185	237 371,58			338,6185	237 371,58 Kč
		Součet za 1 - Oddíl zemní práce									
2 - Oddíl zvlástní zakládání, základy, zpevnování											
138	212641R	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ 1-2	32 M	800,00 Kč	25 600,00 Kč					32,0000	25 600,00 Kč
		VSAKOVACÍ RÝHA KOMPLETNÍ ZEMNÍ PRÁCE VČ. VÝPLNĚ KAMENIVEM									
		32=**32,00000**									
139	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE	18,4 M2	35,00 Kč	644,00 Kč					18,4000	644,00 Kč
		(1,3+2)*4=**13,20000**									
		2*1,3*2=**5,20000**									
		Součet za 2 - Oddíl zvlástní zakládání, základy, zpevnování									
5 - Oddíl komunikace											
140	56332R	ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL. 100 MM	665,976 M2	70,00 Kč	46 618,32 Kč	28,856	2 019,92			694,8320	48 638,24 Kč
		779,01*0,8=**623,20800**									
		53,46*0,8=**42,76800**									

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem
		Součet za 5 - Oddíl komunikace										
8 - Oddíl trubní vedení												
141	87327R	NAPOJENÍ PVC DN 160 DL. 2M	60	M	730,00 Kč	43 800,00 Kč					60,0000	43 800,00 Kč
		60=**60,00000**										
N311	R004	NAPOJENÍ OBJEVENÝCH PŘÍVODŮ KANALIZACE BĚHEM STAVBY	0	KPL	3 150,18 Kč	0,00 Kč	20	63 003,60			20,0000	63 003,60 Kč
142	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	3	KUS	10 500,00 Kč	31 500,00 Kč					3,0000	31 500,00 Kč
		3=**3,00000**										
143	87327R	NAPOJENÍ PVC DN 160 DL. 2M	8	M	730,00 Kč	5 840,00 Kč					8,0000	5 840,00 Kč
		8=**8,00000**										
144	89470R	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z TRUB PVC DN 400	25	KUS	8 600,00 Kč	215 000,00 Kč					25,0000	215 000,00 Kč
		25=**25,00000**										
145	894171	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	2	KUS	25 000,00 Kč	50 000,00 Kč					2,0000	50 000,00 Kč
		2=**2,00000**										
146	894172R	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1200MM	1	KUS	33 000,00 Kč	33 000,00 Kč					1,0000	33 000,00 Kč
		Větev I - Š1A - průměr šachty vnitřní DN 1200, vnější 1500, vyška 1,6m - VIZ. TZ										
		1=**1,00000**										
147	894171R	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	1	KUS	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč					1,0000	25 000,00 Kč
		Větev II - Š4A - prefabrikat dno perfekt 500/1085, průměr šachty vnitřní DN 1000, zakrytova deska tl.200mm se zapuštěným ramem a poklopem, vyška 1,2m - VIZ. TZ										
		1=**1,00000**										
148	894171R	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	1	KUS	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč					1,0000	25 000,00 Kč
		Větev III - Š9A - prefabrikat dno perfekt 600/1085, průměr šachty vnitřní DN 1000, zakrytova deska tl.200mm se zapuštěným ramem a poklopem, vyšky 1m - VIZ. TZ										
		1=**1,00000**										
149	893384R	ŠACHTY ARMATUR ZE ŽELBET VČET VÝZT PŮDOR PLOCHY DO 4,5M2	1	KUS	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč					1,0000	110 000,00 Kč
		Větev IV - Š14A - systemova šachta o půdorysnem rozměru 2800x1500mm, vyška nad dnem odtoku 1300mm, na delších stranach otvor 2000x800 z jedne strany doplněny vtokovou mřiží vně šachty - mříž vsazena do U profilů. Bočni vtoky DN 250 do dna. Shora vstupni otvor DN 600, vyrovnavaci kroužky, ram a poklop, vyška 1,7m - VIZ. TZ										
		1=**1,00000**										
150	894171R	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	1	KUS	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč					1,0000	25 000,00 Kč
		Větev V - Š17A - monoliticka šachta DN 1000, tvar dna 500/1085 sníženy, zakrytova deska tl. 200mm se zapuštěným poklopem, vyška 1m - VIZ. TZ										
		1=**1,00000**										
151	893382R	ŠACHTY ARMATUR ZE ŽELBET VČET VÝZT PŮDOR PLOCHY DO 2,5M2	1	KUS	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč					1,0000	90 000,00 Kč
		Větev VI - Š23A - systemova šachta o půdorysnem rozměru 1900 x 1100mm, vyška na dnem odtoku 900mm, na delši straně otvor 1200 x 600mm, z druhe strany vtok DN 400. Bočni vtoky DN 250 do dna, shora vstupni otvor 600mm, vyrovnavaci kroužky, ram a poklop, vyška 1,4m - VIZ. TZ										
		1=**1,00000**										
N312	R005	Š14A RÁNOVÝ PROPUST 1M RŽP-T 200/2000/1000 VČETNĚ ZEMNÍCH PRACÍ A OSAZENÍ	0	KPL	57 355,00 Kč	0,00 Kč	1	57 355,00			1,0000	57 355,00 Kč
N313	R006	Š23A POTRUBÍ KORUGOVANÉ DN800 DL. 1,5M VČETNĚ ZEMNÍCH PRACÍ A OSAZENÍ	0	KPL	32 621,15 Kč	0,00 Kč	1	32 621,15			1,0000	32 621,15 Kč
N314	R007	Š17A POTRUBÍ KORUGOVANÉ DN400 DL. 1,5M VČETNĚ ZEMNÍCH PRACÍ A OSAZENÍ	0	KPL	10 054,80 Kč	0,00 Kč	1	10 054,80			1,0000	10 054,80 Kč
N315	R008	Š9A POTRUBÍ KORUGOVANÉ DN600 DL. 1,5M VČETNĚ ZEMNÍCH PRACÍ A OSAZENÍ	0	KPL	12 700,00 Kč	0,00 Kč	1	12 700,00			1,0000	12 700,00 Kč
N316	R009	Š4A POTRUBÍ KORUGOVANÉ DN600 DL. 1,5M VČETNĚ ZEMNÍCH PRACÍ A OSAZENÍ	0	KPL	12 700,00 Kč	0,00 Kč	1	12 700,00			1,0000	12 700,00 Kč
N317	R010	Š1A POTRUBÍ KORUGOVANÉ DN400 DL. 1,5 VČETNĚ ZEMNÍCH PRACÍ A OSAZENÍ	0	KPL	10 054,80 Kč	0,00 Kč	1	10 054,80			1,0000	10 054,80 Kč
152	87445R	POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 300MM	779,01	M	890,00 Kč	693 318,90 Kč	36,0700	32 102,30	-54	-48 060,00	761,0800	677 361,20 Kč
		VYVOLANÉ ZATRUBNĚNÍ STŘEDOVÉHO PŘÍKOPU DN 250										
		148,5+54,96+35,69+105,25=**344,40000**										
		48,44+68,77+46,34+35,66=**199,21000**										
		35,62+91,61+61,52+46,65=**235,40000**										
N318	R011	POTRUBÍ Z TRUB Z PLAST HMOT ČÁSTEČNĚ PERFOROVANÝCH	0	M	1 050,00 Kč	0,00 Kč	54	56 700,00			54,0000	56 700,00 Kč
153	87446R	POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 400MM	53,46	M	1 420,00 Kč	75 913,20 Kč					53,4600	75 913,20 Kč
		VYVOLANÉ ZATRUBNĚNÍ STŘEDOVÉHO PŘÍKOPU DN 400										
		53,46=**53,46000**										

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem
154	89952	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU	3,075 M3	3 000,00 Kč	9 225,00 Kč					3,0750	9 225,00 Kč
		(7,5+6,5+7,5)*0,05=**1,07500**									
		40*0,05=**2,00000**									
		Součet za **8 - Oddíl trubní vedení**									
9 - Oddíl ostatní konstrukce a práce, bourání											
155	935212R	ODVODŇOVACÍ OBRUBY DL. 1,5 M	45 M	3 700,00 Kč	166 500,00 Kč					45,0000	166 500,00 Kč
		1,5*30=**45,00000**									
156	935212R	PŘÍKOP ŽLABY DO DN 600MM DO BET TL 100MM	7,5 M	475,00 Kč	3 562,50 Kč					7,5000	3 562,50 Kč
		ACO DRAIN DN 150									
		7,5=**7,50000**									
157	918545	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	1 KUS	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč					1,0000	10 000,00 Kč
		KAMENNÉ ČELO DN 250 - VTOKOVÝ OBJEKT									
		1=**1,00000**									
158	935212	PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM	2 M	475,00 Kč	950,00 Kč					2,0000	950,00 Kč
		2=**2,00000**									
		Součet za **9 - Oddíl ostatní konstrukce a práce, bourání**									
Celkem		**Objekt: 5 - SO 101E - ZATRUBNĚNÍ PŘÍPOKU**			**1 687 271,92 Kč**		**526 683,15 Kč**		**-48 060,00 Kč**		**2 165 895,07 Kč**
Objekt: 6 - SO 101F - PŘELOŽKA ČEZ											
0 - Oddíl vseobecné konstrukce a práce											
159	09001	PŘELOŽKA SLOUPŮ ČEZ DISTRIBUCE	3 KPL	52 000,00 Kč	156 000,00 Kč			-3	-156 000,00	0,0000	0,00 Kč
		PŘELOŽKA SLOUPŮ ČEZ DISTRIBUCE VČ. PRIS ROZVADĚČE (1 KS)									
		Provizorní cena 156000,- Kč bez DPH, položka bude fakturována dle skutečnosti na základě.									
		Zhotovitelem předložených faktur vystavených oprávněnou firmou provádějící práce.									
		Zadavatel upozorňuje, že položku uvedenou v soupisu prací, musí účastník ocenit provizorní cenou,									
		která je uvedena pod položkou v soupisu prací.									
		3=**3,00000**									
		Součet za **0 - Oddíl vseobecné konstrukce a práce**									
Celkem		**Objekt: 6 - SO 101F - PŘELOŽKA ČEZ**			**156 000,00 Kč**		**0,00 Kč**		**-156 000,00 Kč**		**0,00 Kč**
Objekt: 7 - SO 101G - PŘELOŽKA CETIN											
0 - Oddíl vseobecné konstrukce a práce											
160	09002	PŘELOŽKA SLOUPŮ CETIN	2 KPL	32 000,00 Kč	64 000,00 Kč			-2	-64 000,00	0,0000	0,00 Kč
		PŘELOŽKA SLOUPŮ SDĚLOVACÍHO VEDENÍ (CETIN)									
		2=**2,00000**									
		Součet za **0 - Oddíl vseobecné konstrukce a práce**									
Celkem		**Objekt: 7 - SO 101G - PŘELOŽKA CETIN**			**64 000,00 Kč**		**0,00 Kč**		**-64 000,00 Kč**		**0,00 Kč**
CELKEM		**Stavba: 117505R - Chodník Velký Grunov - II. etapa**			**9 762 386,53 Kč**		**2 643 806,57 Kč**		**-1 197 399,88 Kč**		**11 208 793,22 Kč**