

SMLOUVA O DÍLO

ev. číslo zhotovitele: 841/TC/CI/2018/10

ev. číslo objednatele:

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dle § 2586
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu se zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

I. Účastníci smlouvy

1.1. Objednatel: **Obec Hamr na Jezeře**
sídlo: Děvínská 1, 471 28 Hamr na Jezeře
zastoupený: Milanem Dvořákem, starostou obce
IČ: 006 73 498
DIČ: CZ006 73 498
Bankovní spojení: 903415389/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Milan Dvořák, starosta obce
zástupce ve věcech technických a převzetí prací: Milan Dvořák a TDI – pan Pavel Škubal

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
PSČ, sídlo: 150 00 Praha, Na Bělidle 198/21
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupený: Ing. Jaroslav Bílek, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.3.2018
Ing. Vladimír Hauser, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.3.2018
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: ČSOB, č.úctu : 112071233/0300

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. Jaroslav Bílek, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.3.2018
Ing. Vladimír Hauser, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.3.2018

ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání:
Roman Kozák, hlavní stavbyvedoucí – VPJ
Václav Svoboda, stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je realizace veřejné zakázky „**Hamr na Jezeře – Útěchovice – souvislá údržba místní komunikace**“ (dále též jen „zakázka“ nebo „dílo“) v rámci které budou provedeny stavební práce v rozsahu souvislé údržby

stávající místní obousměrné jednopruhové komunikace v intravilánu Hamru na Jezeře, okrajové části Útěchovice. V rámci prací dojde k opravě a obnově stávající svrchní asfaltobetonové obrusné vrstvy, lokálně k výpravě výtluků a nerovností stávajícího krytu (následná ložná asfaltobetonová vrstva), obnově nezpevněných krajnic komunikace pro zajištění obnovy odtokových poměrů a obnově/vyčištění otevřených silničních příkopů a propustků.

- 2.2. Rozsah plnění zakázky zhotovitele je určen:
- 2.2.1. zadávacími podmínkami k veřejné zakázce z března 2018, které byly podkladem pro zpracování nabídky v zadávacím řízení (dále jen „ZP“);
 - 2.2.2. projektovou dokumentací zpracovanou společností JAP projekt, s.r.o., IČ: 273 44 444, Generála Svobody 45/27, 460 01 Liberec 13 (dále jen „PD“);
 - 2.2.3. oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (dále jen „položkový rozpočet“), který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele, a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy
 - 2.2.4. nabídkou zhotovitele ze dne 16.4.2018
- 2.3. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
- 2.4. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro zpracování nabídky v rámci veřejné zakázky a veškerá organizační a technologická opatření potřebná pro řádné dokončení díla, a to i opatření nutná v důsledku klimatických podmínek v průběhu plnění zakázky.
- 2.5. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 16.4.2018 a podmínek objednatele stanovených v ZP, PD a v položkovém rozpočtu.
- 3.2. Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. Cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH	3 297 831,57 Kč
DPH 21 %	692 544,63 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 990 376,20 Kč

- 3.4. Podrobný oceněný položkový rozpočet včetně rekapitulace je uveden v příloze č. 1 smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.5. DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena a účtována způsobem dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.
- 3.6. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu díla včetně všech rizik a vlivů během jeho provádění. Cena rovněž zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného

vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám. Cena díla zahrnuje náklady na všechny činnosti nutné k realizaci díla popsané v této smlouvě, v PD a položkovém rozpočtu.

- 3.7. Celkovou cenu díla je možné změnit v případě změny rozsahu nebo kvality realizovaných prací oproti rozsahu a kvalitě stanoveným v položkovém rozpočtu, a PD. Tyto změny je možné realizovat pouze po písemném odsouhlasení pověřenou osobou objednatele a za předpokladu naplnění podmínek pro nepodstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ. Zhotovitel je povinen na potřebu změn v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele, přičemž veškeré změny rozsahu nebo kvality budou řešeny dodatkem k této smlouvě, případně zápisem ve stavebním deníku. Pokud by k takovým změnám došlo, budou předem schváleny zprostředkujícím orgánem (CRR) Ministerstva pro MR.
- 3.8. Způsob sjednání změny ceny díla:
- 3.8.1. u změn prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna celkové ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu;
- 3.8.2. u změn prací, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, bude vycházeno z jednotkových cen dle soustavy, v které je proveden rozpočet, tedy ÚRS.
- 3.9. Cena díla nebude měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
- 3.10. Úhrada díla bude provedena na základě konečné faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po protokolárním předání řádně dokončeného díla (bez vad a nedodělků) zhotovitelem objednatelem. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 3.11. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden název díla **„Hamr na Jezeře – Útěchovice – souvislá údržba místní komunikace“**. Dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH a cenu celkem.
- 3.12. V případě, že účetní doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 3.13. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 3.14. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele se stanovuje do **30 dnů** od data jejich doručení objednateli.

IV. Místo a doba plnění

- 4.1. Místem plnění je území obce Hamr na Jezeře v katastrálním území 637033 Hamr na Jezeře a 637033 Břevniště pod Ralskem.
- 4.2. Objednatel se zavazuje písemně vyzvat zhotovitele k převzetí díla – předpoklad 05/2018. Zhotovitel se zavazuje dílo převzít a práce zahájit do 5 pracovních dnů od převzetí díla.

- 4.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a řádně předat dílo objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání do 8 týdnů od protokolárního předání díla.
- 4.4. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat ve lhůtě stanovené v odstavci 4.3. této smlouvy. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:
- 4.4.1. nemožnost zahájit plnění dle předmětu této smlouvy z důvodů na straně objednatele;
- 4.4.2. pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele;
- 4.4.3. v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná pohroma, vykonatelné závazné rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, nebo v době předání staveniště nebyly známy a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.
- 4.5. Časový harmonogram byl zpracován zhotovitelem a odsouhlasen objednatelem v rámci součinnosti před podpisem smlouvy. Tento harmonogram je možné po dohodě smluvních stran upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky, ale pouze za předpokladu dodržení maximální lhůty dokončení uvedené v odst. 4.3. tohoto článku smlouvy. Každý nový harmonogram musí být v takovém případě zpracován písemnou formou, odsouhlasen oběma smluvními stranami. Časový harmonogram prací se stane součástí stavebního deníku.

V. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, a PD uvedené v čl. 2 této smlouvy o dílo, k prováděnému dílu se vztahujících technologických postupů, technických listů výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů a správců sítí a pokynů objednatele.
- 5.2. Zhotovitel poskytuje záruční dobu **na celé dílo v délce 60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání objednateli. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými právními předpisy a PD.
- 5.3. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele.
- 5.4. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části a vady odstranit nejpozději do 15 dnů od okamžiku oznámení vady zhotoviteli, nebude-li s ohledem na charakter vady smluvními stranami dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.
- 5.5. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.

- 5.6. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů.
- 5.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeučtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla, přičemž objednatel se dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od výzvy zhotovitele.
- 6.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné nedodělky a stanoveny termíny pro jejich dokončení nebo odstranění. Nebude-li termín odstranění nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení bodu 5.4. této smlouvy.
- 6.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez nedodělků, převzetí díla s drobnými nedodělkami je právo, nikoliv povinnost objednatele. Objednatel má právo nepřevzít dílo, vykazuje-li ke dni předání vady, které brání řádnému užívání.
- 6.4. Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta.

VII. Sankce

- 7.1. Dodržení lhůty pro dokončení kvalitně provedeného díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.
- 7.2. Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení z nezaplacených obnosů ve **výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.**
- 7.3. Za prodlení se splněním povinnosti předat dílo, nebo jakoukoliv jeho část ve sjednané lhůtě, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.**
- 7.4. Za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky z předávacího protokolu ve sjednané lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.**
- 7.5. Za nedodržení termínu pro nástup na odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každou vadu a započatý den.**
- 7.6. Za nedodržení termínu pro odstranění vad v záruce má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každou vadu a započatý den.**
- 7.7. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek zjištěných v průběhu provádění díla má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč za každý jednotlivý případ.** Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven

povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě.

- 7.8. Jestliže zhotovitel neodklidí včas odpad, vzniklý při plnění této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši **800,- Kč za každý den prodlení**.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve **výši 0,2 % z dlužné částky** za každý den prodlení s úhradou nákladů uvedených v odstavci 5.7. (náklady na odstranění vad třetí osobou) této smlouvy.
- 7.10. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
- 7.11. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce vybraného zhotovitele vůči objednateli.
- 7.12. Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 kalendářních dnů od doručení faktury.

VIII. Povinnosti zhotovitele

- 8.1. Smluvní strany se dohodli na těchto svých zástupcích:
- 8.1.1. Za zhotovitele: Osobou odpovědnou za vedení celé stavby je hlavní stavbyvedoucí, pan/paní Václav Svoboda držitel osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby dle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, který se bude účastnit všech pravidelných kontrolních dnů na stavbě. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího je možná pouze za předpokladu splnění kvalifikace min. ve shodné úrovni.
- 8.1.2. Za objednatele:
Technický dozor investora a koordinátor BOZP: pan Pavel Škubal
- 8.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo kvalifikovaně a odborně a zajistit pro jeho provedení veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy o dílo. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZP a PD, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet pan Pavel Škubal.
- 8.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření vybraných prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Neučiní-li tak je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních prohlídek za účasti zástupce objednatele a TDI a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné

změny v postupech či v množství prací při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v PD a položkovém rozpočtu.

- 8.7. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti.
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.
- 8.9. Zhotovitel je oprávněn plnit část zakázky za pomoci svých poddodavatelů, přičemž významné poddodavatele oznámí zhotovitel objednateli nejpozději před zahájením plnění příslušným poddodavatelem. Tato povinnost se bude považovat za splněnou i zápisem takových poddodavatelů do deníku.
- 8.10. Za významné poddodavatele se považují osoby, pomocí kterých bude zhotovitel plnit určitou významnou část předmětu díla nebo prostřednictvím kterých zhotovitel prokázal určitou část kvalifikace v rámci výběrového řízení. Za významnou poddodávku se nepovažují služby či pomocné práce s nevýznamným vlivem na plnění díla s podílem nižším, než je 10 % ze sjednané ceny.
- 8.11. Změna významného poddodavatele, je v průběhu provádění díla možná po písemném oznámení objednateli. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu a shodným způsobem jako poddodavatel původní.
- 8.12. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany poddodavatelů.
- 8.13. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál této smlouvy, včetně dodatků a příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností.
- 8.14. Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s § 2, písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem této smlouvy. Za tímto účelem se zhotovitel zavazuje archivovat tuto smlouvu a daňové doklady včetně příloh nejméně do roku 31.12.2031.

IX. Vlastnictví díla, odpovědnost za škody a pojištění

9.1. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle:

- 9.1.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.
- 9.1.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 9.1.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

9.2. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit:

- 9.2.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.2.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.2.3. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

9.3. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám:

- 9.3.1. Zhotovitel má sjednané pojištění v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti, kryjící škody na věcech a na zdraví ve výši alespoň **1.000.000,- Kč** a zavazuje se toto pojištění udržovat po celou dobu plnění díla.
- 9.3.2. Doklady o tomto pojištění (kopie) zhotovitel objednateli předloží k nahlédnutí (ke kontrole) v rámci součinnosti k uzavření této smlouvy o dílo, případně se zavazuje je předložit ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud objednatel stanovil jinou dodatečnou lhůtu, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště.
- 9.3.3. Nepředložení dokladů prokazujících platné pojištění odpovědnosti za škodu v parametrech stanovených v odst. 9.3.1., je porušením povinností zhotovitele, které opravňuje objednatele k neuzavření smlouvy nebo k odstoupení od uzavřené smlouvy.
- 9.3.4. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

9.4. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění:

- 9.4.1. Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojních nebo technologických celcích, montovaném vybavení, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště zejména z těchto příčin:
 - a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho částí nebo jeho nákladu,
 - b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - c) pádem pojištěné věci, nárazem,
 - d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí,
 - g) vandalismem,
 - h) nárazem dopravního prostředku.
- 9.4.2. Pojistná hodnota je u budovaného montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na první riziko.
- 9.4.3. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo v parametrech uvedených v čl. 9.4.1 a 9.4.2 na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla, a to na novou cenu díla. Zhotovitel je povinen plnění pojistné smlouvy

vinkulovat ve prospěch objednatele (pojistka bude sjednána tak, aby pojistné plnění obdržel objednatel.) Objednatel po provedení nápravy zhotovitelem, tedy po uvedení do stavu před pojistnou událostí vydá pojistné plnění zhotoviteli.

- 9.4.4. Doklady o pojištění zhotovitel předložil objednateli v rámci součinnosti k uzavření smlouvy k nahlédnutí nebo je předložil ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud objednatel stanovil jinou dodatečnou lhůtu, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště.
- 9.4.5. Nepředložení dokladů zhotovitelem o stavebně montážním pojištění díla v parametrech stanovených v odst. 9.4.1. a 9.4.2. objednateli ani v dodatečné lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 9.5. **Pojištění zhotovitele – zákonné pojištění zaměstnanců:** Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
- 9.6. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události:
- 9.6.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
- 9.6.2. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.
- 9.6.3. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.

X. Ostatní ujednání

- 10.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:
- 10.1.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy a nenapravit takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě; lhůta k nápravě nesmí být kratší než 10 pracovních dnů;
- 10.1.2. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy;
- 10.1.3. soud rozhodne o úpadku zhotovitele, nebo soud zamítne insolvenční návrh na majetek zhotovitele z důvodu nedostatečného majetku na pokrytí nákladů insolvenčního řízení, nebo zhotovitel sám podá návrh na prohlášení úpadku na svůj majetek, nebo je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení zhotovitele (vyjma případů sloučení nebo splynutí),
- 10.1.4. tak stanoví ostatní ustanovení této smlouvy či v případech stanovených závaznými právními předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.
- 10.2. Objednatel může závazky vyplývající z této smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit též v případech uvedených ve smyslu § 223 ZZVZ.
- 10.3. Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele s výjimkou případů, které předvírají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.
- 10.4. Smluvní strany se zavazují poskytnout plnou součinnost při kontrole hospodárního, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky a s tím spojené kontrole všech nezbytných dokladů, podkladů a informací spojených s předmětem smlouvy o dílo.

XI. Závěrečná ustanovení


- 11.1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.
- 11.2. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 11.3. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními občanského zákoníku. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.
- 11.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 11.5. Smlouva včetně všech jejích změn a dodatků bude uveřejněna v souladu s platnými právními předpisy.
- 11.6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího zveřejnění v souladu s platnými právními předpisy.
- 11.7. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 11.8. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Hamr na Jezeře dne 2. 5. 2018

V Liberci dne 2.5.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele: STRABAG a.s.


.....
Milán Dvořák
starosta obceObec Hamr na Jezeře
Děvínská 1, 471 28 Hamr n. J.
IČO: 00673498
.....
Ing. Jaroslav BílekTechnický vedoucí oblasti Liberec
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.3.2018
.....
Ing. Vladimír HauserEkonomický vedoucí oblasti Liberec
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.3.2018**STRABAG**STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(144)

STRABAG

**Hamr na Jezeře - Útěchovice -
souvislá údržba místní komunikace**

Cena celkem bez DPH	3 297 831,57 Kč
DPH 21%	692 544,63 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 990 376,20 Kč

Za STRABAG a.s.

V Liberci dne 16.4.2018

.....
Ing. Jan Hauser

hlavní stavbyvedoucí - VPJ

v zastoupení dle plné moci ze dne 1.3.2018

.....
Ing. Jiří Janoušek

vedoucí oddělení přípravy a kalkulací

v zastoupení dle plné moci ze dne 1.3.2018

STRABAG a.s.
obchodní závod Praha
Na Bězdě 148/III, 155 00 Praha 8
(156)

ASPE 9

Firma: Firma
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

Hamr na Jezeře - Utěchovice, údržba místní komunikace
Údržba místní komunikace
Údržba místní komunikace

17-010

Firma: Firma

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Technická specifikace
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
1	014121		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) - skládovné za výmuru materiál (jedná se o nečistoty a nárosy z krajnic, příkopů a systémů odvodnění) 10,50+1541*0,1+1463*0,4=749,800 [A]	M3	749,800	376,28	282 134,74	zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložení odpadu na skládce.
2								
POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJISTĚNÍ OBJEKTŮ A PŘÍSTUPŮ GESTY								
2	02710		- zajištění informovanosti místních a dotčených obyvatel o stavebních pracích vč. dostatečného předstihu - zajištění informovanosti místních a dotčených obyvatel o stavebních pracích vč. dostatečného předstihu - zajištění informovanosti o průběhu pracovního místa (např. provizorním dopravním značením - dle harmonogramu prací dodavatele), vč. souhlasu k provedení osazení provizorního dopravního značení POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJISTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - položka dle zjištění na stavbě na příkaz TDI - jedna se o případnou ochranu inženýrských sítí, zejména v případě nedostatečného stávajícího krytí v krajnicích (nepředpokládá se) - pro ocenění předpokládá se nutná ochrana vedení IS v dl. 50m, vložení do chráničky a zajištění zásvje (dle podmínek sítě)	KPL	1,000	19 784,30	19 784,30	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými zařízeními
3	02730		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - položka na příkaz a dle potřeb TDI - jedna se o výtčení zejména hranic pozemků komunikace (v případě potřeby jejího určení pro provedení stavby)	M	50,000	822,48	41 124,00	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými zařízeními
4	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE - provedení fotodokumentace stávajícího stavu, z průběhu stavby a po jejím dokončení	KPL	1,000	8 728,37	8 728,37	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi
5	02946		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE - provedení fotodokumentace stávajícího stavu, z průběhu stavby a po jejím dokončení	KPL	1,000	1 724,96	1 724,96	položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného díla a konstrukci v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
6	029611		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR - zajištění dozoru na stavbě (autorský technický dozor) - v rámci dozoru bude zejména provedeno upřesnění rozsahu oprav AB krytí pod celistvou novou vrstvou obrusu, rozsah sanace bet. propustek	HOD	30,000	407,32	12 219,60	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaným dozorem
7	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE - osazení informační tabule na stavbě, obsahující informace investora, projektanta, dodavatele, financování stavby, termínů - na příkaz TDI	KUS	1,000	11 637,82	11 637,82	položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy, poškozených částí během platnosti
Všeobecné konstrukce a práce							377 353,79	
1								
Zemní práce								
8	111204		ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM DO SKM - odstranění náletových křovin z prostoru otevřeného sliňčitého příkopu - položka vč. odvozu materiálu a jeho likvidace 1500*1*0,1*0,75=112,500 [A]	M2	112,500	36,39	4 093,88	odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřev na předepsanou vzdálenost spálení na hromádě nebo šlákování
9	113134		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO SKM - odstranění krytů po odvozu v místech osazení přejezdových žlabů / příčných svodů vody z navazujících místních komunikací - vč. předpokládané ložné vrstvy (do hloubky 35cm) (15+25)*0,75*0,35=10,500 [A]	M3	10,500	770,44	8 089,62	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykáže v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11372	PREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - frézování pro vyrovnání výšek v místech napojení na okolní zpevněné plochy (začátek a konec úseku, napojení vedlejších komunikací) - frézování pro zajištění výšky v místech vybraných zpevněných vjezdů - odfrézovaný materiál bude vmíchán do materiálu pro zpětné provedení nezpevněných krajnic a zužikováním na stavbě (4*3,9*10*0,05+4*3*12*3,25*0,05=13,650 [A])	M3	13,650	3 526,89	48 142,05	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vykázuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
11 12911	ČISTĚNÍ VOZOVEK OD NANOSU - očištění vozovky / zpevněného pásu před provedením pokládky svrchní obrusné vrstvy (v celém rozsahu, s ohledem na podélné poměry vč. mezilúsku s vnechaním pokládky AB) 2*1546*3,2=9 894,400 [A]	M2	9 894,400	4,25	42 051,20	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
12 12922	ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 100MM - kompletní odstranění nanosu stávajících nezpevněných krajnic vč. přípravy na provedení nových nezpevněných krajnic - položka vč. nakládky a odvozu na skládku 60*2*0,25+1546*2*0,5*0,95+86*2*0,25=1 541,700 [A]	M2	1 541,700	53,82	82 974,29	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
13 12932	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NANOSU DO 0,5M3/M - pročištění příkopů a obnova původních odtokových poměrů - položka vč. nakládky a odvozu materiálu na skládku (1546*80*0,9=1 463,400 [A])	M	1 463,400	167,30	244 826,82	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
14 129946	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM - pročištění potrubí propustků - přesný rozsah upřesněn na stavbě po pročištění příkopů a zjištění skutečných potřeb 5*8=40 000 [A]	M	40,000	207,36	8 294,40	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
Zemní práce					438 472,26	

15 348173	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVÉ ZINK PONOREM S NATĚREM - na příkaz a dle požadavku TDI - předpokládáně osazení zábradlí na římsách propustku - vč. dodatečného kotvení sloupků zábradlí - předpokládá se trubkové, tlímadlové	KG	300,000	70,76	21 228,00	- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně polebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílů, a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypů, otlabeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních náterů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přepravu a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotveních otvorů nebo jam, nejspouli částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření.
2*150=300,000 [A]						

21 228,00

Svísté konstrukce

3

Vodorovné konstrukce

4

16 46591	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ - úprava / zadiždění napojení u kapličky z kamenné dlažby v místě při nezpěvněné krajnici - položka obsahuje nákup a pokládku dlažby (typ s odsouhlasením TDI) a ložného a záporného materiálu, pokládku - vnější lemujiící řady dlažby budou uloženy do betonového lože (vč.)	M2	3,000	1 715,42	5 146,26	položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby z předepsaných kamenických výrobků do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, línování a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vyžaduje se samostatné položkami SD 45
4	Vodorovné konstrukce	5 146,26				

Vodorovné konstrukce

4

Komunikace

5

17 56110	PODKLADNÍ BETON - jedná se o ložný beton pro osazení přejezdových betonových žlabů na napojení vedlejších komunikací - podkladní beton pro úpravu stávajících vjezdů se zpevněním a obnovou v místě napojení	M3	10 620	2 914,36	30 950,50	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje úpravu povrchu krytí
----------	--	----	--------	----------	-----------	---

(15+25*0,75+0,30+4*4,5+0,9*0,1=10 620 [A])

18 56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM - vč. nákupu materiálu výjma odřezovaného, dovozu, pokládky a zhutnění	M2	1 541,700	75,66	116 645,02	- dodání recykliátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recykliátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nálety
----------	--	----	-----------	-------	------------	---

(60*2*0,25+1546*2*0,5*0,95+86*2*0,25=1 541,700 [A])

60 Z 0,23*1348 Z 0,3 0,93*88 Z 0,23=1 341,700 [A]						- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
19 572211	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 - spojovací postřik v místech opravy stávající (budoucí podkladní) vrstvy - celoplošně pod novou obrusnou vrstvou	M2	8 845,200	8,11	71 734,57	

(1546-122+88*3,25*1,8=8 845,200 [A])

11546-122*88)*3,25*1,8=8 845,200 [A]						- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
20 574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 - celoplošně nová obrusná vrstva - vč. provedení napojení u vjezdů - viz. výkresová část, s upřesněním v místě stavby při jejím průběhu	M3	264,128	4 294,25	1 134 231,66	

(1546-122+88*3,25*1,075*0,05=264,128 [A])

21 574C05		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 - rozsah upraven pro vyčištění podkladu a upřesnění rozsahu potřeb výprav na místě - vč. potřeb pro úpravu vjezdů dle výkresové části a odsouhlaseného rozsahu na stavbě	M3	196,560	4 058,00	797 640,48	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje posítky, nátery - nezahrnuje lštění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
5	(1546-122+88)*3,25*0,8*0,05=196,560 [A] Komunikace	2 151 202,23					
22 626111	6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNÍ MALTOU JEDNOVRSTV TL 10MM - položka obsahuje provedení sanace celkem 4 (předpokládaných) řad propustků (upřesněno po očištění a zjištění skutečného stavu) - na příkaz TDI s rozhodnutím při dozoru na stavbě - předpokládá se sanace cementovou sanační maltou na betonové plochy tl. do 10mm 4*2*(3*0,5+3*2)=60,000 [A] Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	M2	60,000	989,21	59 352,60	položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spár zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a poddřevní konstrukce
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	59 352,60					
23 91228	9	Ostatní konstrukce a práce SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU - osazení směrových sloupků pro vymezení komunikace vč. vjezdů - umístění upřesněno na stavbě se souhlasem TDI (správce komunikace) - předpoklád osazení zejména ve směrových obloucích - provedení v bílé (truběn komunikace) i červené (vymezení vjezdů) barvě 1540/2730=102,667 [A]	KUS	102,667	459,69	47 194,99	položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupků včetně nutných zemních prací - vnitrostavěbní a mimostavěbní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
24 915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA - předpoklad 2 x plný vodící proužek š. 0,125m	M2	386,500	418,96	161 928,04	položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (má se použít malovaná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
25 919111		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM - v místech napojení a betonových příjezdůch žlabů 2*15+25+4*5=100,000 [A]	M	100,000	47,99	4 799,00	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
26 931312		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2 - v úseku vnějšího napojení žlabů a vjezdů 15+25+4*5=60,000 [A]	M	60,000	84,56	5 073,60	položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spár před úpravou, očištění okolí spár po úpravě nezahrnuje těsnící profil
27 935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM - vč. zajištění odtoku do otevřeného příkopu	M	40,000	652,02	26 080,80	položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozproštění boze z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostavěbní i mimostavěbní dopravu - ukončení, patky, spárování - má se v metrech běžných délky osy žlabu
9	15+25=40,000 [A] Ostatní konstrukce a práce Celkem	245 076,43 3 297 831,57					

Hamr na Jezeře – Útěchovice – souvislá údržba místní komunikace

Termín: 28.5. - 22.7.2017

Harmonogram prací	týden							
	22	23	24	25	26	27	28	29
čištění příkopů a krajnic								
komunikace								
oprava propustů								
VDZ								

V České Lípě dne 26.4.2018

Vypracoval: Roman Kozák



STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(179)