

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., dle ust. § 2586 až 2630

OBJEDNATEL: Obec Hamr na Jezeře, zastoupená
Milanem Dvořákem, starostou obce
se sídlem Děvínská 1, 471 28 Hamr na Jezeře
IČ: 006 73 498
Bank. spojení Česká spořitelna, a.s.,
č. účtu: 903415389/0800

(dále jen objednatel) na straně jedné

ZHOTOVITEL: 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.
se sídlem : Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42
IČ: 499 04 884
Bank Spojení ČSOB Liberec
Č.účtu 253520485/0300
č. smlouvy zhotovitele: 59/2019-20
(dále jen zhotovitel) na straně druhé

Smlouvu o dílo

I. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést stavbu: „**Souvislá údržba MK na p.č. 1041/1 a 947, v k.ú. Břevniště pod Ralskem**“ v souladu s podmínkami a termíny této Smlouvy a v souladu s platnými technickými normami (dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a nařízení vlády 190/2002 Sb., a 163/2002 Sb.), předpisy a zákony České republiky. Stavba bude provedena dle rozpočtu, který je přílohou smlouvy.

II. CENA DÍLA

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla, která se stanoví smluvně za podmínek zákona o cenách celkovou částkou ve výši:

Část	Cena bez DPH		DPH 21 %		Cena s DPH	
Souvislá údržba MK na p.č. 1041/1 a 947, v k.ú. Břevniště pod Ralskem	938 198,17	Kč bez DPH	197 021,62	Kč	1 135 219,79	Kč včetně DPH

Tato cena je stanovena jako cena maximální.

2. Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.
3. Smluvní cena je včetně DPH splatná objednatelem do 30 dnů po převzetí faktury a předchozím převzetí smluveného díla.
4. Změna ceny je možná pouze v případech kdy:
 - ❖ objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci,
 - ❖ objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací nebo dodávek, než jaká je uvedena v zadávací dokumentaci,
 - ❖ v průběhu stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
5. Faktura bude vyhotovena ve dvou originálech a přesného uvedení místa provedeného díla. Na dílo neposkytujeme zálohy.

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zhotovit a objednateli řádně předat nejdéle do **31. 07. 2020**
2. Objednatel v rámci včasného zhotovení díla zajistí zhotoviteli přístup k předmětu díla.

IV. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za bezzávadnost díla a jeho řádné provedení, zejména v souladu s požadavky objednatele.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za bezzávadnost díla v délce 60 měsíců. V průběhu záruční doby má objednatel právo eventuální vady reklamovat a zhotovitel je povinen nejdéle do 30 dnů reklamaci vyřídit nebo se dohodnout na jiném termínu dle počasí. V případě, že nebude do tohoto termínu realizované bezplatné odstranění vady na předmětu díla, zavazuje se zhotovitel uhradit sankci ve výši 0,5 % z ceny předmětu díla za každý další započatý den prodlení s opravou reklamované vady, počínaje dnem prokazatelného oznámení.
3. Objednatel si vyhrazuje 6 měsíců před uplynutím záruční lhůty provedení kontrolní prohlídky předmětu díla. Zhotovitel se zavazuje této prohlídce zajistit součinnost s objednatelem a ve spolupráci s objednatelem dohodnout způsob a termín odstranění vad. O provedené kontrolní prohlídce bude proveden zápis.

V. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Dnem nabytí účinnosti této smlouvy je zhotovitel povinen po dobu prací zamezit vstup na pracoviště nepovolaným osobám.
2. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na majetku objednatele, případně na sousedících pozemcích, nemovitostech. Pokud by k tomu došlo, neprodleně odstraní zhotovitel škodu na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit ve lhůtě do 5 dní po dokončení díla a předat je objednateli.
4. Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací dodrží příslušné bezpečnostní předpisy.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla. Pokud zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména v případě skluzu nebo zjištění vad díla, je oprávněn žádat zhotovitele o odstranění zjištěných nedostatků.
6. Kontrolou stavby bude OÚ Hamr na Jezeře pověřena osoba, která bude sdělena před zahájením stavby.
7. Za zhotovitele je pověřen k jednání s objednatelem:
Petr Löffler, mob.tel.: 728 120 058, e-mail loffler@1jhs.cz
Petr Semerád, mob.tel.: 724 139 680, e-mail semerad@1jhs.cz

VI. SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen alespoň 1 týden předem vyzvat objednatele k předání a převzetí díla.
2. Předání a převzetí se uskuteční v místě plnění. Řádné předání a převzetí, jehož součástí je vytknutí případných vad a nedodělků díla, se zaznamená v zápise o převzetí, který musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

VII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokuty v případě nedodržení povinností vyplývajících z této smlouvy:
 - 1.1. Pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním poslední části díla dle bodu III.
 - 1.2. Za nevyklizení a nepředání staveniště dle bodu V/3 1000,- Kč za každý započatý týden prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokuty v případě nedodržení svých povinností, vyplývajících z této smlouvy:
 - 2.1. Za každý den prodlení s platbami dle bodu II. ve výši 0,05% z fakturované částky,

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Obsah této smlouvy je možné změnit nebo doplnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit po vzájemné dohodě do 7 dnů před započítáním prací a to písemnou formou.
3. Pokud budou práce na díle již zahájeny, zhotovitel se zavazuje práce dokončit sám nebo zajistí dokončení u jiné firmy. V tom případě zůstává za splnění předmětu díla odpovědný.
4. Plnou odpovědnost přebírá i za škody, které by z důvodu přerušení nebo nedokončení prací vznikly.
5. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Každý z výtisků má platnost originálu.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti současným podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
7. Obě strany prohlašují, že obsahu smlouvy rozumí, že odpovídá jejich svobodné vůli. Byla uzavřena dobrovolně, nikoliv v tísní což stvrzují vlastnoručními podpisy.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Hamr na Jezeře dne : 15.1.2020

V Hodkovicích n. M. Dne : 15.1.2020

.....
OBJEDNATEL

Obec Hamr na Jezeře
Děvínská 1, 471 28 Hamr n. J.
IČO: 00973498

.....
ZHOTOVITEL

1. jizerskohorská stavební
společnost s.r.o. ®
Pražská 392
463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IČ 49904884, DIČ CZ49904884
tel. 482 729 507, 482 729 011, fax 482 725 740

Přezkoumal:
Ing. Jozef Bouda
14.1.2020

ASPE 9

Firma: JAP projekt s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

19-011

Souvislá údržba MK, Břevniště pod Ralskem

číslo a název SO:

Položkový výkaz výměr pro provedení údržby komunikace

číslo a název rozpočtu:

Položkový výkaz výměr pro provedení údržby komunikace

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU - skládka zajištěna dodavatelem stavby - včetně roztřídění materiálu a související skládkové činnosti 1+6.6+4.125+(150*0.29*0.18)+22.5=42,055 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	42,055	300,00	12 616,50
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - položka obsahuje kompletní zajištění provizorního dopravního značení dle návrhu a harmonogramu dodavatele a dle PD (nájem, osazení, přesuny a odstranění provizorního značení) - v rámci položky bude provedeno (po zajištění harmonogramu stavebních prací) informování místních obyvatel o uzavírcce a omezení - v rámci položky (dle zajištění dodavatele) bude proveden provizorní výjimečný příjezd a přístup k okolním objektům zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními	KPL	1,000	7 500,00	7 500,00
4	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - v rámci položky (po upřesnění na stavbě, zejména po odfrézování) dojde k výškové úpravě zařízení vodovodu v komunikaci - v rámci položky (dle TDI a AD po zjištění na stavbě) dojde k úsekové ochraně stávajících sítí (upřesnění po vytyčení v místě a zjištění hloubek uložení - nepředpokládá se) zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - geodetické vytyčení hranic pozemků a dle dodavatele potřeb stavby (s odsouhlasením AD a TDI) - zaměření skutečného provedení stavby po jejím dokončení zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - v rámci položky je předpokládáno s revizí návrhu zejména po částečném odfrézování dle PD a odstranění svrchních vrstev chodníku - výstupem realizační dokumentace, následně s vydáním dokumentace skutečného provedení - v rámci prací i související dozor na stavbě zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	KPL	1,000	13 500,00	13 500,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				53 616,50

1

Zemní práce

6	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN - lokálně v místech návrhu nepevněných krajnic - položka avččetně nákladky a odvozu na skládku - viz. pol. 014101 odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štěpkování	M2	15,000	41,00	615,00
7	113185	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 8KM - položka obsahuje odstranění stávající betonové dlažby chodníku včetně nákladky a dopravy na skládku (neurčí - li TDI jinak) $110 \cdot (1.25 - 0.25) \cdot 0.06 = 6,600$ [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	6,600	355,02	2 343,13
8	113325	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM - položka obsahuje částečné odstranění lože dlažby chodníku - včetně nákladky a odvozu na skládku viz pol. 014101 $110 \cdot 1.25 \cdot 0.03 = 4,125$ [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	4,125	127,87	527,46
9	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - odstranění betonových obrub při chodníku - včetně předpokládaného lože a materiálu navazujícího (komplet pro osazení nových obrub) - včetně nákladky a odvozu na skládku $110 + 40 = 150,000$ [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	150,000	34,55	5 182,50
10	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - odfrézování s reprofilací v tl. 0.00-0.06 v km ZU - 0.060 a 0.260-0.290 - odfrézovaný materiál bude uložen v místě stavby pro následné využití pro provedení nepevněných krajnic (v rámci položky včetně dočasného uložení v místě) $60 \cdot 4.25 \cdot 0.05 + 30 \cdot 3 \cdot 0.05 = 17,250$ [A]	M3	17,250	1 170,00	20 182,50

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - v místě úprav krajnic - včetně dočasného uložení v místě stavby pro následné rozprostření položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku	M3	4,000	51,00	204,00
16	12910	ČISTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU - očištění silnice II. třídy i místní komunikace v průběhu stavby - předpoklad lokálního očištění a plošného umytí vodou 5*200*3=3 000,000 [A] - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M2	3 000,000	1,00	3 000,00
17	12920	ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU - odstranění nánosů ze stávajících nepevných krajnic po úroveň provedení nových - včetně nakládky materiálu a odvozu na skládku viz. pol. 014101 110*0.3*0.1+226*0.3*0.1+226*0.55*0.1=22,510 [A] - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M3	22,510	161,22	3 629,06
12	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - dosypy za vnější obrubou chodníku v úseku jejího provedení - včetně zhutnění (před ohumsováním a zatravněním) 40*0.4*0.2=3,200 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	3,200	708,00	2 265,60

13	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II - položka obsahuje vyrovnaní a zhutnění předpokládaných nestmelených vrstev v rozsahu chodníku po sejmutí dlažby 110*1.25=137,500 [A] položka zahrnuje úpravu pláňe včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	137,500	8,34	1 146,75
14	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU - použita sejmutá ornice dočasně uložená v místě na finální úpravy položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M3	4,000	85,78	343,12
15	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM - na zpětně rozprostřené ornici 4*6.5=26,000 [A] Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	26,000	8,00	208,00
		1	Zemní práce				
		5	Komunikace				
18	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI - položka zahrnuje dosyp podkladní konstrukční vrstvy v rozsahu chodníku včetně hutnění (fr. do 16 (32)) - v rámci položky předpokládáno s lokálním dosypem v místech nedostatečné nebo narušené konstrukce v místech původních překopů, včetně zhutnění (upřesněno na stavbě se souhlasem TDI) 110*1.25*0.18+7*0.15+3*4*1*0.35=30,000 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	30,000	850,00	25 500,00
19	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU - provedení nepevněných krajnic dle PD - předpokládá se použití odfrézovaného recyklátu, včetně zhutnění krajnic - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	17,250	850,00	14 662,50
20	572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 - spojovací postřik proveden v místech vyrovnaní (pokládky ložné vyrovnávací vrstvy) a celoplošně pod obrušnou vrstvou 80*4.25+(336-80)*3.3*2=2 029,600 [A]	M2	2 029,600	15,00	30 444,00

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

21	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 - finální obrusná vrstva	M3	62,780	6 300,00	395 514,00
----	--------	--	---	----	--------	----------	------------

$60 \times 4.25 \times 0.06 + 30 \times 3.3 \times 0.06 + 20 \times 4.25 \times 0.05 + (336 - 80 - 30) \times 3.3 \times 0.05 = 62,780$ [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

22	574C05		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 - podkladní a vyrovnávací asfaltobetonová vrstva (vč. napojení, zesílení v místech úprav překopů aj. s odsouhlasením TDI) - průměrná tloušťka vyrovnávací vrstvy 35mm	M3	38,003	4 850,00	184 314,55
----	--------	--	---	----	--------	----------	------------

$80 \times 4.25 \times 0.035 + (336 - 80 - 30) \times 3.3 \times 0.035 = 38,003$ [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

23	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM - nová dlažba chodníku (š. obruby pro prořez) včetně lože a zapískování spar - včetně prostoru pro odpadní nádobu	M2	95,500	607,00	57 968,50
----	--------	--	---	----	--------	--------	-----------

$110 \times 1.25 + 8 - 5 \times 8 \times 1.25 = 95,500$ [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

24	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM - zesílená dlažba v místech přejezdů (odpad. nádoby a vjezdy) - v rámci položky obsažena speciální reliéfní dlažba pro OSSPO	M2	50,000	780,00	39 000,00
----	--------	--	----	--------	--------	-----------

5*8*1.25=50,000 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5

Komunikace

747 403,55

7


Přidružená stavební výroba

29	711117	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ.VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ - při vnější straně chodníku podél oplocení	M2	33,000	104,50	3 448,50
----	--------	---	----	--------	--------	----------

110*0.3=33,000 [A]

položka zahrnuje:

- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii



7

Přidružená stavební výroba

3 448,50

9

Ostatní konstrukce a práce

28	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ - včetně sloupku, osazení (komplet dodávka)	KUS	2,000	2 090,00	4 180,00
položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí							
27	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA - v km 0.000 - 0.080, š. 0.25m a v místě napojení na sil. II. třídy 80*0.25+11*0.25=22,750 [A]	M2	22,750	400,00	9 100,00
položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu							
25	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ DO 80MM - vnější záhonová obruba včetně betonového lože 40+1.25+19=60,250 [A]	M	60,250	410,00	24 702,50
Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.							
26	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM - včetně betonového lože 110=110,000 [A]	M	110,000	510,00	56 100,00
Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.							

9

Ostatní konstrukce a práce

94 082,50

