

Faktura číslo: 5802994968**Var.symbol: 5802994968**

Fakturační období: 04/2021 **Den odeslání:** 28.04.2021
Datum uskutečnění: 28.04.2021 **Den splatnosti:** 02.06.2021
Den vystavení: 28.04.2021

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec
Londýnská 564 IČ: 45274924
460 01 Liberec 11 DIČ: CZ45274924

Peněž.ústav: Komerční banka
Číslo účtu: 141320112 / 0100

Odběratel:

Obec Hamr na Jezeře IČ: 00673498
Děvinská č.p.1 DIČ:
471 28 Hamr na Jezeře

Peněž.ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 903415389/0800

Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze značka Rg B 1561
Základní kapitál: 1 386 200 000 Kč

Smlouva o dílo č. : č. objednatele
č. zhotovitele 1517.102 5084 RLA

Název projektu: Hamr na Jezeře - údržba místní komunikace C19

		Za běžné období 04/2021		Od zahájení do konce předch. měsíce	Od počátku stavby
Číslo	Val.%	V nabídk.cenách	Po valorizaci	Po valorizaci	Po valorizaci
Celkem bez DPH		3 270 140,75	3 270 140,75	0,00	3 270 140,75
DPH	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	15,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	21,00%	686 729,56	686 729,56	0,00	686 729,56
Celkem DPH		686 729,56	686 729,56	0,00	686 729,56
Celkem s DPH		3 956 870,31	3 956 870,31	0,00	3 956 870,31
Pozastávka		0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem k úhradě		3 956 870,31	3 956 870,31	0,00	3 956 870,31
Záloha bez DPH		0,00	0,00	0,00	0,00
DPH zálohy	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	15,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	21,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem DPH záloha		0,00	0,00	0,00	0,00
Záloha s DPH		0,00	0,00	0,00	0,00
Zbývá k úhradě		3 956 870,31	3 956 870,31	0,00	3 956 870,31

EUROVIA
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Liberec
Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

28-04-2021

Za zhotovitele: podpis: datum:
Ing. Richard Lajksner

Obec Hamr na Jezeře
Děvinská 1, 471 28 Hamr n. J.
IČ: 00673498

Za objednatele: podpis: datum:
Milan Dvořák

131

Faktura číslo: 5802994968 Var.symbol: 5802994968		<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;"><i>Fakturační období:</i></td> <td style="width: 33%;">04/2021</td> <td style="width: 33%;"><i>Den odeslání:</i></td> <td>28.04.2021</td> </tr> <tr> <td><i>Datum uskuteč.zdanit.plnění:</i></td> <td>28.04.2021</td> <td><i>Den splatnosti:</i></td> <td>02.06.2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><i>Den vystavení:</i></td> <td>28.04.2021</td> </tr> </table>		<i>Fakturační období:</i>	04/2021	<i>Den odeslání:</i>	28.04.2021	<i>Datum uskuteč.zdanit.plnění:</i>	28.04.2021	<i>Den splatnosti:</i>	02.06.2021			<i>Den vystavení:</i>	28.04.2021
<i>Fakturační období:</i>	04/2021	<i>Den odeslání:</i>	28.04.2021												
<i>Datum uskuteč.zdanit.plnění:</i>	28.04.2021	<i>Den splatnosti:</i>	02.06.2021												
		<i>Den vystavení:</i>	28.04.2021												
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec Londýnská 564 IČ: 45274924 460 01 Liberec 11 DIČ: CZ45274924		Odběratel: Obec Hamr na Jezeře IČ:00673498 Děvínská č.p.1 DIČ: 471 28 Hamr na Jezeře													
Peněž.ústav: Komerční banka Číslo účtu: 141320112 / 0100		Peněž.ústav: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 903415389/0800													
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze značka Rg B 1561 Základní kapitál: 1 386 200 000 Kč		Smlouva o dílo č. : č. objednatele č. zhotovitele 1517.102 5084 RLA													
Název projektu: Hamr na Jezeře - údržba místní komunikace C19															
SO 01	0.000	3 270 140,75	3 270 140,75												
		0,00	3 270 140,75												


EUROVIA 40
 EUROVIA CS, a.s. VINET
 odštěpný závod oblast Čechy střed
 závod Liberec
 Londýnská 564, 460 11 Liberec 11
29-04-2021



Za zhotovitele: podpis: datum:
 Ing. Richard Lajksner

Obec Hamr na Jezeře
 Děvínská 1, 471 28 Hamr n. J.
 IČ: 00673498

Za objednatele: podpis: datum: 28.4.2021
 Milan Dvořák

Zjišťovací protokol o provedených pracích

Číslo:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec Londýnská 564 IČ: 45274924 460 01 Liberec 11 DIČ: CZ45274924		Odběratel: Obec Hamr na Jezeře IČ: 00673498 Děvinská č.p. 1 DIČ: 471 28 Hamr na Jezeře	
Projekt: Hamr na Jezeře - údržba místní komunikace C19			
Objekt:			
Místo stavby: Hamr na Jezeře		Okres:	
Smlouva o dílo č.: Smlouva o dílo č. : č. objednatele č. zhotovitele 1517.102 5084 RLA			
Odsouhlasené údaje:			
	Od zahájení do konce předch.měs. [Kč]	Ve sledovaném měsíci [Kč]	Celkem [Kč]
Provedené a převzaté práce po valorizaci		3 270 140,75	3 270 140,75
DPH 0.00 %		0,00	0,00
DPH 15.00 %		0,00	0,00
DPH 21.00 %		686 729,56	686 729,56
Celkem včetně DPH		3 956 870,31	3 956 870,31
Pozastávka		0,00	0,00
Celkem bez pozastávky včetně DPH		3 956 870,31	3 956 870,31
Za zhotovitele: Ing. Richard Lajksner zástupce zhotovitele podpis  datum 28.04.2021		Za objednatele: Pavel Škubal zástupce objednatele podpis  datum 28.04.2021	

Hamr na Jezeře - údržba místní komunikace C19

SO 01

Hamr na Jezeře - držba místní komunikace C19

pořad. číslo	číslo položky	popis položky	MJ	množství v rozpočtu	jednotková cena [Kč]	cena v rozpočtu [Kč]	čerpáno množství celkem	čerpáno Kč celkem	zbývá dočerpát množství	zbývá dočerpát Kč	měsíc: 04.2021	
											množství	cena celkem Kč
celkem						3 332 140,75		3 270 140,75		62 000,00		3 270 140,75
1	014121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) - skládkovné za uložení odebraného materiálu ze stavby - jedná se o odebrané části původní konstrukce, nečistot z krajnic, dřevní materiál z ořezu větví a křovin zasahujících do průjezdného profilu a drobné konstrukce	M3	389,85	120,00	46 782,00	389,85	46 782,00	0,00	0,00	389,85	46 782,00
2	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE - provedení 2x2 zatěžovacích zkoušek v místě rozšířené krajnice s občasným pojedem	KPL	4,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	4,00	12 000,00	0,000	0,00
3	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - zajištění dodavatelských vyjádření správou inženýrských sítí - zajištění vytyčení a vyznačení vedení inženýrských sítí v místě stavby	KPL	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00	0,00	0,00	1,000	5 000,00
4	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - dle požadavků TDI a dodavatele v rozsahu potřebném pro upřesnění RDS - rozsah křižovatky C19 - C21	KPL	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	0,00	0,00	1,000	30 000,00
5	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS - zpracování realizační dokumentace upřesňující rozsahy AB vrstev po očištění a úsekovým odfrézováním - upřesnění dle potřeb návrhu řešení v křižovatce C19 - C21	KPL	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	0,00	0,00	1,000	10 000,00
6	02946	OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE - provedení podrobné dokumentace z průběhu provádění stavebních prací s následným předáním s DSPS	KPL	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00	0,00	0,00	1,000	5 000,00
7	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE - v případě spolufinancování akce a požadavků provedení s osazením informačních cedulí s údaji stavby	KUS	2,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2,00	50 000,00	0,000	0,00
8	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - zpracování dopravně inženýrských opatření dle harmonogramu dodavatele vč. odsouhlasení - osazení provizorního dopravního značení včetně přesunů dle pracovního místa a	KPL	1,00	25 000,00	25 000,00	1,00	25 000,00	0,00	0,00	1,000	25 000,00
11	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN - v místech v rozsahu profilu komunikace - náletové křoviny - včetně nákladky a odvozu na skládku zajištěnou dodavatelem	M2	653,00	25,00	16 325,00	653,00	16 325,00	0,00	0,00	653,000	16 325,00
9	11241	ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ - prořez větví zasahujících do průjezdného profilu komunikace - včetně nákladky a odvozu na skládku zajištěnou dodavatelem stavby	KUS	5,00	1 500,00	7 500,00	5,00	7 500,00	0,00	0,00	5,000	7 500,00
10	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - odstranění krytů mimo rozsah frézování - v křižovatce C19 - C21 - včetně nákladky materiálu a odvozu na skládku zajištěnou dodavatelem	M3	5,55	850,00	4 717,50	5,55	4 717,50	0,00	0,00	5,550	4 717,50
12	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - odstranění podkladu v místě základy v křižovatce C19 - C21 (při nevhodnosti použití po rozhodnutí na místě po odstranění krytů) - včetně nákladky a odvozu na skládku zajištěnou dodavatelem	M3	5,70	850,00	4 845,00	5,70	4 845,00	0,00	0,00	5,700	4 845,00
13	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - v úsecích s potřebou výškového napojení nebo zachování nivelety u napojení - lokální / úsekové frézování s reprofilací do úpravy příčného sklonu s ohledem na zajištění odtoků	M3	70,44	648,00	45 645,12	70,44	45 645,12	0,00	0,00	70,440	45 645,12
14	11373C	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETON DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ - lokální úseky s rozpadem a následnou nevyužitelností stávajícího krytu - včetně nákladky (předpoklad nevhodnosti materiálů pro další využití) a odvozu na	M3	14,55	648,00	9 428,40	14,55	9 428,40	0,00	0,00	14,550	9 428,40

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

pořad. číslo	číslo položky	popis položky	MJ	množství v rozpočtu	jednotková cena [Kč]	cena v rozpočtu [Kč]	čerpáno množství celkem	čerpáno Kč celkem	zbyvá dočerpát množství	zbyvá dočerpát Kč	měsíc: 04.2021	
											množství	cena celkem Kč
15	12283	ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECE TR. II - provedení kompletních zemních prací souvisejících s úpravou křižovatky C19-C21, osazením obruby a provedením přípravy pro rozšířenou, občasné pojižděnou krajnicí	M3	175,30	300,00	52 590,00	175,30	52 590,00	0,00	0,00	175,300	52 590,00
16	12910	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU - provedení očištění stávajících komunikací včetně krajské v době odvozu stavebního materiálu a předpokladu zněčištění - očištění vozovky pro provedení pokládky konstrukčních vrstev	M3	24,351	350,00	8 522,85	24,35	8 522,85	0,00	0,00	24,351	8 522,85
27	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU - komplet neopevněné krajnice včetně nakládky materiálu a odvozu na skládku zajištěnou dodavatelem	M3	152,160	253,00	38 496,48	152,16	38 496,48	0,00	0,00	152,160	38 496,48
17	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - dosypy u obruby, za rozšířenou, pojižděnou krajnicí a v místě úpravy křižovatky C19 - C21 - včetně hutnění	M3	35,810	451,00	16 150,31	35,81	16 150,31	0,00	0,00	35,810	16 150,31
18	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II - v místě dlažby křižovatky C19-C21 a rozsahu pojižděné neopevněné krajnice	M2	308,000	20,00	6 160,00	308,00	6 160,00	0,00	0,00	308,000	6 160,00
19	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU - pouze u nových drobných dopravních ploch v rozsahu dispoziční úpravy křižovatky C19-C21 - včetně zajištění a dovozu materiálu, rozprostření v min. tl. 10cm s uhrabáním a	M3	17,600	540,00	9 504,00	17,60	9 504,00	0,00	0,00	17,600	9 504,00
20	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM - na nové ornici dle pol. 18220	M2	27,000	18,00	486,00	27,00	486,00	0,00	0,00	27,000	486,00
21	355313	STOKOVÉ ŽLABY Z PROST BET DO C16/20 (B20) - na příkaz TDI po zjištění skutečných odtokových poměrů v místě křižovatky C19 - C21 a úseku při pravém sjezdu za ZU + v místě napojení / odtoku u konce nové obruby	M3	7,140	6 350,00	45 339,00	7,14	45 339,00	0,00	0,00	7,140	45 339,00
22	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI - nové konstrukční vrstvy v místě kamenné dlažby vnitřního rozšíření oblouku v křižovatce C19 - C21 - podkladní vrstvy v místě rozšířené pojižděné krajnice	M3	112,550	554,00	62 352,70	112,55	62 352,70	0,00	0,00	112,550	62 352,70
23	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU - pro nové provedení svrchní vrstvy rozšířené, občasné pojižděné krajnice - včetně zhutnění	M3	62,539	265,00	16 572,84	62,54	16 572,84	0,00	0,00	62,539	16 572,84
24	567406	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PENETRAČ MAKADAMU - provedení obnovy původního podkladu v místech frézování a zjištěného úplného rozpadu původní (následně využívané) konstrukce	M3	11,430	1 450,00	16 573,50	11,43	16 573,50	0,00	0,00	11,430	16 573,50
26	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI - kompletní provedení neopevněných krajnic (mimo napojení a úsek s občas pojižděnou krajnicí)	M3	193,326	523,00	101 109,50	193,33	101 109,50	0,00	0,00	193,326	101 109,50
25	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 - v rozsahu pokládky vrstev na obnovu a vyrovnaní podkladu, ložné a obrusné vrstvy	M2	12 076,550	10,00	120 765,50	12 076,55	120 765,50	0,00	0,00	12 076,550	120 765,50
28	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AC0 11 - provedení celoplošné nové obrusné vrstvy - na C19 a C21, včetně bodových napojení u vjezdů	M3	294,893	4 420,00	1 303 427,06	294,89	1 303 427,06	0,00	0,00	294,893	1 303 427,06
30	574C05	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 - vrstva pro vyrovnaní na úpravu sklonů nad rámec možnosti frézování - počítáno z plochy na průměrnou tloušťku	M3	87,360	4 210,00	367 785,60	87,36	367 785,60	0,00	0,00	87,360	367 785,60
29	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S - provedení úsekové pokládky nové ložné vrstvy + provedení pokládky vyrovnávací vrstvy v místech potřeb úprav příčného sklonu (počítána průměrná tloušťka)	M3	168,510	4 210,00	709 427,10	168,51	709 427,10	0,00	0,00	168,510	709 427,10

pořad. číslo	číslo položky	popis položky	MJ	množství v rozpočtu	jednotková cena [Kč]	cena v rozpočtu [Kč]	čerpáno množství celkem	čerpáno Kč celkem	zbývá dočerpát množství	zbývá dočerpát Kč	měsíc: 04.2021	
											množství	cena celkem Kč
32	57790A	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) - v rozsahu mimo výše uvedené položky - pro lokální výspravy do plochy 3 m2	M3	2,520	4 140,00	10 432,80	2,52	10 432,80	0,00	0,00	2,520	10 432,80
31	577A1	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU - dle určení na místě po očištění a odfrézování - určeno v RDS, rozsah orientačně dle odhadu prokopírovaných a zjištěných trlin	M	275,000	65,00	17 875,00	275,00	17 875,00	0,00	0,00	275,000	17 875,00
33	58212	DLÁŽDOVNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC - kompletní provedení rozšiřující základy v křižovatce C19-C21 včetně lože, cem. spárování a uložení krajní řady do betonového zesíleného lože	M2	19,000	1 900,00	36 100,00	19,00	36 100,00	0,00	0,00	19,000	36 100,00
34	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM - provedení zálivky spár v místech napojení, pracovních spar, obruby	M	187,500	65,00	12 187,50	187,50	12 187,50	0,00	0,00	187,500	12 187,50
35	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST. HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PASKU - plastové v provedení bílá (pouze v úsecích mimo souvislou zástavbu pro vymezení komunikace a 20m, celkem 42 ks) + provedení červená v místech zdůraznění sjezdu (8 ks)	KUS	50,000	295,00	14 750,00	50,00	14 750,00	0,00	0,00	50,000	14 750,00
42	91297	DOPRAVNÍ ZRCADLO - včetně sloupku a základu - obdelník 800*600	KUS	1,000	3 850,00	3 850,00	1,00	3 850,00	0,00	0,00	1,000	3 850,00
37	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ - včetně odvozu a uložení na skládku	KUS	6,000	350,00	2 100,00	6,00	2 100,00	0,00	0,00	6,000	2 100,00
36	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	8,000	3 750,00	30 000,00	8,00	30 000,00	0,00	0,00	8,000	30 000,00
38	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM - kompletní provedení včetně lože	M	92,000	395,00	36 340,00	92,00	36 340,00	0,00	0,00	92,000	36 340,00
39	91771	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH - zesílené ohraničení dlažby v křižovatce C19-C21 (dle TDI s možností nahrazení ocel. pásovinou s trny)	M	24,000	350,00	8 400,00	24,00	8 400,00	0,00	0,00	24,000	8 400,00
40	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM - v místech napojení a úpravy křižovatky	M	152,000	50,00	7 600,00	152,00	7 600,00	0,00	0,00	152,000	7 600,00
41	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ - odstranění včetně odvozu slávajících zpomalovacích prahů	KS	2,000	2 500,00	5 000,00	2,00	5 000,00	0,00	0,00	2,000	5 000,00

✍

9

Gim